

STÁVAJÍCÍ SKLADBA 1:25



BET. DLAŽBA DVORA – OPRAVA 1:25



LEGENDA SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ (trasy potrubí jsou pouze orientační, před zahájením stavby nutno ověřit)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- TEPLOVOD STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ PODZEMNÍ NN STÁVAJÍCÍ
- NAVRHOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- VSAKOVACÍ DRÉN

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

DL 02 – vybourání stávající dlažby vč. podkladní bet. desky
6,5 x 7,475 = 48,6 m2
– realizace nové dlažby do štěrk. lože
48,6 – 2,24 x 2,69 = 42,6 m2

B01 – liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu ACO Drain N100 2,5 m
Uložení žlabů dle vzorového řezu výrobce (bude součástí výrobní dokumentace zhotovitele)

POZNÁMKA:

– průběh stávající dešťové kanalizace je orientační. Částečně byl převzat z původní projektové dokumentace a doplněn podle zaměření kanalizačních šachet a vpustí.
– výkopy, do kterých budou vstupovat pracovníci budou od hloubky 1,0 m provedeny jako pažené

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ISTAVEBNÍK ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI. PŘI PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU S POKYNY SPRÁVCE. PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3050.

+/-0=319,475
Výškový systém: B.p.v.
Souřadný systém: JTSK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:100
Projektant	Novotná Renata Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby
Dokumentace objektu
Architektonicko, stavebně konstrukční část

OBSAH: **Situace**

OBJEDNATEL: Město Litvínov

Počet A4	Pořadové číslo
4	2
Stupeň projektu	
PST	
Datum dokončení	
23.07.2018	
Číslo zakázky	
8843-26	
Číslo archivní:	
BPO 2-99930	