


NOVÝ STAV - 1.NP 1:50




pavilon C

pavilon C - chodba 1.np

+/- 0.000

Půdorysné schéma



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	Učebna chemie	84,31	3,15	PVC, SL	ON(2000) + M	AP	
1.02	Příruční sklad chemie	42,13	3,25	PVC, SL	ON(2000) + M	M	
1.03	Kuchyně	62,95	3,15	PVC, SL	ND, ON(2000) + M	AP	
1.04	Jazyky/IT	64,40	3,15	PVC, SL	ON(2000) + M	AP	
1.05	WC Imobilní	3,03	3,25	KD, KS	ON,KO(2000) + M	M	ON instal šachty
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		256,82					

VYSVĚTLIVKY:

Podlahy:
KD - keramická dlažba,protiskluzná, matná
KS - keramický sokl v.100mm (na WC s požiárkem)
PVC - vysoký stupeň zatěže (min. třída zatěže 34)
SL - soklová lišta z PVC

Stěny:
ND - nábytková deska za linkou
ON - omývatelný nátěr (výška v mm)
KO - omývatelný nátěr (výška v mm)
ŠO - štuková omítka
M - malba

Stropy:
AP - akustický kazetový minerální podh
rastr 600/1200mm
ŠO - štuková omítka
M - malba

LEGENDA MATERIÁLŮ:

stávající konstrukce

dozdívká z příčkových keramických tvárnic

SDK příčka - jednoduchá dvojité opláštěná konstrukce (do vlnitého prostředí z impregnovaných desek) s vloženou minerální izolací - protipožární SDK šachtové stěny s požadovanou požární odolností 60min

INDEX	ZÁŘEKA	DATUM	JMENO	PODPIS
Vedoucí projektant	Kurtáková Jana Ing.	Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	1:50
Projektant		Schválí		
bpo	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově - projektová dokumentace	Počet A4: 8	Pořadové číslo: 5	
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvinov - Janov, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Architektonicko, stavební konstrukční část	PST Datum dokončení: 08/2018 Číslo zakázky	8843-26	
OBSAH:	Pavilon C 1np - nový stav	OBJEDNATEL: Město Litvinov	Číslo archivní: BPO 1-101504	