

**„V2109 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově“****Dodatečná informace zadavatele č.1****Dotaz:**

- 1) Ve výkazu výměr jsou podhodnoceny výměry přechodů přes komunikace, které nejsou zahrnuty do VV.
- 2) Projektová dokumentace nedostatečně řeší úpravu el.rozvaděče a nového podružného rozvaděče. Z projektu lze vyčíst, že el.rozvaděč je situován v budově č.p.12, nicméně není jasné jeho umístění. Prohlídku zadavatel vyloučil s tím, že místo je veřejně přístupné, což dle našeho názoru není splněno. Není jasně specifikované umístění nového podružného rozvaděče. V TZ se uvádí o možném typu SR401, což je však především distribuční rozvaděč. Ve VV je uvedeno „Nový podružný rozvaděč s pojistkami 40A a ampérmetrem. Oním ampérmetrem se rozumí elektroměr s certifikací MID ? Výřez ze schématu zapojení D1.4.2-02, upravený dle TZ by měl vypadat takto – viz obr. ?
- 3) PD rovněž neřeší kabelovou trasu pro vývodové kabely 3xCYKY 4x16 v úseku z budovy do výkopu a toto rovněž není zahrnuto do VV.
- 4) Ve VV, pol.č. 7,8 je zemnicí drát v délce 30m. V PD je však pouze nakresleno uzemnění každého energosloupku, ale není stanoveno, zda má být drát položen v celé délce výkopu a není řešeno jak uzemnit energosloupky, které se budou pouze vyměňovat.
- 5) Chtěli bychom se dotázat, zda je možné použít energosloupků od jiného výrobce než je uvedeno v technické zprávě.
- 6) Nový energosloupek – dle TZ má být pro max.instalovaný příkon 20kW, ale není zde popis vybavy energosloupku.

Odpověď:

- 1) Přechod přes komunikace není ve VV započtený. Bude se jednat o 5ks protlaku, každý v délce 5m, tj. 25 m protlaku navíc, vč.navazujících prací a materiálů. Přikládáme upravený výkaz výměr.
- 2) Stávající el.rozvaděč, ze kterého budou napájeny nové rozvody se nachází v zadní části objektu, v prostoru vstupu do prodejen. Přístupný by měl být po dohodě s investorem, příp.nájemcem prodejny. Pro rozpojení kabelů je navržena rozpojovací skříň SR401, osazená na stěnu. Případně lze použít i jiný rozvaděč, osazený třemi sadami pojistek. Ampérmetr bude sloužit pouze pro orientační odečet max. odběru zařízení. Jedná se o orientační měření.
- 3) Trasa kabelu uvnitř objektu je započtena ve výkazu výměr. Vně objektu bude použito 550m kabelu CYKY 4x16. Pro vnitřní obvody je ve VV 100 m tohoto kabelu.

- 4) Zemní drát v délce 30m bude použit u nejvzdálenějšího sloupku R6, pro zajištění lepšího zemního odporu okruhu napájecího energosloupky. U stávajících energosloupků bude provedena jen výměna, bez řešení zemní soustavy.
- 5) Při realizaci stavby lze použít výrobky jiných výrobců, které budou splňovat technické a desénové požadavky na výrobek. Vzhled energosloupků je vybrán investorem, jeho náhradu je nutno předem investorem schválit. Musí být dodržena výbava energosloupku – bod 6.
- 6) Energosloupek bude osazen min. 4ks zásuvek 230V/16 a 1 ks zásuvky 400V/16. Zásuvky budou jištěny jističi a proudovými chrániči 30mA. Popis bude uveden v upraveném výkazu výměr.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.6.2022 a zveřejní upravený soupis prací, který uchazeči ocení.

Zpracoval: Iveta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 13.06.2022


Městský úřad Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov