



POZNÁMKY

V rámci silnoproudých rozvodů budou připraveny kabelové trasy pro rozvody slaboproudých rozvodů. Při realizaci těchto tras je nutno vycházet z iz projekce do stropu a slaboproudé rozvody budou vedeny pod stropem. Kabelové trasy i silnoproudé rozvody budou vedeny nad podhledem, či v drážce ve stropě.

- POZN 1**
- Zásuvkový obvod ukončený ve společném přípojném bodě se slaboproudými rozvody. Zásuvky budou umístěny ve vrtání desce stolu. Zásuvky budou součástí dodávky slaboproudé. Kabelové trasy i silnoproudé rozvody budou vedeny nad podhledem, či v drážce ve stropě.

- POZN 2**
- Zásuvkový obvod ukončen na stropě místnosti. Přivodní kabely budou vedeny nad podhledem, či v drážce ve stropě.

- POZN 3**
- Zásuvka pod omítkou, umístěná na stěně, ve výšce cca 0,25m.

- POZN 4**
- Zásuvka pod omítkou, umístěná na stěně. Výška zásuvky bude určena dle požadavků slaboproudé.

- POZN 5**
- Zásuvka umístěná v podlahové krabici. Do společné krabice budou osazeny i koronové prvky slaboproudých rozvodů.

- POZN 6**
- Ze stávající serverovny bude připraven nový přívod optickým kabelem 4 vlákn, do nového racku zasedací místnosti. Kabel bude veden stávajícím parapetním žlabem ve 2 NP objektu. Ukončení v rozvaděcích zařízeních správce datové sítě objektu.

LEGENDA ZNAČEK

- Zásuvka 230V/ 16A
- Kabel CYKY 3J 2.5
- Sdružené vedení více kabelů
- Kabely vedené v kabelovém kanále v podlaže
- Optický kabel 4 vlákn

ZODP. PROJEKTANT	TOMÁŠ BEHINA	<div>Ing. Daniel Šimmer</div> <div>projektční činnost</div> <div>LOUČKA 17, 436 01 LITVNŮV</div> <div>ID: 2376820</div>		
PROJ. ZAKÁŽKY	TOMÁŠ BEHINA			
KRESLIL	TOMÁŠ BEHINA			
KRAJ. ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST			
INVESTOR:	Město Litvňov, náměstí Míru 11, Horní Litvňov, 43601 Litvňov	FORMÁT: 6A4	DATUM: 09/2020	
ADAPTAČE OBŘADNÍ SÍŇE NA ZASEDACÍ MÍSTNOST		STUPEŇ:	PD PRO STAVEBNÍ POUVOLENÍ	
		ČÍSLO ZAKÁŽKY:	050-1075	
D1.4g – ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO PŘE:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ			1:50	03