

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000002

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.5 – dotaz účastníka

V rámci řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“ se na vás obracím se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

SO 01

- položka č. 16 Demontáže svítidla, v rámci prohlídky stavby bylo zjištěno, že předmětná svítidla půjdou demontovat jen z lešení – počítá s tím zadavatel? A zároveň je velký předpoklad, že během demontáže se nepodaří světla zachovat – tedy základní požadavek zadavatele. Lze tuto položku změnit na demontáže svítidel bez zachování funkčnosti?

Vysvětlení ZD č.5 – odpověď zadavatele

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci dodatkem vyhotoveným projektantem této akce dne 6.2.2023, kde upřesňuje podrobnosti týkající se demontáže stávajících svítidel – dvou architektonických lustrů umístěných v současné zasedací místnosti č.1. Viz příloha: Dodatek k PD č.1.docx.

Podrobnosti týkající se demontáže stávajících svítidel jsou zde uvedeny následovně:

Demontáž svítidel bude probíhat z lešení, postupnou demontáží jednotlivých skleněných trubíc a nakonec demontáží nosné části lustru.

Během demontáže skleněných trubíc bude dbáno maximální opatrnosti. Vzhledem ke stáří lustru a jeho provedení se ale předpokládá, že dojde k poškození části skleněných trubíc. Poškozené trubice není vyžadováno nahradit novými, ani není vyžadováno zachování funkčnosti lustru.

Jednotlivé trubice budou ukládány na plochu do dřevěných beden vyrobených na míru dle rozměrů skleněných trubíc. Bedna bude průběžně vyplňována výplňovým tlumícím materiálem a průběžně prokládána deskami z kartonového papíru. Výplň např. z granulí z polystyrenové pěny. Na výplň nebudou použity materiály plněné vzduchem – bublinkové fólie, vzduchové polštářky apod. Střední nosná část lustrů bude uložena samostatně.

Vysvětlení ZD č.6 – dotaz účastníka

SO 02

- položka č. 42 Montáže obložení stěn. Vyspecifikuje zadavatel prvek P/3 lépe? Z ilustrativního obrázku toto obložení nelze ocenit.

Vysvětlení ZD č.6 – odpověď zadavatele

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci dodatkem vyhotoveným projektantem této akce dne 6.2.2023, kde upřesňuje podrobnosti týkající se montáže obložení stěn. Viz příloha: Dodatek k PD č.1.docx.

Podrobnosti týkající se montáže obložení stěn:

Použity budou panely šířky 600 mm a výšky 2400 nebo 2800 mm (slat panel).

Panel bude tvořen podkladní deskou a lamelami. Lamely budou z masivu dub šířky 25 mm s mezerami šířky 14 mm a s povrchovou úpravou lakováním. Podkladní deska bude MDF tloušťky cca 10 mm s povrchovou úpravou v odstínu a vzoru dubu.

U radiátorů bude použito jen zakrytí dubovými lamelami viz výše, bez podkladní MDF desky. Viz příloha: Dodatek k PD č.1.docx.

Vysvětlení ZD č.7 – dotaz účastníka

SO 02

- Položka ř. 51 D1 stávající dveřní křídlo repase. V rámci prohlídky staveniště bylo konstatováno, že podříznutím těchto dveří se předpokládá zásah do samotné k-ce těchto dveří, tedy není možné je podříznout a osadit zpátky. Navrhne zadavatel jiné řešení?

Vysvětlení ZD č.7 – odpověď zadavatele

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci dodatkem vyhotoveným projektantem této akce dne 6.2.2023, kde upřesňuje podrobnosti týkající se úpravy dřevěných vstupních dvoukřídlových dveří do zasedací místnosti č.1, které mají být z důvodu zvýšení podlahy zkráceny. Viz příloha: Dodatek k PD č.1.docx.

Podrobnosti týkající se úpravy stávajících dveřních křídel:

Spodní profil dveří bude demontován. Teprve poté se dveře seříznu o cca 100 mm (přesněji dle výšky nové podlahy). Nakonec se provede truhlářská úprava dveří tak, aby bylo možné osadit původní spodní profil dveří zpět.

Vysvětlení ZD č.8 – dotaz účastníka

Dne 3.2.2023 byla opravena příloha č.10 soupis prací, kde byl nově přidán oddíl slaboproudé instalace. Ten se má také oceňovat? V původním soupise tento oddíl nebyl. Prosím o upřesnění. Děkuji

Vysvětlení ZD č.8 – odpověď zadavatele

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz uveřejňuje opravený soupis prací, kde je oddíl (list) slaboproudé instalace (list: *SLP slaboproudé intalace*) odstraněn. Dále byl odstraněn list *SO 03-NEOCEŇOVAT Vybavení*, který není součástí této zakázky.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2023_02_08.xlsx

Vysvětlení ZD č.9 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do: **20.02.2023 do 9:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č.10_Soupis prací oprava 2023_02_08.xlsx

Dodatek k PD č.1.docx

V Litvínově, dne 08.02.2023

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje