

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ


- ROZVODY ELEKTRO (vnější rozvodná síť ve správě objektu)
- Kanalizace jednotná (dle vyjádření SČVaKu)
- Kanalizace jednotná (dle poskytnutých podkladů - majetek města Litvínov)

LEGENDA VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ROZSAHU PROVEDENÍ IZOLACE SPODNÍ STAVBY-

- IZ1 DODATEČNÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY (POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE PROVEDENA V CELÉM ROZSAHU PO OBVODĚ STAVBY V PODROBNOSTECH PATRŇNÝCH Z POPISU TECHNICKÉ ZPRÁVY A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE .
- IZ2 DODATEČNÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY (POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDE PROVEDENA V CELÉM ROZSAHU PO OBVODĚ STAVBY V PODROBNOSTECH PATRŇNÝCH Z POPISU TECHNICKÉ ZPRÁVY A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE PO PROVEDENÍ SOND
- OZNAČENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ - výkop hloubka předpoklad 0,85m pro provedení dodatečné hydroizolace a zateplení soklu objektu šířka výkopu 1 m
- PROSTOR URČENÝ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- HRANICE STAVBY

OZNAČENÍ BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV	
OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
B1	Odstranění žulové dlažby a následně provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod terénem na úroveň základových patek
B2	Odstranění žulové dlažby a následně provedení výkopu do hl. cca 850 mm pod terénem Buďte provedeno na základě výsledků sondy na existenci původní hydroizolace
B3	Odstranění stávajícího soklu, o odstranění bude rozhodnuto po odkopu do hloubky cca 0,85 m, pokud sokl bude součástí žebel základů , bude ponecháno a následná izolace se provede zaizolováním soklu (bude upřesněno v rámci výstavby)
B4	Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 1,8 x 1,1 x 0,85 m
B5	Vybourání stávajícího nájezdu ze žulových kostek o rozměru 2, x 1,7 x 0,85 m
B6	Vybourání stávajícího betonového nájezdu o rozměru 2,1 x 0,9 x 0,85 m
IZ	Provedení izolačního souvrství a následného hutněného šterkopískového zásypu s mírou hutnění předepsanou dle PD komunikací
IZ 2	Provedení izolačního souvrství a následného hutněného šterkopískového zásypu s mírou hutnění předepsanou dle PD komunikací Buďte provedeno na základě výsledků sondy na existenci původní hydroizolace a dle skutečnosti na stavbě
LEGENDA OZNAČENÍ:	
B	označení bouracích prací a stavebních úprav
IZ	označení sanace a dodatečné izolace základových konstrukcí

POZNÁMKA:
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
JE POUZE INFORMATIVNÍ. VEŠKERÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT
PŘED REALIZACÍ STAVBY PŘESNĚ ZAMĚŘENY A VYTÝČENY
DLE PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ

REV.	DATUM DATE	PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION	NAVRHL DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY
VYPRACOVAL				SDP LITVÍNŮV, spol. s r.o.	
KRESLIL				PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
ING. KŘESÁK				Chudeřinská 44	
				436 01 Litvínov	
ING. KŘESÁK			ING. JANOUŠEK		tel. 608968891
					e-mail: kresak@volny.cz
INVESTOR : Město Litvínov sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov			STAVBA : na p.p.č. 606/2 v k.ú. Horní Litvínov		
STAVBA					
„B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul.Ruská v Litvínově“					
SVAZEK					
C. SITUAČNÍ VÝKRESY					
OBSAH VÝKRESU					
C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					

DRUH DOKUMENTACE		PDÚS
ČÍSLO ZAKÁZKY	49/2019	
DATUM	01/2020	
MĚŘÍTKO	1:100	FORMÁT A4 x 2
ARCHVNÍ ČÍSLO		
POŘADOVÉ ČÍSLO		PARÉ Č.
C.3.		