



- POZNÁMKY:**
- PODÉLNÉ A SVISLÉ SVODY BUDOU PROVEDENY Z HDPE ŠEDÉ BARVY.
 - VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT TP 83, TP 107, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.
 - UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ DLE VL4 505.02.
 - NAPOJENÍ ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY DO PODÉLNÉHO SVODU BUDE PŘES ODOBOČKU, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ PODÉLNÉHO SVODU, NEBO PŘES SEDLOVOU ODOBOČKU SE STAHOVACÍMI MANŽETAMI.
 - JEDNOTLIVÉ DÍLCE PODÉLNÉHO SVODU BUDOU NAPOJENY PŘES KOMPENZAČNÍ HRDLA.
 - ČISTÍCÍ KUSY SVODU BUDOU VE VZDÁLENOSTI MAX. 18m A NEBUDOU UMÍSTĚNY NAD KOMUNIKACI.
 - PRO ODVODNĚNÍ BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA DOKUMENTACE VTD, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI POPS.
- PKO OCELOVÝCH ČÁSTÍ:**
DLE TKP 19B, P7, TAB I, II A III.
TYP: KOROZIVDORNÁ OCEL NEBO III E S ŽIVOTNOSTÍ OCHRANNÉHO POVLAKU (V) - VYSOKÁ
SVRCHNÍ ODSTÍN FINÁLNÍHO NÁTERU BUDE ŠEDÉ BARVY

Místní úřad: MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVINOVĚ - OKAPOVÝ SYSTÉM		Číslo PO/číslo objektu: SO 201	
Objednatel úřadu: Město Litvínov Náměstí Míru 11 436 01 Litvínov		Realizace: Datum: Podpis:	
V-CON, spol. s r.o., Vahurkova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e-mail: info@v-con.cz			
Ověřil/ověřila: Ing. Ondřej Brádko podpis: <i>Brádko</i>		Zaoprávněl/opravil: Ing. Ondřej Brádko podpis: <i>Brádko</i>	
Technická kontrola: Ing. Jan Bláček podpis: <i>Bláček</i>		Zhotovitel část PO: V-Con	
Proj.: OSTĚPKY Město Litvínov Objednatel: MĚSTO LITVINOV Objekt: SO 201 - MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ OKAPOVÝ SYSTÉM		Číslo zakázky: 22VC11039 Číslo úseku: 03/2023 Formát: 14 x A4 Měřítko: 1:100, 10 Stupeň: PDPS	
Příloha: Odvodnění		Číslo přílohy: 02	