



#### POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací a to zejména: částí statika, arch.-stavební řešení - technické zprávy, půdorysy, řezy, tabulky a detaily.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodu lokálního přetížení konstrukce.

#### OBEČNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRÁCEM:

- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM OD SHORA DOLŮ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ PRO TYTO PRÁCE, VČETNĚ DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.
- NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH NESMÍ BÝT HROMADĚN STAVEBNÍ MATERIÁL A SŮT, (SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCE MUSÍ STATIK POTVŘIT PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRÁČÍ).
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRÁČÍ MUSÍ BÝT V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OD PODPOROVANÝCH KONSTRUKCÍ K PODPORUJÍCÍM.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY, VÝKRESY PRO PROVEDENÍ STAVBY NEHAZUJÍ DILENSKOU DOKUMENTACÍ.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT ÚPLNOST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- U ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH KČI NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV A PROVEDENÍ; V PROJEKTU UVEDENÉ PŘEDPOKLADY BUDOU PO ODKRYTÍ KČI OVĚŘENY, DOPLNĚNY ČI REVIDOVÁNY, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI, ZMĚNY NEBO PŘÍPADNÉ ROZPORY MEZI ČÁSTÍ STAVEBNÍ A ČÁSTÍ STATIKA NEBO SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- INVESTOR NEMÁ K DISPOZICI KOMPLETNÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACI, VĚTŠINA STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRYTÝCH.
- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA POUZE NA ZÁKLADĚ DÍLČÍCH ZNALOSTÍ A PŘEDPOKLADŮ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ. V NABÍDKOVÉ CENĚ ZHOTOVITEL STAVBY BUDE ZAHNUTÁ I DODATEČNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST (V RAMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE).

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN.

<b>h - projekt s.r.o.</b> Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653		<b>h - projekt s.r.o.</b> Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653		<b>±0 = 367,70</b>	
INVESTOR		Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027		POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK	
DP		Ing. K. Rösler		ARCHITEKT	
STUP. PROJ.		Ing. K. Rösler		VÝPRAZDIL	
MÍSTO STAVBY		Podkrušnohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov		PODPIS	
STAVBA		Odstranění stávajícího provozního objektu koupaliště v Litvínově (příprava pro akci „Nová plavecká hala Litvínov“)		PROJESE	
ČÁST		D.1.1 - architektonicko stavební		arch.-stav.	
OBJEKT		ŘEZ A11 - bourací práce		03/2019	
				STUPEN	
				DSP	
				ČÍSLO ZÁK.	
				0420	
				MĚŘITKO	
				1:50	
				D.1.1	
				6	