

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) *Název stavby:* **OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE UL. LOUNICKÁ, LITVÍNŮV**
- b) *Místo stavby:* ul. Lounická, Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova
- c) *Předmět dokumentace:*

Prostá oprava komunikace (ÚSEK B):

1. Provedení odstranění šterkových vrstev (vysprávek) komunikace
2. Důkladné vyčištění komunikace
3. Provedení vyrovnávky podkladu vrstvou ACO (10% plochy)
4. Položení nové obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 5 cm na spojovací postřík.

Sanace podkladní vrstvy komunikace 30% plochy (ÚSEK B):

1. Provedení odstranění šterkových vrstev (vysprávek) komunikace
2. Provedení frézování obrusné vrstvy komunikace tl. do 5 cm.
3. Provedení vyrovnávky podkladu vrstvou ACO (10% plochy)
4. Provedení frézování ložné vrstvy do hloubky 7 cm.
5. Položení nové podkladní vrstvy z ACP 16 tl. 7 cm na spojovací postřík.
6. Položení nové obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 5 cm na spojovací postřík.

Sanace aktivní zóny komunikace 100% plochy (ÚSEK A), 30% plochy (ÚSEK C):

1. Odstranění asfaltového krytu komunikace
2. Odstranění podkladních vrstev komunikace na úroveň pláně 390 mm
3. Odkopávky pro sanaci aktivní zóny komunikace 350 mm
4. Provedení sanace tl. 350 mm z betonového recyklátu, popř. ze ŠD frakce 0/63
5. Provedení konstrukčních vrstev komunikace ze ŠD frakce 0/63 tl. 150 mm
6. Provedení konstrukčních vrstev komunikace ze ŠD frakce 0/32 tl. 150 mm

7. Položení podkladní vrstvy z ACP 16 tl. 50 mm
8. Provedení spojovacího postřiku 0,3 kg/m²
9. Provedení obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 40 mm