

V Litvínově dne 9. ledna 2025

Věc: Zadávací řízení - „Areál Lomská Litvínov – rekonstrukce starého objektu šaten“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejná zakázky na stavební práce vyhlášené v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), a to formou zjednodušeného podlimitního řízení, pod názvem „Areál Lomská Litvínov – rekonstrukce starého objektu šaten“, zadavatel poskytuje dodatečnou informaci.

Dotaz:

chybí přesun hmot, v PSV chybí přesuny hmot v oddílech 725 – zdravotnicka – zařízeníové předměty, 767 – Konstrukce zámečnické. Prosíme o doplnění těchto položek.

Odpověď:

Demontáže klempířských prvků a přesun hmot u HSV je doplněn formou dodatku rozpočtu.

Přesun hmot v oddílech ZTI jsou – viz snímek z rozpočtu:

203	K	725291136R00	Madlo sklopné dvojité pro WC ZTP	kus	1,000	2 130,00	2 130,00
PP			Madlo sklopné dvojité pro WC ZTP				
204	K	725291132R00	Madlo rovné dvojité k WC, L=844mm	kus	1,000	1 876,00	1 876,00
PP			Madlo rovné dvojité k WC, L=844mm				
205	K	725291114R00	Madlo rovné bílé pro umyvadlo dl. 600 mm	kus	1,000	870,00	870,00
PP			Madlo rovné bílé pro umyvadlo dl. 600 mm				
206	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,000	197,00	788,00
PP			Montáž dvířek kovových i z PH				
207	K	28349010R	Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm	kus	4,000	302,00	1 208,00
PP			Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm				
208	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařízeníové předměty do 6m	t	1,600	698,00	1 116,80
PP			Přesun hmot pro zařízeníové předměty do 6m				
D 767 Konstrukce zámečnické							4 665,04
209	K	767871110R00	Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody	kg	29,000	106,00	3 074,00
PP			Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody				
210	K	423 9-1662.1.R	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m	kus	5,000	45,60	228,00
PP			podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m				
211	K	423 9-1662.3.R	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m	kus	9,000	62,20	559,80
PP			podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m				
212	K	423 9-1662.4.R	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m	kus	2,000	69,30	138,60
PP			podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m				
213	K	423 9-1662.5.R	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m	kus	8,000	79,40	635,20
PP			podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m				
214	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m	t	0,029	1 015,00	29,44
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m				

Dotaz:

Dále se odváží 100 tun suti a vybouraných hmot, ale poplatek za uložení na skládce je pouze 0,235 t? Chyba? Prosím o přepočítání správnosti odvozu a poplatku suti a vybouraných hmot.

Odpověď:

Ano, jedná se o chybu, údaj je opraven a je doplněn formou dodatku rozpočtu.

Dotaz:

ZTI – Připravenost kabeláže pro nové ohřívače 3x (80l – 200l) - demontáž stávajících zásobníků jsou 2ks – chybí připravenost k třetímu zásobníku.

Odpověď:

V rozpočtové části je s připojením počítáno. V výkresové části bude doplněno.

Dotaz:

El - Ověření trasování kabeláže – ve výkazu není drážkování, vysekání apod. Venkovní osvětlení u dveří(+čidla) nebude řešeno?

V TZ:

4.3.4. Způsob uložení kabelových vedení

Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.2 se vedení zásadně ukládají jako skrytá. Kabelové rozvody budou uloženy převážně ve stěnách, odtud pak budou svislými odbočkami ve stěnách vedeny k jednotlivým koncovým elektroinstalačním prvkům. Uložení vedení bude v zónách dle požadavků čl. 7.10 uvedené normy, s krytím minimálně 10 mm.

Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Volba a pokládka kabelů bude dle ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 3 a ČSN EN 50174-2 ed. 3.

Hromosvod – Zda stávající bude již demontován – demontáž není uvedena ve VV

Odpověď:

Trasování, drážkování, záhozy a hromosvody jsou doplněny formou dodatku rozpočtu. Venkovní osvětlení u dveří nebylo PD řešeno.

Petr Vopat

Statutární zástupce zadavatele