

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000004

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-029336

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby tří lávek přes Poustevnický potok v Litvínově, a to na původním místě lávek stávajících. Novostavby lávek se nachází v intravilánu města Litvínov mezi ulicemi Seifertova a K Loučkám. Stavba lávek bude provedena za plné uzavírky pro pěší a bude zbudována náhradní obchodní trasa pro pěší. Novostavby lávek budou sloužit ke stejnému účelu jako původní – pro pěší přepravu přes vodoteč. Před realizací dojde k demolicí stávajících lávek ve špatném technickém stavu. Stávající lávka ev. č. 1 přes vodoteč je tvořena jednopólovou nosnou konstrukcí, která je sestavena ze tří železobetonových deskových prefabrikátů. Pochozí vrstvu tvoří horní líc mostovky. Opěry mostu tvoří rovinanina z betonových, resp. kamenných kvádrů (případně železobetonové monolitické úložné prahy, blíže v TZ). Na mostovce je oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Každá ze stávajících lávek ev. č. 35 a 36 přes vodoteč je tvořena jednopólovou nosnou konstrukcí, která je železobetonovou prostě uloženou deskou. Pochozí vrstvu tvoří horní líc mostovky. Opěry mostu tvoří železobetonové monolitické úložné prahy. Na mostovce je oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Nosná konstrukce nových lávek je navržena jako kolmá ocelová trámová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování s pochůznou a pojízdnou vrstvou z kompozitních pororoštů. Nosná konstrukce nových lávek je navržena s podepřením na železobetonových monolitických opěrách. Na nosné konstrukci je navrženo ocelové zábradlí. Lávky jsou o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Jelikož se jedná se o objekty lávek přes vodní překážku, bude jako součást realizace stavby lávek zpracován havarijní a povodňový plán, eliminující možné havárie při zvýšené hladině toku. Havarijní a povodňový plán pro dobu výstavby a vlastní užívání lávky bude předložen před zahájením stavby na příslušné povodí. Dále bude navázáno na havarijní a povodňový plán města, který bude aktualizován o tuto stavbu.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Mezibořská 764, 436 01 Litvínov
IČ: 28741871

Nabídková cena zhotovitele: 2 569 498,47 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13303/24 uzavřené dne 24. 6. 2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

2 602 184,13 Kč bez DPH / 3 148 642,80 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

- Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13303/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Nepodstatné změny souvisely s provedením těchto víceprací a méněprací:

1. Během realizace bylo zjištěno, že některé položky neodpovídají skutečnému stavu a je nutné položky narovnat. U mostků byla použita položka strojové hloubení jam stávajících mostků, ale vzhledem k terénu a přítomnosti stromů v těsné blízkosti lávek je nutné provést ruční odkopání tak, aby nebyl poškozen kořenový systém stromů. Dále pro dodržení navržených výšek mostků neodpovídá množství zeminy dodané pro zachování vstupu na mostky, je nutné doplnit položky terénními úpravami, dodání štěrkodrti a zeminy. Dále neodpovídá položka s geotextilií, proto bude doplněna o požadovaný počet metrů.
 2. Bylo sníženo množství provedené izolace dle skutečnosti.
- Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 32 685,66 Kč bez DPH. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 34 644,96 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 959,30 Kč bez DPH.
 - Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí zvýšení o 1,27 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 17. 1. 2025

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje