



Smlouva o dílo č. KT/6916/12
na realizaci stavby
„Rekonstrukce západního chodníku v ulici Smetanova, Litvínov“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 91 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **R-test s.r.o.**
Zastoupený : Josefem Růžičkou
Sídlo : Mezibořská 764, Litvínov
IČ : 287 05 734
DIČ : CZ 28705734
Bankovní spojení : ČSOB Litvínov
č.ú. : 230968797/0300

(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, ing. Karel Hájek, Jana Jünglingová,
Iveta Dunovská, technici odboru investic

za zhotovitele :

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě : Jiří Perůtka
za objednatele : Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, ing. Karel Hájek, Jana Jünglingová,
Iveta Dunovská, technici odboru investic

za zhotovitele : stavbyvedoucí Miloslav Kovač č. ČKAIT 0401182

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby: „Rekonstrukce západního chodníku v ulici Smetanova, Litvínov“

2.1.2 Místo stavby: Litvínov

2.1.3 Investor: Město Litvínov

2.1.4 Vlastník: Město Litvínov

2.1.5 Provozovatel: Město Litvínov

Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 6 a § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby " Rekonstrukce západního chodníku, Litvínov" v rozsahu zadávací dokumentace VZ 33/2012/ OI, jejich příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od Ing. Františka Koňářka, IFK – projektový ateliér, Husova 148, 436 03 Litvínov, Chudeřín: Stavební úpravy západního chodníku ulice Smetanova, Litvínov, z.č. 1203.3 z 05/2012 včetně dokladové části, výkazu výměr a dle českých technických a uživatelských standardů a dle podmínek stavebních povolení.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení a pod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. :
Dílo bude provedeno **do 30 dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele o zahájení díla.
- 4.2 Termín realizace je podmíněn časovým průběhem souvisejících staveb.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do kolaudace případně do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby.
- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli do 5-ti dnů předem termín úřední kolaudace případně řízení o předběžném užívání a ten je povinen se na ni dostavit. Úřední kolaudací či řízení o předběžném užívání stavby se rozumí pro účely této smlouvy ústní jednání spojené s místním šetřením konané v rámci stavebního řízení příslušným stavebním úřadem. Výsledkem místního šetření bude zápis, který bude podkladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí případně pro rozhodnutí o předběžném užívání stavby.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného objednatel nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Tento návrh musí být písemně odsouhlasen objednatel.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1 058 410,00 Kč bez DPH, k tomu DPH 20 % činí 211 682,00 Kč, **cena předmětu díla vč. DPH činí 1 270 092,00 Kč.** (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)

Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude výzva objednatele k zahájení díla odeslána zhotoviteli nejpozději do 15.9.2012. V případě odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha a příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.

Objednatel prohlašuje, že uvedená stavba není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5., 5.6., 5.7.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto :
- VRN jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou z díkce metodiky cen ÚRS zahrnuty do cen položkového rozpočtu. VRN budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečně.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7. této smlouvy.
- 5.3 Položkový rozpočet předmětu stavebního díla není součástí projektu stavby a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby, výkazu výměr) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace nebo vyplývající z požadavků stavebních povolení (vícepráce), musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést (vícepráce), objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem :

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto :

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena). Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS.

HZS se stanoví (bez DPH) :

- stavební práce	180,- Kč/hod.
- pro montážní práce	210,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	260,- Kč/hod.

K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné VRN.

5.8 Veškeré dodatečné stavební práce (vícepráce) je zhotovitel povinen ocenit dle bodu 5.7 před realizací těchto víceprací. Toto ocenění bude předáno písemně a odsouhlaseno objednatelem. Tato cena bude konečná. Do 15ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo).

5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č. 1 smlouvy o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, jej schválit případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4

Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- výslovný název „konečná faktura“
- den odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
- vyčíslení případné pozastávky z celkové sjednané ceny s DPH a částku k úhradě
- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % bez DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a objednateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 Obch. zákoníku se stanovuje v délce **60 měsíců**.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a

vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do 5-ti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technika stavby nejméně **tři pracovní dny předem**. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: odfrézovaného živичného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů

VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

- 9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativou a.s., č. smlouvy 8602746439 na hodnotu škody ve výši min. 2 mil.,- Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deníky
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - 4x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou



- doklad o uložení odpadu
- zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě nebo geometrický plán stavby pro vložení stavby do katastru nemovitostí, tam kde to z charakteru stavby vyplývá - 4x tiskem + 1x digitálně (dgn, shp, dwg, dxf)
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2. již v průběhu stavby.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10 Dodavatel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby tabulí s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín dokončení stavby

**XIII.
Závěrečná ujednání**

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2 Nedílnou součástí smlouvy se stává :
- projekt stavby
- příslušná stavební povolení
- nabídkový položkový rozpočet
- 13.3 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude zhotoviteli doručena ani do 31.8.2012, smlouva se rozvažuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.
- 13.5 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně závazných právních předpisů.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.7 S uzavřením smlouvy vyslovila souhlas Rada města Litvínova dne 18.6.12 usnesením č. 2/1480/17

V Litvínově dne 19-07-2012

V dne 19-07-2012



Za objednatele :

.....
Mgr. Milan Štoviček
starosta města

Za zhotovitele :

.....
retest s.r.o. ①
stavební a obchodní společnost
Mezibořská 764 IČ: 28705734
.....436 01 LITVÍNOV DIČ: CZ28705734

.....

Rekapitulace

Stavba: **Rekonstrukce západního chodníku v ul. Smetanova, Litvínov**

Objednatel: město Litvínov

Zhotovitel: R - test s.r.o.

Objekt - popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vč. DPH
Stavební část	767 770,00 Kč	153 554,00 Kč	921 324,00 Kč
Dopravní značení	41 460,00 Kč	8 292,00 Kč	49 752,00 Kč
Osvětlení přechodů	249 180,00 Kč	49 836,00 Kč	299 016,00 Kč
Cena celkem	1 058 410,00 Kč	211 682,00 Kč	1 270 092,00 Kč

Datum: 12.6.2012

Za zhotovitele: J. Růžička


stavební a obchodní společnost
Mezibořská 764 IČ: 28705734
436 01 LITVÍN OV DIČ: CZ28705734



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Dopravní značení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce záp. chodníku v ul. Smetanova	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Litvínov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : R - test s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Provozní vlivy	1 946
Z	0	Zařízení staveniště	584
R	38 930		
N	0		
ZRN celkem	38 930		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	38 930	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	41 460	VRN celkem	2 530
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	41 460 Kč	
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč	
DPH	14 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	41 460 Kč	
DPH	20 % činí :	8 292 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 752 Kč	

Poznámka :



Stavba : Rekonstrukce záp. chodníku v ul. Smetanova
 Objekt : Dopravní značení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 743	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	34 315	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	980	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	892	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 930	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	0,00	5,0	38 930	1 946
Zařízení staveniště	0,00	1,5	38 930	584
CELKEM VRN				2 530

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce záp. chodníku v ul. Smetanova**
 Objekt : **Dopravní značení**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	1,40	1 959,00	2 742,60
	Celkem za	1 Zemní práce				2 742,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
2	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	7,00	137,50	962,50
3	404-4401	Značka dopravní svislá	kus	7,00	748,00	5 236,00
4	914 51-1111.R00	Montáž sloupku dopr.značky do 3,5m s bet základem	kus	7,00	220,00	1 540,00
5	404-45225	Sloupek ZN 60-350	kus	7,00	495,00	3 465,00
6	404-45253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	7,00	34,00	238,00
7	404-45256	Upínací svorka na sloupek 60	kus	14,00	68,00	952,00
8	914 51-1111R	Přemístění sloupku doprav značky	kus	2,00	352,00	704,00
9	915 71-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	101,40	16,20	1 642,68
10	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	75,00	261,00	19 575,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				34 315,18
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	966 00-6132.R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	7,00	140,00	980,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				980,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,96	455,00	891,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				891,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VO - Osvětlení přechodů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce západ. chodníku v ul. Smetanova	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Litvínov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : R - test s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	496
Z	Montáž celkem	233 447	Zařízení staveniště	496
R	HSV celkem	14 740		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	248 187		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	248 187	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	249 180	VRN celkem	993
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		249 180 Kč	
Základ pro DPH	14 % činí :		0 Kč	
DPH	14 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :		249 180 Kč	
DPH	20 % činí :		49 836 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			299 016 Kč	

Poznámka :

Stavba : Rekonstrukce západ. chodníku v ul. Smetanova
Objekt : VO - Osvětlení přechodů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	173 691	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	59 756	0
M12 Hodinová zúčtovací sazba	14 740	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 740	0	0	233 447	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	0,00	0,2	248 187	496
Zařízení staveniště	0,00	0,2	248 187	496
CELKEM VRN				993

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce západ. chodníku v ul. Smetanova**
 Objekt : **VO - Osvětlení přechodů**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže						
1	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh - demontáž	kus	1,00	47,50	47,50
2	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,00	19,00	380,00
3	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,00	52,50	105,00
4	210 20-4011.R00	Stožár osvětl. ocelový délky do 12 m - demontáž	kus	1,00	104,50	104,50
5	210 20-4202.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00	494,00	1 976,00
6	210 20-4104.R00	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg - demontáž	kus	1,00	95,00	95,00
7	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	100,00	49,40	4 940,00
8	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník - demontáž	kus	1,00	233,50	233,50
9	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	5,00	111,50	557,50
10	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh - montáž	kus	1,00	228,00	228,00
11	210 20-4104.R00	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg - montáž	kus	1,00	185,50	185,50
12	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - montáž	kus	1,00	304,00	304,00
13	210 81-0005.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	25,00	16,10	402,50
14	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	1,00	4 010,00	4 010,00
15	210 01-0123.R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	120,00	26,60	3 192,00
16	210 10-2001.R00	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2	kus	1,00	627,00	627,00
17	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	120,00	180,50	21 660,00
18	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	8,00	128,50	1 028,00
19	210 20-2010.R00	Svítilno THORN Civic A/A , CDO -TT 150W	kus	4,00	8 315,00	33 260,00
20	210 20-4002.R00	Stožár spec. Koop. STK 60/50/3, obj. č. 029904013	kus	4,00	5 205,00	20 820,00
21	210 18-0003.R00	Záložní zdroj na 24h vč. skříně a uchycení (ERGOli	kus	4,00	5 940,00	23 760,00
22	210 20-0119.R00	Svítilno THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3x1 LED GR	kus	4,00	9 455,00	37 820,00
23	746 51-3721.R00	Spojka svcz-1kv plast kabel-4x16mm2	kus	1,00	551,00	551,00
24	210 19-1543.R00	Montáž skříně SRM 12x160A vč. pilíře	kus	1,00	14 080,00	14 080,00
25	420 02-21VD	Výbojka Philips typ CDO-ET1 150W/828 CON TP P3X	kus	4,00	831,00	3 324,00
Celkem za M21 Elektromontáže						173 691,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
26	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	100,00	146,00	14 600,00
27	460 42-0022.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m	100,00	88,00	8 800,00
28	460 23-0003.R00	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3	kus	1,00	376,50	376,50
29	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	100,00	7,50	750,00
30	460 51-0021.RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110	m	25,00	52,50	1 312,50
31	460 56-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	100,00	19,20	1 920,00
32	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	5,00	507,00	2 535,00
33	460 08-0002.RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,50	2 695,00	4 042,50
34	460 92-1102.R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy	m	100,00	8,80	880,00
35	460 03-0081.RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	40,00	62,50	2 500,00
36	460 03-0072.RT3	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 m2	m2	7,50	97,50	731,25
37	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	11,00	10,20	112,20
38	460 01-0022.RT4	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy nad 1000 m	km	0,10	833,00	83,30
39	0074VD	Rozebrání dlažeb bet	m2	31,00	22,40	694,40
40	0073VD	Písek kopaný vč. sypání do trub stožárů	m3	0,30	479,50	143,85
41	0075VD	Kladení betonové dlažby do 100m2	m2	31,00	101,50	3 146,50
42	46M-002VD	Doprava stožárů na stavbu	ks	1,00	560,00	560,00
43	46M-008VD	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	34,25	56,00	1 918,00
44	46M-009VD	Příplatek ZDK 1 km vodorov. dopravy suti - 14x	t	479,50	3,15	1 510,43
45	46M-014VD	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem	m3	8,00	455,00	3 640,00
46	46M-020VD	Dlažba betonová 40%nová	m2	12,00	112,00	1 344,00
47	46M-023VD	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	34,25	84,00	2 877,00
48	46M-005VD	Oprava rýhy do š.50cm asfaltbet., vč. zalití spár	m	20,00	126,00	2 520,00
49	871 35-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	5,00	157,00	785,00
50	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,40	1 784,00	713,60
51	46M-012VD	Odstranění podkl. z kameniva tl 20cm, spára do š.	m2	40,00	31,50	1 260,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						59 756,03

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce západ. chodníku v ul. Smetanova
Objekt :	VO - Osvětlení přechodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M12	Hodinová zúčtovací sazba				
52	125VD	Oodpojení stáv. zařízení	hod	2,00	180,00	360,00
53	126VD	Práce autojeřábu	hod	2,00	880,00	1 760,00
54	127VD	Doprava autojeřábu tam a zpět	km	15,00	45,00	675,00
55	12001VD	HZS - práce mimo ceník, zprovoznění, odzkoušení	hod	18,00	180,00	3 240,00
56	122VD	Výchozí revize včetně zprávy	hod	16,00	280,00	4 480,00
57	12003VD	Práce montážní plošiny	hod	2,00	1 250,00	2 500,00
58	12004VD	Doprava montážní plošiny na stavbu	km	15,00	45,00	675,00
59	001VD	Odkopání a zajištění základu stož. DP - práce mimo ceník	hod	6,00	175,00	1 050,00
	Celkem za	M12 Hodinová zúčtovací sazba				14 740,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Rekonstrukce západního chodníku v ul. Smetanova</i>	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Litvínov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : R - test s.r.o.


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	4 521
	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	9 795
R	HSV celkem	747 722		
N	PSV celkem	5 732		
	ZRN celkem	753 454		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	753 454	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	767 770	VRN celkem	14 316

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	767 770 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč
DPH	14 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	767 770 Kč
DPH	20 % činí :	153 554 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		921 324 Kč

Poznámka :



Stavba : **Rekonstrukce západního chodníku v ul. Smetanova**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	105 334	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	7 303	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 088	0	0	0	0
5 Komunikace	367 326	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 761	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 214	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	200 503	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 195	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 732	0	0	0
CELKEM OBJEKT	747 722	5 732	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	0,00	0,6	753 454	4 521
Zařízení staveniště	0,00	1,3	753 454	9 795
CELKEM VRN				14 316

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce západního chodníku v ul. Smetanova**
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	321,50	964,50
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	41,20	25,20	1 038,24
3	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	18,20	107,50	1 956,50
4	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	240,80	47,10	11 341,68
5	113 15-1214.R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	751,60	22,00	16 535,20
6	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	39,40	66,00	2 600,40
7	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	336,60	22,00	7 405,20
8	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	12,18	61,50	749,07
9	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	101,80	95,50	9 721,90
10	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	144,10	115,00	16 571,50
11	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,80	1 371,00	3 838,80
12	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	248,70	37,10	9 226,77
13	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	144,10	22,00	3 170,20
14	171 10-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	26,60	33,10	880,46
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	248,70	11,10	2 760,57
16	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	298,60	16,50	4 926,90
17	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	7,50	68,00	510,00
18	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	864,50	7,70	6 656,65
19	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	298,60	15,00	4 479,00
	Celkem za	1 Zemní práce				105 333,54
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				
20	214 50-0311.R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrč do 85 cm	m	4,50	145,00	652,50
21	583-374030	Kamenivo (kačírek) frakce 22/32	T	3,00	315,00	945,00
22	215 90-1101.R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	864,50	6,60	5 705,70
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 303,20
Díl: 3						
		Svislé a kompletní konstrukce				
23	331 31-1112.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm jednotlivě zabet	kus	125,00	65,00	8 125,00
24	592-28412	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x60 cm	kus	127,50	85,00	10 837,50
25	331 31-1113.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm jednotlivě zabet	kus	50,00	75,00	3 750,00
26	592-28413	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm	kus	51,00	125,00	6 375,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 087,50
Díl: 5						
		Komunikace				
27	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrčopísku po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	72,00	64,50	4 644,00
28	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrčopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	104,00	96,00	9 984,00
29	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	235,00	80,50	18 917,50
30	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	318,70	114,50	36 491,15
31	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrčodrti po zhuťnění tloušťky 4 cm	m2	697,50	40,90	28 527,75
32	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrčodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	72,00	122,00	8 784,00
33	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrčodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	103,50	159,00	16 456,50
34	564 91-1411.R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuťnění tl.5 cm	m2	71,50	130,00	9 295,00
35	565 13-5111.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem OKS do 3 m, 5 cm	m2	103,50	225,00	23 287,50
36	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	103,50	10,00	1 035,00
37	577 13-4111.R00	Beton asfaltový ACO 11 tř.1 do 3 m, tl.4 cm z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,50	215,00	15 372,50
38	596 21-1120.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,20	136,50	8 217,30
39	596 21-2213.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	572,60	141,00	80 736,60
40	592-45030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	572,60	148,00	84 744,80
41	592-45031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	55,70	190,00	10 583,00
42	592-45267	Dlažba zámková barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	27,70	370,00	10 291,00
	Celkem za	5 Komunikace				367 325,60
Díl: 62						
		Upravy povrchů vnější				
43	622 49-1111.R00	Postřik fasády z lešení Lukofobem 3 % roztok	m2	17,30	8,80	152,24
44	622 90-3110.R00	Mytí s odmaštěním vnějších omítek st. slož 1 a 2 tlakovou vodou	m2	17,30	93,00	1 608,90
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				1 761,14
Díl: 8						
		Trubní vedení				
45	871 21-8114.R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC,do 100 mm	m	4,50	26,30	118,35
46	286-11222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	4,50	23,30	104,85

Položkový rozpočet

Rekonstrukce západního chodníku v ul. Smetanova

Stavba:
Objekt:

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	1 475,00	1 475,00
48	592-238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,00	280,00	280,00
49	592-238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,00	250,00	250,00
50	592-238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	180,00	180,00
51	592-238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,00	280,00	280,00
52	592-238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,00	2 350,00	2 350,00
53	592-238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,00	485,00	485,00
54	592-238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,00	640,00	640,00
55	899 66-1311.R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	4,50	11,20	50,40
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 213,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
56	911 01	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	17,90	520,00	9 308,00
57	553-912000	ocelové zábradlí PZn RAL 6005	kg	289,34	80,00	23 147,20
58	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	380,00	141,00	53 580,00
59	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1,00	158,24	158,24
60	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 1-15	kus	346,30	105,00	36 361,50
61	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15	kus	28,05	80,00	2 244,00
62	592-17492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	13,30	175,00	2 327,50
63	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	161,00	154,00	24 794,00
64	592-17469	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	180,54	46,00	8 304,84
65	592-17337	Obrubník zahradní ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	147,90	40,00	5 916,00
66	917 16-1111.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	39,40	180,00	7 092,00
67	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby z dlažeb. kostek z betonu prostého XC2 C25/30	m3	2,00	2 795,00	5 590,00
68	919 72-6212.R00	Těsnění spár zálivkou za studena	m	181,50	42,70	7 750,05
69	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,50	40,20	7 296,30
70	935 11-3111.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	4,00	267,00	1 068,00
71	553-01	Dodávka žlabu ACO N100 - litina vč. čela	kpl	1,00	4 850,00	4 850,00
72	979 07-1111.R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	32,50	22,00	715,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				200 502,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
73	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	431,35	70,00	30 194,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 194,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
74	711 48-1020.RZ1	Izolační systém Technodren, vodorovně včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	25,88	221,50	5 732,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 732,42

Změnový list

Č.

1

stavba:

Datum : _____
 vypracoval : _____

Průběh změny a její účel :

položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
cena celkem bez DPH					
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : _____ Datum : _____
 Kontroloval : _____ Datum : _____
 Schválil : _____ Datum : _____

Smlouva číslo: **KT/6916/12**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:		Iveta Dunovská	technik odboru investic	
Schválil:		Ing. Hana Nováková	vedoucí odboru investic	
Správce rozpočtu:		Libuše Karbanová	ekonom odboru investic	
Advokátní kancelář:	X	X		
Schváleno - RM:	X			
ZM:	X			
Zveřejněno:	X			
Vedoucí odboru finančního:		Blanka Ševčíková	v zastoupení vedoucí odboru finančního	
Vedení města:		Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	