


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV



LEGENDA:

rozvaděče  
RH1...hlavní rozváděč, pole měření  
RH2...hlavní rozváděč, vývodové pole  
RC...pole kompenzace  
RPK...rozváděč kuchyně

svítidla  
A1...VENICE-AV 1626792AF zár.svítidlo 2x1x80W  
A2...LF 258 GPR 0520200 zár.svítidlo 2x58W, EVG, IP50  
A3...LF 236 GPR 0520198 zár.svítidlo 2x36W, EVG, IP50  
B1...PFAG 258 0920040 zár.svítidlo 2x58W, EVG, IP65  
C1...RK 330-217 H 0422126 zár.svítidlo 2x17W, EVG, IP40  
C2...COLUMBA 226 M38 HF zár.svítidlo 2x26W, EVG, IP54  
D1...F-LINE 354 SG zár.svítidlo 3x54W  
ZSPT2Z 295  
ZSPT2ZE 190  
E1...LF-T16 249 SG zár.svítidlo 2x49W, IP64, PAR  
N1...VEGA 1H18 B73 EMS nouz.svítidlo 8W/1hodina, IP42, EMS

zásuvky  
Za...běžná, s ochrannými clonkami, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20  
Zb...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20  
Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44  
Z3 a...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44  
Z3 b...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44

vzduchotechnika  
V1...zařízení VZT pro kuchyni- stávající  
V2...zařízení VZT, popis viz PD VZT  
- ovládání součástí dodávky zařízení

měření a regulace  
2x vývod pro regulátor topení

POZNÁMKA:  
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)  
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)  
3-Uložení kabelů bude převážně pod omítkou a v podhledu, pro osvětlení v podhledu,  
4-popis VZT zařízení je totožný s PD VZT  
5-zásuvka bez označení výšky (dle požadavku provozovatele)

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
|  |                              | L. BENEDA, stavební a projekční kancelář |  |
| VED. PROJ.:<br>LUBOŠ BENEDA  | ODP. PROJ.:<br>MIROSLAV PECH | VYPRACOVAL.:<br>MIROSLAV PECH            | MIROSLAV PECH<br><b>ELEKTROPROJEKCE</b><br>HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ<br>IČO:46847359<br>pechel@volny.cz |
| OBECE:<br>JANOV - LITVÍNOV   | STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV      |  |  |
| INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV   |                              | RAZÍTKO:                                 |  |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO<br>ULICE GLUCKOVA 136, JANOV<br>PROVÁDĚCÍ PROJEKT<br>IV. elektroinstalace - silnoproud |                              | DATUM:                                   | 04. 2013   |
|  |                              | STUPEŇ:                                  | PP   |
|  |                              | Č. ZAKÁZKY:                              | 201302   |
|  |                              | FORMÁT:                                  | 8xA4   |
|  |                              | MĚR.:<br>1:100                           | Č. VÝKR.:<br><b>2</b>  |
| 1.PP   |                              |  |  |