



**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. KT/8120/14  
na realizaci stavby  
„KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.  
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **EUROMONT GROUP a.s.**  
Zastoupený : Ing. Petr Klíma, předseda představenstva  
Ing. František Šobr, člen představenstva  
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva  
Sídlo : Velebudice č.p. 210, 434 01 Most  
IČ : 63 147 165  
DIČ : CZ63147165  
Bankovní spojení : Commerzbank AG, pobočka Praha  
č.ú. : 10496345 / 6200  
datová schránka : qzpdy95  
kontaktní telefon : 476 765 200

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/8120/14 na realizaci stavby „KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.1 a méněprací dle změnového listu č.2.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	16 926 981,00 Kč
Vícepráce – ZL č.1	2 006 688,92 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 281 875,97 Kč
Cena díla celkem bez DPH	18 651 793,95 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/8120/14 před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

23-06-2015

V Litvinově dne .....

17-06-2015

V Mostě dne .....

Za objednatele :

Bc. Kamila Bláhová  
starostka města



Za zhotovitele :

Ing. Petr Klíma  
předseda představenstva



EUROMONT GROUP a.s.  
Most, Vašebudice č.p. 210  
IČO: 63147185  
Strojí a stavební údržba

Ing. Jaroslav Kroupa  
člen představenstva

## Změnový list - vícepráce

č. 1

stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie  
(zateplení)

Datum : 13.6.2015

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav

## Popis změny a její účel :


- 1) Důvodem změny je skutečnost, že ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměr chybí dva kusy oken O3, které jsou ale zakresleny v projektové dokumentaci.
- 2) Důvodem změny je skutečnost, že zadávací soupis prací s výkazem výměr neřeší nutnost demontáže části stávajícího podhledu, která je nutná pro demontáž a novou montáž, vč. řešení změn dispozic výplní otvorů.
- 3) Důvodem změny je špatný stav stěn nad překlady (trhliny) a malé přesahy stáv. překladů, změna technologie umožní provedení prací.
- 4) Důvodem změny je skutečnost, že v rámci revize projektové dokumentace, výkresu č.S-06A obdrženy zadavatelem při KD 30.4.2015, došlo k požadavku na změnu původního záměru. Původní zazdění otvorů bylo zaměněno za požadavek výměny ocelových vrat. Z důvodu zateplení přilehlé stěny a možnosti jejich otevírání, je zapotřebí jednostranné přízdění a zkrácení šířky 1ks dveří o 30cm.
- 5) Důvodem změny je skutečnost, že ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměr není obsaženo řešení dveří a sklobetonových oken ve schodiškové věži.
- 6) Důvodem změny je skutečnost, že ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměr chybí ochrana střechy před možným zatečením v deštivých dnech, během odstraňování vrchních vrstev a opravy střechy.
- 7) Důvodem změny je skutečnost, že technologie navržená v zadávacím soupisu prací a výkazu výměr nekoresponduje se skutečným stavem zjištěným při provedených lokálních sondách. Technologie byla navržena nová, splňující nové zjištěné podmínky pro úspěšnou realizaci díla
- 8) Důvodem změny je skutečnost, že u požadavku na výměnu dveří D6, se popis ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměrem neshoduje se skutečnými rozměry. Pro zachování požadavku objednatel a PBR je zapotřebí otvor rozšířit.
- 9) Důvodem změny je skutečnost, že u požadavku na výměnu dveří D9 a oken O4, se popis ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměrem neshoduje se skutečnými rozměry otvorů. Zadávací soupis prací s výkazem výměr neřeší uvolněný prostor vzniklý vybouráním stávající vyšší výplně a její nahrazení navrženými nižšími výplněmi otvorů.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) Doplnění oken O3 - viz. příl. rozpočet				12 900,50 Kč	
2) SDK podhled u oken v restauraci - viz. příl. rozpočet				6 417,74 Kč	
3) Změna technologie výměny otvorů u restaurace - viz. příl. rozpočet				41 724,77 Kč	
4) Doplnění vrat D18 - viz. příl. rozpočet				95 533,69 Kč	
5) Výměna dveří a zrušení sklobetonových oken ve schodiškové věži - viz. příl. rozpočet				37 697,46 Kč	
6) Ochrana střechy proti zatečení - viz. příl. rozpočet				694 314,18 Kč	
7) Střešní konstrukce - viz. příl. rozpočet				1 097 326,00 Kč	
8) Rozšíření dveří D6 - viz. příl. rozpočet				7 141,53 Kč	
9) Snížení otvorů pro dveře D9 - viz. příl. rozpočet				13 633,05 Kč	

cena celkem bez DPH

2 006 688,92 Kč


upravená cena bez DPH



Vypracoval :

Ing. Svoboda Miroslav

Datum : 13.6.2015



Kontroloval :

Ing. Antonín Wachtel

Datum : 16.6.2015

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: doplnění oken O3

Místo: Litvínov Datum: 12.06.2015  
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.  
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**12 900,50**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**2 801,20**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**2 801,20**

57	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (1,2+0,7)*2*2	m	7,600	64,00	486,40
			Součet		7,600		
70	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm výměra dle výpisu prvků (1,2+0,7)*2*2	m	7,600	166,00	1 261,60
			Součet		7,600		
71	M	283759310	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm	m2	2,326	50,80	118,16
			7,6*0,3		2,280		
			Součet		2,280		
			2,28*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,326		
			Součet		2,326		
78	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	12,400	43,70	541,88
			APU lišta		7,6		7,600
			parapetní		1,2*2		2,400
			nadpražní		1,2*2		2,400
			Součet				
			Součet		12,400		
79	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm Poznámka k položce:; délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm	m	7,980	47,90	382,24
			7,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,980		
			Součet		7,980		
90	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou výměra dle výpisu prvků	m2	1,680	6,50	10,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,2*0,7*2		1,680		
			Součet				
			Součet		1,680		

PSV - Práce a dodávky PSV

10 099,30

764 - Konstrukce klempířské

1 944,28

218	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	2,400	154,00	369,60
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

dle výpisu klempířských prvků

1,2\*2

2,400

Součet

Součet

2,400

219	M	553499130	části stavební klempířské parapety venkovní parapety hliníkové šířka 280 mm	m	2,380	439,00	1 044,82
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

1,19\*2

2,380

Součet

Součet

2,380

224	M	553499480	části stavební klempířské parapety venkovní koncovky parapetu hliníkové pod omítku šířka 280 mm	kus	4,000	125,00	500,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"poziceK" 2

2,000

2

2,000

Součet

Součet

4,000

231	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19,144	1,56	29,86
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

8 155,02

234	K	766-03	Montáž a dodávka plastového okna dle výpisu prvků ozn.O3	kus	2,000	3 529,88	7 059,76
-----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

Pozice O3

2

2,000

Součet

2,000

253	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	130,00	260,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"pozice K68 - dl" .1,25 'mm

2

2,000

Součet

Součet

2,000

254	M	60794101R	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. do 300 mm	m	2,625	285,00	748,13
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"pozice K68 - dl" .1,25 'mm

2\*1,25\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

2,625

Součet

2,625

255	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	80,679	1,08	87,13
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

(7059,76+260+748,13)/100

80,679

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: SDK pohled u oken v restauraci

Místo: Litvínov

Datum: 12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 417,74**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 539,68**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**1 387,78**

111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	12,480	36,20	451,78
-----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

10,4\*1,2

12,480

Součet

12,480

112	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m <sup>2</sup>	52,000	18,00	936,00
-----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------

10,4\*5

52,000

Součet

52,000

#### 997 - Přesun sutě

**131,65**

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,177	89,00	15,75
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,320	10,70	24,82
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

0,58

0,580

Součet

0,580

146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,177	105,00	18,59
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	8,120	5,44	44,17
-----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

0,58 Přepočtené koeficientem množství

0,580

Součet

0,580

152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,177	160,00	28,32
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

#### 998 - Přesun hmot

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,081	250,00	20,25
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

**20,25**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 878,06**

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

**4 616,60**

204	K	763131411	Pohled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m <sup>2</sup>	6,240	514,00	3 207,36
-----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,4*0,6		6,240		
			Součet		6,240		
205	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,240	22,40	139,78
			10,4*0,6		6,240		
			Součet		6,240		
206	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	6,240	55,00	343,20
			10,4*0,6		6,240		
			Součet		6,240		
349	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění dvojitě	m2	6,240	66,50	414,96
			10,4*0,6		6,240		
			Součet		6,240		
207	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	58,235	8,78	511,30
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>261,46</b>
350	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,240	41,90	261,46
			SDK				
			10,4*0,6		6,240		
			Součet		6,240		

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: změna technologie výměny otvorů u restaurace

Místo:	Litvínov	Datum:	12.06.2015
Objednavatel:	Město Litvínov	Projektant:	Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel:	EUROMONT GROUP a.s.	Zpracovatel:	EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**41 724,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**40 490,84**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**20 664,00**

37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	19,680	1 050,00	20 664,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------

sloupek mezi okny

0,825\*3,2

2,640

nad překlady

28,4\*0,6

17,040

Součet

Součet

19,680

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**7 862,17**

54	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m <sup>2</sup>	19,680	65,00	1 279,20
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

sloupek mezi okny

0,825\*3,2

2,640

nad překlady

28,4\*0,6

17,040

Součet

Součet

19,680

56	K	612331141	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	19,680	198,00	3 896,64
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

sloupek mezi okny

0,825\*3,2

2,640

nad překlady

28,4\*0,6

17,040

Součet

Součet

19,680

85	K	622323111	Omitka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně	m <sup>2</sup>	19,680	89,60	1 763,33
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

vyrovnání zdiva

sloupek mezi okny

0,825\*3,2

2,640

nad překlady

28,4\*0,6

17,040

Součet

Součet

19,680

89	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m <sup>2</sup>	142,000	6,50	923,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vnitřní kce				
			28,4*5		142,000		
			Součet		142,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 716,00

112	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	142,000	18,00	2 556,00
			28,4*5		142,000		
			Součet		142,000		

116	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,640	250,00	2 160,00
			sloupek mezi okny				
			0,825*3,2*0,439		1,159		
			nad překlady				
			28,4*0,6*0,439		7,481		
			Součet		8,640		

### 997 - Přesun sutě

6 022,92

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	16,272	89,00	1 448,21
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	16,272	10,70	174,11
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,272	105,00	1 708,56
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	16,272	5,44	88,52
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	16,272	160,00	2 603,52

### 998 - Přesun hmot

1 225,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,903	250,00	1 225,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 233,93

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 233,93

307	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,680	41,90	824,59
			sloupek mezi okny				
			0,825*3,2		2,640		
			nad překlady				
			28,4*0,6		17,040		
			Součet		19,680		
308	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně	m2	19,680	20,80	409,34
			sloupek mezi okny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0,825*3,2			2,640		
			nad překlady				
		28,4*0,6			17,040		
		Součet			19,680		

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: doplnění vrat D18

Místo: Litvínov

Datum: 12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**95 533,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 882,02**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**1 987,26**

337	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm 3,3*0,3	m <sup>2</sup>	0,990	643,00	636,57
					0,990		

37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m <sup>3</sup> přízdívka 3,3*0,3 Mezisosoučet Součet	m <sup>2</sup>	0,990	1 050,00	1 039,50
					0,990		
					0,990		
					0,990		

338	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,300	94,30	311,19
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**894,76**

54	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn přízdívka 3,3*0,3 Mezisosoučet Součet	m <sup>2</sup>	0,990	65,00	64,35
					0,990		
					0,990		
					0,990		

56	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn přízdívka 3,3*0,3 Mezisosoučet Součet	m <sup>2</sup>	0,990	198,00	196,02
					0,990		
					0,990		
					0,990		

58	K	621142001	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu podhledů přízdívka 3,3*0,3 Mezisosoučet Součet	m <sup>2</sup>	0,990	65,00	64,35
					0,990		
					0,990		
					0,990		

66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm přízdívka 3,3*0,3 Mezisosoučet	m <sup>2</sup>	0,990	360,00	356,40
					0,990		
					0,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,990		
71	M	283759310	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm	m2	0,990	50,80	50,29
3,3*0,3					0,990		
Mezisoučet					0,990		
Součet					0,990		
88	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	0,990	165,00	163,35
3,3*0,3					0,990		
Mezisoučet					0,990		
Součet					0,990		

### PSV - Práce a dodávky PSV

92 651,67

#### 767 - Konstrukce zámečnické

92 610,19

279	K	767651220	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
339	M	553D18a	Vrata kovová dvoukř. dle pozice D18 - 3000/3300	kus	1,000	42 540,00	42 540,00
340	M	553D18b	Vrata kovová dvoukř. dle pozice D18 - 2700/3300	kus	1,000	38 933,00	38 933,00
282	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	2,000	592,00	1 184,00
1+1					2,000		
Součet					2,000		
284	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,000	84,20	168,40
292	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 002,674	1,79	3 584,79

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41,48

307	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,990	41,90	41,48
přízdívky					3,3*0,3		
3,3*0,3					0,990		
Součet					0,990		
Součet					0,990		

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

**Objekt:** výměna dveří a zrušení sklobetonových oken ve schodišťové veži

Místo: Litvínov Datum: 12.06.2015  
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.  
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **37 697,46**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **18 313,54**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **6 140,40**

37	K	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tváric Ytong hmotnosti 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	5,848	1 050,00	6 140,40
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **5 291,36**

54	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	5,848	65,00	380,12
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

56	K	612331141	Cementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	5,848	198,00	1 157,90
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

58	K	621142001	Potázení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	5,848	65,00	380,12
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

66	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	5,848	360,00	2 105,28
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

71	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m <sup>2</sup>	5,965	50,80	303,02
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

5,848\*1,02 Přepočtené koeficientem množství 5,965

Součet 5,965

88	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m <sup>2</sup>	5,848	165,00	964,92
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

1,72\*1,77 3,044

1,71\*1,64 2,804

Součet 5,848

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **6 270,60**

100	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	48,000	45,00	2 160,00
-----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6*8		48,000		
			Součet		48,000		
101	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	672,000	0,50	336,00
			6*8*14 'vynásobeno počtem dní		672,000		
			Součet		672,000		
102	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	48,000	27,90	1 339,20
			6*8		48,000		
			Součet		48,000		
106	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m nad nechráněným schodištěm	m	7,200	100,00	720,00
			6*1,2		7,200		
			Součet		7,200		
107	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	72,000	1,50	108,00
			6*1,2*10 'vynásobeno počtem dní		72,000		
			Součet		72,000		
108	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m nad nechráněným schodištěm	m	7,200	61,70	444,24
			6*1,2		7,200		
			Součet		7,200		
112	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,760	18,00	373,68
341	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	5,848	135,00	789,48
			1,72*1,77		3,044		
			1,71*1,64		2,804		
			Součet		5,848		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>233,18</b>
142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,493	89,00	43,88
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,972	10,70	21,10
			0,493*4 'Přepočtené koeficientem množství		1,972		
			Součet		1,972		
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,493	105,00	51,77
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,902	5,44	37,55
			0,493*14 'Přepočtené koeficientem množství		6,902		
			Součet		6,902		
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,493	160,00	78,88
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>378,00</b>
153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,512	250,00	378,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>19 383,92</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>19 150,52</b>
342	K	766-19	Montáž a dodávka plastových vstupních dveří	kus	1,000	18 911,00	18 911,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
251	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	34,90	34,90
255	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	189,459	1,08	204,62

**767 - Konstrukce zámečnické**

**233,40**

343	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	176,00	176,00
283	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	1,000	57,40	57,40

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: ochrana střechy proti zatečení

Místo: Litvínov Datum: 12.06.2015  
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.  
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**694 314,18**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**694 314,18**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**410 077,78**

164	M	628321320	pásky asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 35 role 10 m2	m2	3 949,660	98,20	387 856,61
			3038,2*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		3 949,660		
			Součet		3 949,660		
171	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	6 497,419	3,42	22 221,17

#### 712 - Povlakové krytiny

**284 236,40**

175	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásky přitavením NAIP v plné ploše	m2	3 617,200	72,40	261 885,28
			všechny skladby				
			vodorovné plochy				
			(315+104+424+174+39+11+70+126+432+598+25+25+31+42)*1,25		3 020,000		
			'svislé plochy				
			49+47+73+35+30+63+70,2+95+135		597,200		
			'Součet				
			Součet		3 617,200		
184	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6 497,419	3,44	22 351,12



# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: střešní konstrukce

Místo: Litvínov

Datum: 12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 097 326,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 097 326,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 097 326,00

346	K	965041441r	Bourání podkladů ze směsi litého lehčeného betonu a plynosilikátu v tl. do 500mm	m3	958,900	1 060,00	1 016 434,00
-----	---	------------	--	----	---------	----------	--------------

Průměrné tl. bourané směsy plynosilikátu a litého betonu (S02, S03, S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11, S12)

315*0,2	63,000
104*0,45	46,800
424*0,45	190,800
174*0,5	87,000
39*0,45	17,550
70*0,2	14,000
126*0,45	56,700
432*0,4	172,800
598*0,5	299,000
25*0,45	11,250
Součet	958,900

347	K	965042141r	Bourání podkladů z drátkobetonu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,800	2 140,00	80 892,00
-----	---	------------	---	----	--------	----------	-----------

37,8 m3 - drátkobeton (S02 - střecha nad hlavním vstupem)

315*0,12	37,800
Součet	37,800

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: rozšíření dveří D6

Místo: Litvínov

Datum:

12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel:

EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 141,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 141,53**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 656,12**

30	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 1,8*0,2*3*0,06 Součet Součet	m3	0,065 0,065 0,065	4 360,00	283,40
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm 1,8*3*17,9/1000 Součet Součet	t	0,097 0,097 0,097	6 500,00	630,50
35	M	133806300	tyče ocelové střední průřezu l do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení Poznámka k položce:, Hmotnost: 17,9 kg/m Hmotnost: 17,9 kg/m 1,8*3*17,9/1000 Součet	t	0,097 0,097 0,097	21 100,00	2 046,70
38	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 1,8*0,8 Součet Součet	m2	1,440 1,440 1,440	483,00	695,52

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**840,89**

54	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn 1,8*0,4	m2	0,720 0,720	65,00	46,80
55	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková omítka vnitřního ostění po vybourání otvorů 1,55*0,25 Součet Součet	m2	0,388 0,388 0,388	165,00	64,02
56	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn omítka po výměně překladů 1,8*0,3 Součet	m2	0,540 0,540 0,540	198,00	106,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	7,950	64,00	508,80
			3,2*2+1,55		7,950		
			Součet		7,950		
85	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně	m2	0,928	89,60	83,15
			omítka vnitřního ostění po vybourání otvorů				
			1,55*0,25		0,388		
			Součet				
			omítka po výměně překladů				
			1,8*0,3		0,540		
			Součet				
			Součet		0,928		
90	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,800	6,50	31,20
			výměra dle výpisu prvků				
			1,5*3,2		4,800		
			Součet				
			Součet		4,800		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 422,04

111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	2,400	36,20	86,88
			2*1,2		2,400		
			Součet		2,400		
112	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	15,000	18,00	270,00
			3*5		15,000		
			Součet		15,000		
348	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,061	3 160,00	192,76
			1,7*0,2*3*0,06		0,061		
134	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	3,600	124,00	446,40
			"vysekání rýh ve stávajícím zdivu pro osazení ocel.překladů				
			1,8*2		3,600		
			Součet				
			Součet		3,600		
135	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výtuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	1,550	920,00	1 426,00
			1,55		1,550		
			Součet				
			Součet		1,550		

#### 997 - Přesun sutě

70,48

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,149	89,00	13,26
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	997013219	Vnitrostáveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,596	10,70	6,38
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,149	105,00	15,65
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,086	5,44	11,35
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,149	160,00	23,84

998 - Přesun hmot

152,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,608	250,00	152,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: snížení otvorů pro dveře D9

Místo: Litvínov

Datum: 12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 633,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 613,37**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**10 128,28**

30	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,151	4 360,00	658,36
			1,2*0,2*3*0,06		0,043		
			1,5*0,2*3*0,06		0,054		
			1,5*0,2*3*0,06		0,054		
			Součet		0,151		
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,226	6 500,00	1 469,00
			1,2*3*17,9/1000		0,064		
			1,5*3*17,9/1000		0,081		
			1,5*3*17,9/1000		0,081		
			Součet				
			Součet		0,226		
35	M	133806300	tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení Poznámka k položce:, Hmotnost: 17,9 kg/m	t	0,226	21 100,00	4 768,60
			Hmotnost: 17,9 kg/m				
			1,2*3*17,9/1000		0,064		
			1,5*3*17,9/1000		0,081		
			1,5*3*17,9/1000		0,081		
			Součet				
			Součet		0,226		
37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m2	1,312	1 050,00	1 377,60
			5,92*0,3 nadezdívka		1,776		
			-(0,145*3,2) zúžení stoupek		-0,464		
			Součet				
			Součet		1,312		
38	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	3,840	483,00	1 854,72
			1,2*0,8		0,960		
			1,8*0,8		1,440		
			1,8*0,8		1,440		
			Součet				
			Součet		3,840		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**1 236,26**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	0,886	65,00	57,59
			-(0,145*3,2)		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
55	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,886	165,00	146,19
			-(0,145*3,2) 'sloupky		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
56	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	0,886	198,00	175,43
			-(0,145*3,2) 'sloupky		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
58	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů	m2	0,886	65,00	57,59
			-(0,145*3,2) 'sloupky		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
61	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	0,886	165,00	146,19
			-(0,145*3,2) 'sloupky		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,886	360,00	318,96
			'Součet				
			-(0,145*3,2) 'sloupky		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka		1,350		
			Součet		0,886		
69	M	283761100	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm	m2	0,904	113,20	102,33
			'Součet				
			0,886*1,02		0,904		
			Součet		0,904		
			Součet		0,000		
79	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm	m	0,931	47,90	44,59
			Poznámka k položce: , délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			-(0,145*3,2)*1,05 'sloupky, Přepočtené koeficientem množství		-0,487		
			4,5*0,3*1,05 'nadezdívka, Přepočtené koeficientem množství		1,418		
			Součet		0,931		
78	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	0,886	43,70	38,72
			-(0,145*3,2) 'sloupky, Přepočtené koeficientem množství		-0,464		
			4,5*0,3 'nadezdívka, Přepočtené koeficientem množství		1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						0,886	
85	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně	m2	0,928	89,60	83,15
Omítka vnitřního ostění po vybourání otvorů							
1,55*0,25						0,388	
Součet							
Omítka po výměně překladů							
1,8*0,3						0,540	
Součet							
Součet						0,928	
90	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,080	6,50	65,52
Výměra dle výpisu prvků							
1,2*3*2						7,200	
0,9*3,2						2,880	
Součet							
Součet						10,080	

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

930,83

100	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	6,750	45,00	303,75
4,5*1,5						6,750	
Součet						6,750	
101	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	67,500	0,50	33,75
4,5*1,5*10						67,500	
Součet						67,500	
102	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	6,750	27,90	188,33
4,5*1,5						6,750	
112	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	22,500	18,00	405,00
4,5*5						22,500	
Součet						22,500	

#### 998 - Přesun hmot

318,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,272	250,00	318,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1 019,68

#### 766 - Konstrukce truhlářské

964,13

349	K	766-16r	Zvětšení šířky plastových vstupních dveří dle výpisu prvků ozn.D9	kus	1,000	821,86	821,86
1 rozšíření dveří D9 z 60cm na 80cm						1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	998766202	Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	131,728	1,08	142,27

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety**

**55,55**

307	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,886	41,90	37,12
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

-(0,145\*3,2) 'sloupky -0,464

4,5\*0,3 'nadezdívka 1,350

Součet 0,886

308	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně	m2	0,886	20,80	18,43
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

-(0,145\*3,2) 'sloupky -0,464

4,5\*0,3 'nadezdívka 1,350

Součet 0,886



# Změnový list - méněpráce

č.

2

stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie  
(zateplení)

Datum : 13.6.2015

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav


### Popis změny a její účel :

1) Důvodem změny je špatný stav stěn nad překlady (trhliny) a malé přesahy stáv. překladů, změna technologie umožní provedení prací

2) Důvodem změny je skutečnost, že v rámci revize projektové dokumentace, výkresu č.S-06A obdrženy zadavatelem při KD 30.4.2015, došlo k požadavku na změnu původního záměru. Původní zazdění otvorů bylo zaměněno za požadavek výměny ocelových vrat. Z důvodu zateplení přilehlé stěny a možnosti jejich otevírání, je zapotřebí jednostranné přízdění a zkrácení šířky 1ks dveří o 30cm.

3) Důvodem změny je skutečnost, že technologie navrhuta v zadávacím soupisu prací a výkazu výměr nekorresponduje se skutečným stavem zjištěným při provedených lokálních sondách. Technologie byla navrhuta nová, splňující nové zjištěné podmínky pro úspěšnou realizaci díla.


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) Změna technologie výměny otvorů u restaurace - viz. příl. rozpočet				- 11 295,35 Kč	
2) Doplnění vrat D18 - viz. příl. rozpočet				- 37 558,22 Kč	
3) Střešní konstrukce - viz. příl. rozpočet				- 233 022,40 Kč	
cena celkem bez DPH				- <b>281 875,97 Kč</b>	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval :

Ing. Svoboda Miroslav

Datum : 13.6.2015



Kontroloval :

Ing. Antonín Wachtel

Datum : 16.6.2015

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: změna technologie výměny

Místo:	Litvínov	Datum:	12.06.2015
Objednavatel:	Město Litvínov	Projektant:	Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel:	EUROMONT GROUP a.s.	Zpracovatel:	EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-11 295,35**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-11 295,35**

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **-11 170,60**

134	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	-15,150	124,00	-1 878,60
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"vysekání rýh ve stávajícím zdivu pro osazení ocel.překladů (P2)  
 -(5,05\*3) -15,150  
 Součet  
 Součet -15,150

135	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	-10,100	920,00	-9 292,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

-(5,05\*2) -10,100  
 Součet  
 Součet -10,100

**998 - Přesun hmot** **-124,75**

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,499	250,00	-124,75
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

**Objekt: doplnění vrat D18**

Místo: Litvínov Datum: 12.06.2015  
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.  
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-37 558,22**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-36 770,08**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **-19 750,50**

37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvármic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	-18,810	1 050,00	-19 750,50
odpočet zazdívký							
					-(3*3,3)	-9,900	
					-(2,7*3,3)	-8,910	
					Mezisoučet	-18,810	
					Součet	-18,810	

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **-17 019,58**

54	K	612142001	Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m <sup>2</sup>	-18,810	65,00	-1 222,65
odpočet zazdívký							
					-(3*3,3)	-9,900	
					-(2,7*3,3)	-8,910	
					Mezisoučet	-18,810	
					Součet	-18,810	

56	K	612331141	Omrítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	-18,810	198,00	-3 724,38
odpočet zazdívký							
					-(3*3,3)	-9,900	
					-(2,7*3,3)	-8,910	
					Mezisoučet	-18,810	
					Součet	-18,810	

58	K	621142001	Potážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m <sup>2</sup>	-18,810	65,00	-1 222,65
odpočet zazdívký							
					-(3*3,3)	-9,900	
					-(2,7*3,3)	-8,910	
					Mezisoučet	-18,810	
					Součet	-18,810	

68	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m <sup>2</sup>	-18,810	360,00	-6 771,60
odpočet zazdívký							
					-(3*3,3)	-9,900	
					-(2,7*3,3)	-8,910	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		-18,810		
			Součet		-18,810		
71	M	283759310	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm	m2	-19,186	50,80	-974,65
			odpočet zazdivky				
			$-(3*3,3)-(2,7*3,3)*1,02$ Přepočtené koeficientem množství		-19,186		
			Mezisoučet		-19,186		
			Součet		-19,186		
88	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-18,810	165,00	-3 103,65
			odpočet zazdivky				
			$-(3*3,3)-(2,7*3,3)$		-18,810		
			Mezisoučet		-18,810		
			Mezisoučet		0,000		
			Součet		-18,810		

PSV - Práce a dodávky PSV

-788,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-788,14

307	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-18,810	41,90	-788,14
			odpočet zazdivky				
			$-(3*3,3)-(2,7*3,3)$		-18,810		
			Součet				
			Součet		-18,810		

# ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

**Objekt:** střešní konstrukce

Místo: Litvínov

Datum: 12.06.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-233 022,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-182 044,80**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**-182 044,80**

109	K	945411112	Bezpečnostní lešeňové lávky - pro rekonstrukci střechy na nepochůzných plochách	m2	-1 055,000	25,00	-26 375,00
-----	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

výměra dle zadávacího soupisu prací a výkazu  
výměr

-1055 -1 055,000

Součet -1 055,000

110	K	945411113	Příplatek k lešení - bezpečnostní úvazky pro práci ve výškách - práce při rekonstrukci střechy	m2	-3 038,200	11,00	-33 420,20
-----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

Výměra dle zadávacího soupisu prací a výkazu  
výměr

-3038,2 -3 038,200

Součet -3 038,200

120	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-48,320	730,00	-35 273,60
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Výměra dle zadávacího soupisu prací a výkazu  
výměr

odpočet cementového potěru s celé střechy v  
tl. 2 cm (dle DPS)

(315+104+424+174+39+11+70+126+432+598+25+  
25+31+42)\*0,02 -48,320

Součet -48,320

123	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-1 932,800	45,00	-86 976,00
-----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

Výměra dle zadávacího soupisu prací a výkazu  
výměr

(315+104+424+174+39+11+70+126+432+598+25+  
25+31+42)\*(0,3+0,5) -1 932,800

Součet -1 932,800

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-50 977,60**

#### 713 - Izolace tepelné

**-50 977,60**

185	K	713110824	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z plynosilikátu tl. přes 100 mm	m2	-2 416,000	21,10	-50 977,60
-----	---	-----------	---	----	------------	-------	------------





Výměra dle zadávacího soupisu prací a výkazu  
výměr

(315+104+424+174+39+11+70+126+432+598+25+  
25+31+42) -2 416,000

Součet -2 416,000

Smlouva číslo: KT/8120/14

**Dodatek č.1: „Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	18.6.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	
Schválil:	18.6.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	18.6.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	17. 06. 2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	17. 6. 2015	Číslo usnesení:	R/568/18	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		