



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. KT/8120/14
na realizaci stavby
„KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **EUROMONT GROUP a.s.**
Zastoupený : Ing. Petr Klíma, předseda představenstva
Ing. František Šobr, člen představenstva
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
Sídlo : Velebudice č.p. 210, 434 01 Most
IČ : 63 147 165
DIČ : CZ63147165
Bankovní spojení : Commerzbank AG, pobočka Praha
č.ú. : 10496345 / 6200
datová schránka : qzpdy95
kontaktní telefon : 476 765 200

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/8120/14 na realizaci stavby „KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.3 a méněprací dle změnového listu č.4.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle dod. č.1 SoD	18 651 793,95 Kč
Vícepráce – ZL č.3	555 793,48 Kč
Méněpráce – ZL č.4	- 499 103,85 Kč
Cena díla celkem bez DPH	18 708 483,58 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě se stává účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl v plném rozsahu včetně zveřejněn na webových stránkách určených městem Litvínov.

V Litvínově dne 19-08-2015

V Mostě dne 18.8.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Bc. Kamila Bláhová
starostka města



Ing. Petr Klíma
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kroupa
člen představenstva



EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č.p. 210
IČO: 63147165
Strojní a stavební údržba

Změnový list - vícepráce		č.	3		
stavba: Kulturní dům Citadela, Litvinov - realizace úspor energie (zateplení)					
Datum : 5.8.2015					
Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav					
Popis změny a její účel :					
1) Nutná změna dispozic okenních otvorů v prostoru u kuchyně restaurace v zadním traktu					
2) Nutné zachování otvorů požárních klapek a jejich řešení v provedení jako okenních otvorů					
3) Ocelová koe pod střešnou etria - demontáž. Bylo zjištěno po odkrytí podhledové konstrukce.					
4) Nutné zachování VZT nástavby na střeše (S05) a její sanaci stěn a střešní opravu z dův. vazby na vnitřní prostory.					
5) Požadavek provozovatele na přirozené odvětrání prostoru promítárny (stížnosti obyvatel)					
6) Na základě změny provozu Clubu bylo objednatelům stanovená záměna okna O6 za nové dveře (existence příčky, nebyl by vstup do místnosti)					
7) Po odkrytí konstrukcí nebude dřevěné obložení na sále montováno zpět, ale plocha bude vyspravena a omítnuta					
8) Počty prostupů dle soupisu prací nesouhlasí se skutečnými řešeními počty pro odvodnění střech					
9) Sanace terasy zadní trakt - stav neodpovídá navrhované opravě v PD a soupisu prací, nutná změna dle skut. stavu					
10) Z důvodů projektovaného reko chodníků kolem objektu (sam. zakázka) změna v určitých místech umístění uzemnění blíže k budově a do menší hloubky z důvodů následného nepoškození při reko chodníků. Dále z důvodu změny střechy S02 z pochozí na nepochozí, je zapotřebí doplnění bleskosvodného vedení i na této střechě.					
11) Ve výpisu prvků a zadávacího soupisu prací s výkazem výměr chybí dva kusy překladů P5 pro okna O3, které jsou ale zakresleny v projektové dokumentaci - nutno dle situace na stavbě provést					
12) Po demontáži obložení na sále byl zjištěn svod dešťové kanalizace, svod je zapotřebí částečně přeložit, tak aby se vyhnul okenní výplni, a dále zakrýt.					
13) Z nemožnosti dodržet stavební výšku otvoru byly dveře D13 doplněné o nadsvětlík					
14) Po prověření stáv. situace objektu bylo zjištěno, že nově navržená otevíravá vrata D14 by neumožňovala plné otevření a zmenšovala by průjezdný prostor. Byla dohonuta varianta řešení v podobě odbourání ostrého rohu					
15) Vzhledem ke zjištění, že zazděné části pův. otvorů jsou zalicované na vnitřní zdívo (sál) je nutno s ohledem na použití tvárnice Ytong o tl. 385mm nutno vnější části doplnit izolantem					
16) Po odkrytí povrchových vrstev technický stav nosné koe schodiště neodpovídá původnímu záměru na patřičnou opravu Po dohodě s objednatelům je požadavek řešení novým oc. schodištěm					
17) Zateplení podhledu vstupu Z důvodů výškové návaznosti na stáv. podhledy - ponechání původního vyhovujícího stavu. Pouze nový sjednocující nátěr.					
18) Zateplení stropů bočních balkonů - extrémní nerovnosti + zamezení tep. mostů					
19) P rozkrytí zestrážení etria zjištěn havarijní stav, dle statika nutnost nového řešení					
20) Při demontáži skleněných výplní a ocelových koř v kuchyni za sálem, bylo zjištěno že za těmito konstrukcemi je provedena vyzdívka. Ta je potřeba odbourat.					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	csna celkem	Poznámka
1 Změna oken v kuchyni				57 765,77 Kč	
2 Požární klapy				12 087,74 Kč	
3 Demontáž ocelové konstrukce v etriu				20 347,98 Kč	
4 Zachování a oprava nástavby vzduchotechniky				23 263,83 Kč	
5 Otvor odvětrání v prostoru promítárny				4 844,53 Kč	
6 Záměna okna za dveře do Clubu Pcnorka				20 431,89 Kč	
7 Oprava stěn po DMF obložení stěn na sále				38 553,54 Kč	
8 Prostupy střechou				45 664,04 Kč	
9 Stavební úpravy a sanace terasy				10 073,65 Kč	
10 Uzemnění objektu a bleskosvodná síť				23 380,14 Kč	
11 Chybějící překlad P5 nad okny O3				22 547,65 Kč	
12 Přemístění dešťového svodu ve velkém sále				10 133,42 Kč	
13 Nadsvětlík pro dveře D13				5 083,49 Kč	
14 Odbourání ostrého rohu u vrat D14 a zateplení				3 752,30 Kč	

15	Doplnění ník zazděných otvorů izolantem					
16	Schodiště do promítány					39 657,27 Kč
17	Nětěr stěv. podhledu nad hlavním vstupem					72 965,76 Kč
18	Zateplení podhledu nad bočními balkony tl. 50mm					22 411,60 Kč
19	Nové řešení zastřešení atria					75 270,02 Kč
20	Díř vnitřní přízdívky oken v kuchyni za sálem					32 544,33 Kč
cena celkem bez DPH						14 972,53 Kč
upravená cena bez DPH						856 783,48 Kč

EUROMONT
s.r.o.
EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č. p. 210
ICO: 83147156
Strojní a stavební údržba

Vypracoval :

Ing. Svoboda Miroslav

Datum : 5.8.2015

Kontroloval :

Ing. Antonín Wachter

Datum : 6.8.2015

J. A. Komenského 409/5, Most
777 902 752
Ing. Antonín Wachter
ICO: 134 55 087, DIČ: CZ26304081577
stavební údržba
Provozovna údržby

ROZPOČET 1

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-10 - změna oken v kuchyni

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 765,77

HSV - Práce a dodávky HSV

7 651,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 559,69

69	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	7,005	165,00	1 153,82
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

1 .np - 2.část

(2,45*2+0,85)*2*0,3

3,450

(0,95*2+0,85)*0,3

0,825

(0,95*2+2,95)*0,3

1,455

(1,7*2+0,85)*0,3

1,275

Součet

Součet

7,005

70	K	627212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	23,350	166,00	3 876,10
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Výměra dle výpisu prvků

(4,9+0,85)*2

11,500

(1,9+0,85)*1

2,750

(1,9+2,95)*1

4,850

(3,4+0,85)*1

4,250

Součet

Součet

23,350

71	M	233759310	desky z lehčaných plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemové hmotnost 15 až 20 kg/m3, 1000 x 500 x 30 mm	m2	7,005	50,00	355,85
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

1 .np - 2.část

(2,45*2+0,85)*2*0,3

3,450

(0,95*2+0,85)*0,3

0,825

(0,95*2+2,95)*0,3

1,455

(1,7*2+0,85)*0,3

1,275

Součet

Součet

7,005

78	K	622252302	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	21,900	43,70	957,03
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

APU lišta

0,85*8

6,800

parapetní

1,7+0,95+2,45+2,45

7,550

nadpražní

1,7+0,95+2,45+2,45

7,550

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet:

21,900

79	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tloušťkou délka 2,4 m, přesah tloušťky 100 mm 2 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tloušťky 100 mm	m	15,068	47,90	721,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

14,35*1,05 Přepočtené koeficientem množství

15,068

Součet:

15,068

02	M	590514940	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů přípojevací profil parapetní variabilní s tloušťkou výška náhonu náskv 4 mm - délka 2 m	m	7,928	62,20	493,12
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

7,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství

7,928

Součet:

7,928

998 - Přesun hmot

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškově přes 12 do 24 m	t	0,367	250,00	91,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

50 114,33

764 - Konstrukce klempířské

6 353,72

212	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	7,550	154,00	1 162,70
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

dle výpisu klempířských prvků

7,55

7,550

Součet

Součet

7,550

219	M	553499130	části stavební klempířské parapety venkovní parapety hliníkové šířka 280 mm	m	7,550	435,00	3 314,45
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

7,55

7,550

Součet

Součet

7,550

221	M	553499470	části stavební klempířské parapety venkovní koncovky parapetu hliníkové pod omítkou šířka 260 mm	kus	8,000	125,00	1 000,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

2*4

8,000

Součet

Součet

8,000

231	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	561,906	1,56	876,57
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

43 760,61

330	K	766-04r	Montáž a dodávka plastového okna 2,45*0,85	kus	2,000	13 222,00	26 444,00
-----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

2

2,000

351	K	766-05r	Montáž a dodávka plastového okna 0,95*0,65	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

1

1,000

352	K	766-06r	Montáž a dodávka plastového okna 1,7*0,85	kus	1,000	7 938,00	7 938,00
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

1

1,000

253	K	766694112	Montáž osazených truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	130,00	520,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

4

4,000

254	M	60734101R	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. do 300 mm	m	7,550	285,00	2 151,75
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

7,55

7,550

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
355	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	561,906	1,08	606,86



ROZPOČET 2

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - výs. práce

Objekt: 101-11 - požární klapy

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 097,74

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 359,56

55	K	612323302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží šuková	m ²	5,193	169,00	856,85
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

6 294,06

(0,87+0,77*2)*0,3

0,723

(0,885+0,82*2)*0,3

0,758

(0,895+0,81*2)*0,3

0,755

(0,88+0,81*2)*0,3

0,750

(0,89+0,8*2)*0,3

0,747

(0,885+0,78*2)*0,3

0,734

(0,88+0,77*2)*0,3

0,726

Součet

Součet

5,193

70	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	17,305	166,00	2 872,63
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

(0,87+0,77*2)

2,419

(0,885+0,82*2)

2,525

(0,895+0,81*2)

2,515

(0,88+0,81*2)

2,500

(0,89+0,8*2)

2,490

(0,885+0,78*2)

2,445

(0,88+0,77*2)

2,420

Součet

Součet

17,305

71	M	263755310	desky z lehčích plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 13 až 20 kg/m ³ 1000 x 500 x 30 mm	m ²	5,193	50,00	263,80
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

(0,87+0,77*2)*0,3

0,723

(0,885+0,82*2)*0,3

0,758

(0,895+0,81*2)*0,3

0,755

(0,88+0,81*2)*0,3

0,750

(0,89+0,8*2)*0,3

0,747

(0,885+0,78*2)*0,3

0,734

(0,88+0,77*2)*0,3

0,726

Součet

Součet

5,193

76	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dlažebních apod. lepených do tmelu	m	23,496	43,70	1 026,51
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

APU lišta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,12		11,120		
			'parapetní				
			0,87+0,885+0,895+0,88+0,89+0,885+0,88		6,185		
			'nadpražní				
			0,87+0,885+0,895+0,88+0,89+0,885+0,88		6,185		
			Součet				
			Součet		23,490		
70	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tlumivou délkou 2,4 m, přesah tlumičky 100 mm z oceli Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tlumičky 100 mm	m	18,170	47,50	876,24
			17,305*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,170		
			Součet		18,170		
82	M	590514940	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů připojovací profil parapetní variabilní s tlumivou výškou převrácené násky 4 mm, délka 2 m	m	6,494	62,20	403,93
			6,185*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,494		
			Součet		6,494		
998 - Přesun hmot							65,50
93	K	990011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškově přes 12 do 24 m	t	0,262	250,00	65,50
PSV - Práce a dodávky PSV							5 738,18
764 - Konstrukce klempířské							5 738,18
213	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	6,185	154,00	952,49
			0,87+0,885+0,895+0,88+0,89+0,885+0,88		6,185		
			Součet				
			Součet		6,185		
219	M	553499130	části stavební klempířské parapety venkovní parapety hliníkové šířka 260 mm	m	6,494	439,00	2 850,67
			6,185*1,05		6,494		
			Součet				
			Součet		6,494		
221	M	553499170	části stavební klempířské parapety venkovní koncovky parapetu hliníkové pod omítku šířka 260 mm	kus	14,000	125,00	1 750,00
			2*7		14,000		
			Součet				
			Součet		14,000		
231	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	118,474	1,56	184,82

ROZPOČET 3

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-12 - demontáž ocelové konstrukce v atriu

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 347,98

HSV - Práce a dodávky HSV

17 967,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 141,17

86	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	16,067	62,00	996,15
89	K	622991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	22,310	6,50	145,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 039,17

331	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	122,705	25,80	3 165,79
			22,31*5,5		122,705		
			Součet		122,705		

382	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	981,640	1,50	1 472,46
			122,705*8		981,640		
			Součet		981,640		

383	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	122,705	20,40	2 503,18
112	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,310	18,00	401,58
384	K	96607414r	Demontáž prosvětlovacích střešních konstrukcí z ocelových rámu pl přes 15 m2	m2	22,310	336,00	7 496,16
			plocha atria		22,31		
					22,310		

997 - Přesun sutě

1 739,86

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a kely výšky přes 9 do 12 m	t	1,236	89,00	110,00
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,764	10,70	50,97
			1,161*4 Přepočtené koeficientem množství		4,764		
			Součet		4,764		

146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,236	105,00	129,78
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost	t	16,674	5,40	90,71
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		1,191*14 Přepočtené koeficientem množství		
					16,674		
			Součet		16,674		

354	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,116	1 200,00	1 339,20
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,120	160,00	19,20

Číslo	Typ	Kód	Popis	AJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							47,00
103	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškově přes 12 do 24 m	€	0,188	250,00	47,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 380,78

767 - Konstrukce zámečnické

2 380,78

383	K	767596701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	120,000	16,90	2 028,00
292	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sázkou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	197,004	1,79	352,78

ROZPOČET 4

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-15 - nástavba vzduchotechniky

Místo: Litvínov

Datum: 14.03.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 283,83

HSV - Práce a dodávky HSV 19 068,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 016,00

37	K	341272641	Stěny z přesných pářobetonových tvárníc nosné hladkých jakékoliv povrchů na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m ³ přizvětní sond 3*0,6*0,8	m ²	1,920	1 060,00	2 016,00
					1,920		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 982,67

63	K	622142021	Potazení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pružích, na pískem podkladu sklovláknitým vtlačení do tmele stěn (4+2,725+0,925)*2 (2,05+1,35)*1,5 Součet Součet	m ²	20,400	65,00	1 326,00
					15,300		
					5,100		
					20,400		

66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm (4+2,725+0,925)*2 (2,05+1,35)*1,5 Součet Součet	m ²	20,400	360,00	7 344,00
					15,300		
					5,100		
					20,400		

69	M	283761100	desky z lehčených písků desky fasádní polystyrenové - speciální EPS GrayWall 1000 x 500 x 120 mm 20,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství Součet	m ²	20,800	113,20	2 355,47
					20,800		

93	K	622525102	Oprava vápencementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 10 do 30% (4+2,725+0,925)*2 (2,05+1,35)*1,5 Součet Součet	m ²	20,400	62,00	1 264,00
					15,300		
					5,100		
					20,400		

98	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrační podkladu zmrzlé, tloušťky 2,0 mm stěn (4+2,725+0,925)*2 (2,05+1,35)*1,5 Součet Součet	m ²	20,400	165,00	3 366,00
					15,300		
					5,100		
					20,400		

91	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 20,4	m ²	20,400	16,00	326,40
					20,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

460,80

131	K	971033561	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,384	1 200,00	460,80
-----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------

sondy

1,92*0,2

0,384

997 - Přesun autě

360,39

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslu s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,762	89,00	67,82
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvrácenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,048	10,70	32,61
146	K	997013501	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,762	105,00	80,01
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,668	5,44	58,03
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,762	160,00	121,92

998 - Přesun hmot

249,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,996	250,00	249,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 214,97

712 - Paviakové krytiny

1 368,35

172	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny paviakové třívrstvé	m ²	4,410	14,30	63,06
-----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

2,61+1,8

4,410

Součet

4,410

175	K	712341559	Provedení paviakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m ²	4,410	72,40	319,20
-----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

"skladba S" 13

2,61+1,3

4,410

Součet

Součet

4,410

177	M	623525K13	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 30	m ²	4,631	95,40	441,85
-----	---	-----------	-------------------------------------	----------------	-------	-------	--------

4,41*1,05 Přepočtené koeficientem množství

4,631

Součet

4,631

180	K	712363103	Provedení paviakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu	kus	22,050	16,80	370,44
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

(4,41)*5

22,050

Součet

22,050

181	M	5905135R	hmoždinka talířová s ocelovým trnem	kus	23,153	4,50	104,19
-----	---	----------	-------------------------------------	-----	--------	------	--------

22,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství

23,153

Součet

23,153

183	K	712R	Očištění podkladu střech po vybourání všech konstrukčních vrstev	m ²	4,410	15,00	66,15
-----	---	------	--	----------------	-------	-------	-------

4,41

4,410

Součet

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					4,410		
134	K	998712303	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,996	3,44	3,43
713 - izolace tepelné							2 846,62
137	M	283759110	desky z lehkých plošt: desky z párového polystyrenu - samozhášivého EN 13 143 - EPS 003/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolaci vnitřní a vnější	m3	0,908	1 170,00	1 062,36
Součet					0,908		
4,41*0,2*1,03 Přepočtené koeficientem					0,908		
Součet					0,908		
138	K	71314117R	Montáž izolace tepelné střešních plochých - spádové klíny	m2	4,410	116,60	511,56
Součet					4,410		
4,41					4,410		
Součet					4,410		
139	K	713151132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - dřevěných a konstrukční součásti podlah, stropů vchodů nebo střešních překrytí fólií separační z PE	m2	4,410	6,26	27,61
Součet					4,410		
4,41					4,410		
Součet					4,410		
141	M	283230	Polypropylenová fólie	m2	4,851	18,50	89,74
Součet					4,851		
4,41*1,1 Přepočtené koeficientem množství					4,851		
Součet					4,851		
142	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,996	2,20	2,19
149	M	28375916R1	deska z párového polystyrenu EPS 150 S - spádové klíny	m3	0,908	1 270,00	1 153,16
Součet					0,908		
0,908					0,908		
Součet					0,908		

ROZPOČET 5

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-17 - otvor odvětrání v prostoru promítárny

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 844,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3 898,83

2 - Zakládání

3 828,30

369	K	225511315r	Vrty jádrové, svislé, včetně ukotvení	m	0,420	9 115,00	3 828,30
-----	---	------------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64,81

54	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťven v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	0,120	63,00	7,80
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

ukotvení jádrové vrtačky

0,4*0,3

0,120

66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	0,120	360,00	43,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

*fasáda EPS 70 F - ukotvení jádrové vrtačky

0,4*0,3

0,120

Součet

Součet

0,120

67	IA	203761100	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm	m2	0,122	113,20	13,81
----	----	-----------	---	----	-------	--------	-------

0,12*1,02 přepočtené koeficientem množství

0,122

Součet

0,122

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,97

124	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	0,120	33,10	3,97
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

0,3*0,4

0,120

990 - Přesun hmot

1,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškově přes 12 do 24 m	t	0,007	250,00	1,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

945,70

757 - Konstrukce zámečnické

945,70

285	K	757810122	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	82,70	82,70
286	IA	425824R33	Hliníková žaluziová klapka samotížná čtvercová pro průměr potrubí 160 mm	kus	1,000	863,00	863,00

ROZPOČET 6

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 001-18 - záměna okna za dveře do Clubu Ponorka

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel:

EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 431,89

HSV - Práce a dodávky HSV

539,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výpíní

31,64

36	K	633453331	Potěr betonový samonivelační litý tl. od 20 mm do 30 mm tl. C 25/30	m2	0,333	95,00	31,64
			0,95*0,35		0,333		
			Součet		0,333		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

411,38

364	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,067	6 140,00	411,38
			0,95*0,35*0,2		0,067		
			Součet				
			Součet		0,067		

997 - Přesun sutě

90,64

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,161	89,00	14,33
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 zř - 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 zancžatých 10 m	t	0,644	10,70	6,89
			0,161*4 Přepočtené koeficientem množství		0,644		
			Součet		0,644		

146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,161	105,00	16,91
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost: Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km	t	2,254	5,44	12,26
			0,161*14 Přepočtené koeficientem množství		2,254		
			Součet		2,254		

149	K	997013802	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového	t	0,161	250,00	40,25
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

998 - Přesun hmot

5,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavny, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo keramické vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	250,00	5,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

19 892,48

766 - Konstrukce truhlářské

19 892,48

365	K	766-17	Montáž a dodávka plastových vstupních dveří	kus	1,000	19 875,00	19 875,00
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sázbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	201,372	1,08	217,48

ROZPOČET 7

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-19 - dřevěné obložení stěn na sále

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemka Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							38 553,54

HSV - Práce a dodávky HSV

29 466,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 168,15

54	K	612142001	Obtáčení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sádovlákenným vytlačím do tmele stěn	m ²	101,000	65,00	6 565,00
sál							
35 'demontování nářic					35,000		
46 'sloupy					46,000		
4*5 'plánovaná zpětná montáž					20,000		
Součet					101,000		
56	K	612331141	Omrška cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m ²	101,000	196,00	19 996,00
101					101,000		
90	K	629591011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů z svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m ²	93,100	6,50	605,15
60,1+25					93,100		
Součet					93,100		
Součet					93,100		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 142,10

111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , c výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	30,000	36,20	1 086,00
25*1,2					30,000		
Součet					30,000		
113	K	952002021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých znečištěním	m ²	30,000	1,87	56,10
25*1,2					30,000		
Součet					30,000		

997 - Přesun autě

408,18

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,863	89,00	76,81
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m. Připlatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vynezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 zanořování 10 m	t	3,432	10,70	36,94
0,863 'Přepočtené koeficientem množství					0,863		
Součet					0,863		
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sádru nebo mezískádku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,853	105,00	90,52

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 0,863 Přepočtené koeficientem množství	t	12,082	5,44	65,73
			Součet		0,863		
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (středkovně) smíšeného	t	0,863	160,00	138,06

998 - Přesun hmot

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nozou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy nižší přes 12 do 24 m	t	2,992	250,00	748,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 087,11

766 - Konstrukce truhlářské

2 483,54

249	K	766411811a	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ² sál skutečnost 12,9*4+17,875*4 (2,8+0,42+11,65+5,02+11,65+11,65+5,02+11,65+ odečet -4*5 plánováno Součet	m ²	35,000	70,20	2 457,00
					123,100		
					-68,100		
					-20,020		
					35,000		
255	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 17 m	%	24,570	1,06	26,54

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 603,57

307	K	784211121	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,00 m obožení z SDK 4,32 nová omítka 101 Součet Součet	m ²	105,320	41,90	4 412,91
					4,320		
					101,000		
					105,320		
308	K	784211163	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provedení barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně	m ²	105,320	20,80	2 190,66

ROZPOČET 8

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-21 - prostupy střechou

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 664,04

PSV - Práce a dodávky PSV

45 664,04

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

45 664,04

193	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100	m	3,000	353,00	1 059,00
194	K	721173707	Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 125	m	8,000	410,00	3 280,00
195	K	721233212	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střechy s odtokem svislým DN 110 (HL 62B)	kus	3,000	3 660,00	10 980,00
196	K	721233213	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střechy s odtokem svislým DN 125 (HL 62B)	kus	8,000	3 690,00	29 520,00
197	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	448,330	1,84	825,04

ROZPOČET 9

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-22 - stavební úpravy a sanace terasy

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 075,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 171,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 310,55

361	K	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,395	3 090,00	4 310,55
310,045					1,395		

09B - Přesun hmot

860,75

153	K	998011023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m; pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,443	250,00	860,75
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 904,35

764 - Konstrukce klempířské

4 904,35

362	K	764503104	Montáž žlabu okapního oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	8,450	133,00	1 123,85
363	M	553441810	Žlab půlkruhový titanizinek	m	8,450	131,00	1 106,95
364	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z tl. lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,000	633,00	2 532,00
231	K	993764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	90,734	1,56	141,55

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-23 - uzemnění objektu a bluskosvodná síť 40

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 390,14

HSV - Práce a dodávky HSV

4 466,14

1 - Zemní práce

3 909,72

1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro páši ze zámkových dlaždic	m2	1,200	40,30	48,36
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého dřevného a tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,200	174,00	208,80
3	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládce nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,200	95,00	114,80

10*1,2*0,1

1,200

Součet

1,200

8	K	132202102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spády v horních tř. 3 nesoudržných	m3	4,800	480,00	2 304,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Výkop rýhy pro zemnění

10*0,6*0,8

4,800

Součet

Součet

4,800

9	K	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spády v horních tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horních tř. 3	m3	4,000	125,00	600,00
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	4,800	72,70	348,96

4,8

4,800

Součet

4,800

16	K	131301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,000	23,40	280,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

10*1,2

12,000

Součet

12,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

163,82

18	K	101411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně učezení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	12,70	152,40
19	M	005724100	osiva píclín směsí travní balení obvykle 25 kg parkové	kg	0,160	91,20	16,42

12*0,015 Přepočtené koeficientem množství

0,180

Součet

0,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace							387,60
156	K	561351111	Podklad ze šetrkodné ŠD tl 150 mm	m2	1,200	98,00	117,60
			2*0,6		1,200		
160	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	1,200	225,00	270,00

M - Práce a dodávky M

18 924,00

21-M - Elektromontáže

18 924,00

20	K	21-01	Ochrana před blaskem a elektroinstalace - přenesení ceny ze samostatné přílohy	kom pl	1,000	18 924,00	18 924,00
			trubka ohebná netřtivá UV stabilní pro instalaci skrytých svodů pr. 32mm				
			plán 425m, skutečnost 550m = -125m (26Kč/m)				
			-125*26			-3 250,00	
			přichytka trubky 32mm				
			plán 425ks, skutečnost 550ks = -125m (11Kč/ks)				
			-125*11			-1 375,00	
			drát pozinkovaný 10mm s PVC ochranou				
			plán 110kg, skutečnost 90kg = -28m (11Kč/kg)				
			-28*11			-308,00	
			drát polotvrdý nerez 8mm s PVC ochranou				
			plán 82kg, skutečnost 0kg = -82m (7Kč/kg)				
			-82*7			-574,00	
			drát polotvrdý nerez 8mm				
			plán 169kg, skutečnost 0kg = -169kg (4,5Kč/kg)				
			-169*4,5			-760,00	
			drát průměr 5mm ALMgSi PVC				
			plán 0kg, skutečnost 95kg = 95kg (190Kč/kg)				
			95*190			18 050,00	
			drát průměr 8mm ALMgSi				
			plán 0kg, skutečnost 92kg = 92kg (98Kč/kg)				
			92*98			9 016,00	
			Mezisoučet			20 799,00	
			trubka ohebná 32mm				
			-125*15			-1 875,00	
			Součet			18 924,00	

ROZPOČET

11

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-24 - chybějící překlad nad okny O3

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 547,65

HSV - Práce a dodávky HSV

22 547,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 948,56

34	K	317941123	Osažování ocelových válcovaných nosníků na zděvu i, IE, U, UE nebo L do E 22	t	0,172	6 500,00	1 118,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

*pozice P 5

1,6*6*17,9/1000

0,172

*Součet

Součet

0,172

35	M	133806300	lyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení	t	0,568	21 100,00	11 984,80
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Poznámkou k položce: Hmotnost: 17,9 kg/m

*pozice P 5

1,6*18*17,9/1000

0,516

*Mezisoučet

0,516*1,1

0,568

Součet

1,084

38	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chlámi	m2	2,560	483,00	1 236,48
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

1,6*0,8*2

2,560

*Součet

Součet

2,560

39	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým plativem	m2	2,560	230,00	609,28
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

2,56

2,560

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 078,40

134	K	974031155	Vysokání rýh ve zděvu chlámi hl do 100 mm š do 200 mm	m	9,600	124,00	1 190,40
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

*vysokání rýh ve stávající zdivu pro osazení ocel.překladů (P5,)

1,6*6

9,600

*Součet

Součet

9,600

135	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	6,400	920,00	5 888,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

1,6*2*2

6,400

*Součet

Součet

6,400

957 - Přesun sutě

179,94

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,365	89,00	32,49
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,460	10,70	15,62
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,365	105,00	38,33
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,110	5,44	27,50
148	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,365	180,00	65,70
							340,75
998 - Přesun hmot							340,75
153	K	999011003	Přesun hmot pro budovy zážené v do 24 m	t	1,363	250,00	340,75

ROZPOČET 12

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-25 - přemístění dešťového svodu ve velkém sále

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 133,42

HSV - Práce a dodávky HSV

4 726,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 880,40

31	K	317235811	Doplňení zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu 4,5*0,05*0,3	m3	0,081	14 400,00	1 166,40
			Součet		0,081		
39	K	346481111	Zepěťování rýh, potrubí, výklenků nebo říms ve stěnách raltovým pletivem pochled u svodu (0,5+0,5+0,5)*2 zakrytí potrubí	m2	3,000	238,00	714,00
			Součet		3,000		

4 - Vodorovné konstrukce

552,00

41	K	411385621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	1,000	552,00	552,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

882,00

56	K	612331141	Cementová omítka štuková důvrvstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	196,00	594,00
57	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,500	64,00	288,00
			Součet		4,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

1 191,90

100	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	6,000	45,00	270,00
			Součet		6,000		
101	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	24,000	0,50	12,00
105	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	6,000	27,90	167,40
371	K	974031165	Vysekaní rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	4,500	165,00	742,50

997 - Přesun sutě

128,17

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,243	89,00	21,63
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,972	10,70	10,40
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	0,369	105,00	38,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,402	5,44	18,51
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,243	160,00	38,88

998 - Přesun hmot

92,25

15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,369	250,00	92,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 406,70

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

3 197,16

372	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	2,000	97,20	194,40
373	K	721171916	Potrubí z PE propojení potrubí DN 125	kus	2,000	550,00	1 100,00
194	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	4,500	410,00	1 845,00
197	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	31,394	1,84	57,76

763 - Konstrukce suché výstavby

2 209,54

204	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,500	514,00	1 799,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

podhled u svodu

(0,5+0,5+0,5)*2 zakrytí potrubí 3,000

0,5*1 oprava podhledu po přesunu 0,500

Součet 3,500

205	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,000	22,40	67,20
206	K	763131760	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	3,000	55,00	165,00
207	K	993763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	20,312	8,78	178,34

ROZPOČET 13

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-26 - nadsvětlik pro dveře D13

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 083,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 161,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 156,34

57	K	615955001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,100	64,00	196,40
			3,1		3,100		
			Součet		3,100		
70	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl. do 40 mm	m	4,500	166,00	747,00
			(0,75)*2*3		4,500		
			Součet				
			Součet		4,500		
71	M	283759310	deska fasádní polystyrénové EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	1,377	50,80	69,95
			4,5*0,3		1,350		
			1,35*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,377		
76	K	622252002	Montáž ostení lišt zateplení	m	1,500	43,70	65,55
			0,75*2		1,500		
			Součet				
			Součet		1,500		
79	M	590514750	profil okenní zčističovací s tkaninou - Thermospol 9 mm/2,4 m	m	1,575	47,90	75,44
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			1,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,575		
			Součet		1,575		

998 - Přesun hmot

5,25

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,021	250,00	5,25
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 921,90

766 - Konstrukce truhlářské

3 921,90

374	K	766-13r	Montáž a dodávka plastového nadsvětliče pro vstupní dveře dle výpisu prvků ozn. D13	kus	1,000	3 880,00	3 880,00
255	K	998766202	Přesun hmot pro ocenění pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	36,800	1,08	41,90

ROZPOČET 14

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-27 - odbourání ostrého rohu u vrat D14 a zateplení

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2018
Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 752,30

HSV - Práce a dodávky HSV

3 752,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 357,32

100	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m 2*3,8 Součet	m ²	7,600	45,00	342,00
					7,600		
					7,600		
101	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití 7,6*10 Přepočtené koeficientem množství Součet	m ²	76,000	0,50	38,00
					76,000		
					76,000		
102	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	7,600	27,90	212,04
376	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m ³ 2,7*0,15*0,4/2 1,85*0,5*0,5/2 Součet Součet	m ³	0,312	6 140,00	1 915,68
					0,081		
					0,231		
					0,312		
140	K	985311112a	Reprofilace stěn cemento-ými sraňními maltami - 10% z celkové výměry 0,15*0,4*2,7 0,5*0,5*1,05 Součet Součet Součet	m ²	2,655	320,00	849,60
					1,230		
					1,425		
					2,655		

997 - Přesun suče

369,23

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,749	89,00	66,66
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,996	10,70	32,06
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,749	105,00	78,65
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,406	5,44	57,04
148	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,749	180,00	134,82

998 - Přesun hmot

25,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,103	250,00	25,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

ROZPOČET 15

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - výspráve

Objekt: 101-28 - podlepení zazděných částí zdiva izolantem

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 657,27

HSV - Práce a dodávky HSV

39 657,27

6 - Úpravy povrchů, porážky a osazování výplní

38 011,17

64	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,358	360,00	1 208,88
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

podlepení tl.30mm

3,95*0,85

3,358

Součet

3,358

65	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	3,425	84,70	290,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3,358*1,02 Přepočtené koeficientem množství

3,425

Součet

3,425

375	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	64,963	217,00	13 901,67
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

lambda=0,035 [W / m K]

62,807

62,807

66	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	62,807	360,00	22 610,52
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

podlepení tl.100mm

(3,95*2,95)+(1,7*0,55+3,95*0,425+0,225*0,95)*2,95

34,663

-0,7*1,2*6

-5,040

(3,95*0,725+1,7*0,55+3,95*0,425+0,275*0,95+1,7)*2,95

41,964

-0,7*1,2*6-1,7*2,2

-8,780

Součet

62,807

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 479,35

111	K	949101111	Lažení pomocné pro objekty pozemních staveb s laženičnou posádkou v do 1,9 m ztužení do 150 kg/m2	m2	40,866	36,20	1 479,35
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

34,055*1,3

40,866

Součet

40,866

99B - Přesun hmot

166,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro bunovny zděné v do 24 m	t	0,667	250,00	166,75
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------



ROZPOČET 16

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-29 - schodiště do promítárny

Místo: Litvínov **Datum:** 14.05.2015
Objednavatel: Město Litvínov **Projektant:** Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. **Zpracovatel:** EUROMONT GROUP a.s.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **72 963,76**

HSV - Práce a dodávky HSV **33 064,08**

1 - Zemní práce **1 937,26**

8	K	132202102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	2,295	420,00	1 101,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Výkop rýhy pro základ - schodiště do promítárny

6,288*0,4*0,6 1,509

výkop rýhy pro okapový chodník

(2,55+2,69)*0,6*0,25 0,786

Součet

Součet 2,295

9	K	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	2,295	125,00	286,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Výkop rýhy pro základ - schodiště do promítárny

6,288*0,4*0,6 1,509

výkop rýhy pro okapový chodník

(2,55+2,69)*0,6*0,25 0,786

Součet

Součet 2,295

10	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	0,786	190,00	149,34
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

2,295-1,509 0,786

Součet 0,786

11	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,144	26,50	83,43
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

0,786*4 Přepočtené koeficientem množství 3,144

Součet 3,144

12	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,786	50,10	39,38
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,786	14,10	11,08
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1,415	110,00	155,65
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

0,786*1,8 Přepočtené koeficientem množství 1,415

Součet 1,415

15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,509	72,70	109,70
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6,288*0,2*0,6 zásyp kolem základu 0,755

0,754 rozproštění 0,754

Součet 1,509



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							218,81
17	K	130031101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,509	145,00	218,81
2 - Zakládání							4 454,74
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného štěrkopísku	m3	0,232	443,00	111,64
			6,288*0,4*0,1		0,252		
			Součet		0,252		
22	K	272363021	Výztuž základových kleneb svažovanými sítěmi Kari	t	0,028	15 300,00	428,40
			1,56*2,1*7,9/1000*1,1		0,028		
			Součet		0,028		
24	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,629	2 100,00	1 320,90
			6,288*0,2*0,5		0,629		
			Součet		0,629		
			Součet		0,629		
25	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	7,860	245,00	1 925,70
			15,72*0,5		7,860		
			Součet		7,860		
			Součet		7,860		
26	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	7,860	85,00	666,10
5 - Komunikace							1 048,84
46	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	3,144	46,60	146,51
			okapový chodník				
			(2,55+2,69)*0,6		3,144		
			Součet		3,144		
51	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	3,144	287,00	902,33
			okapový chodník				
			(2,55+2,69)*0,6		3,144		
			Součet		3,144		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 507,85
118	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	7,545	730,00	5 507,85
			2,55*2,69*1,1		7,545		
			Součet		7,545		
			Součet		7,545		
997 - Přesun sutě							10 194,06
142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	18,108	89,00	1 611,61
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	z	72,432	10,70	773,02
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,108	105,00	1 901,34
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,512	5,44	1 379,11
149	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	z	15,108	250,00	4 527,00
998 - Přesun hmot							9 702,50
153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	38,810	250,00	9 702,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

39 901,68

767 - Konstrukce zámečnické

39 901,68

77	K	76721r	Zámečnická výroba, dodávka a montáž schodiště ocelové pozink rovné vč. podestý	kg	350,000	112,00	39 200,00
92	K	958767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objemech v do 12 m	%	392,000	1,79	701,68

ROZPOČET 17

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-31 - zateplení podhledu nad hlavním vchodem tl. 160mm

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 411,60

HSV - Práce a dodávky HSV

22 411,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 397,60

370	K	621611133r	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítkových podhledů včetně penetrace	m2	93,300	240,00	22 397,60
-----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

14,00

384	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v č. 24 m	t	0,056	250,00	14,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

ROZPOČET 18

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-32 - zateplení podhledu nad bočními balkony v tl. 50mm

Místo: Litvínov

Datum: 14.03.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 270,02

HSV - Práce a dodávky HSV

75 270,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a oizazování výplní

57 133,42

10	M	590514920	kontaktní zateplovací systémy příslušnosti konstrukčních zateplovacích systémů zakončovací profil s okapníčkou a tloušťkou 100/150 mm, délka 2 m	m	27,720	38,60	1 062,99
			26,41,05 Přepočtené koeficientem množství		27,720		
			Součet		27,720		
58	K	621142001	Potazení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty balkony - podhled	m2	53,280	65,00	3 463,20
			53,28		53,280		
			Součet		53,280		
379	K	621221011	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 80 mm	m2	53,280	590,00	31 435,20
380	M	631515080	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 50 mm	m2	54,346	212,00	11 521,35
61	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zemitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	53,280	165,00	8 791,20
91	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	53,280	16,00	852,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 312,10

101	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	525,000	0,50	262,50
			37,5*14 Přepočtené koeficientem množství		525,000		
			Součet		525,000		
140	K	985311112a	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami - 10% z celkové výměry	m2	53,280	320,00	17 049,60

998 - Přesun hmot

824,50

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,298	250,00	824,50
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ROZPOČET

19

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-30 - nové řešení zastřešení atria

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 544,33

HSV - Práce a dodávky HSV 884,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 32,45

38	K	345244351	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cínami	m2	0,045	483,00	21,74
			0,15*0,5*0,3*2		0,045		
			Součet				
			Součet		0,045		
39	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo rák ve stěnách ražbovým plechem	m2	0,045	236,00	10,71
			0,15*0,5*0,3*2		0,045		
			Součet				
			Součet		0,045		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 534,00

308	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	267,00	534,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě 91,76

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,194	69,00	17,27
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,776	10,70	8,30
			0,194*4 Přepočtené koeficientem množství		0,776		
			Součet		0,776		
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km s složením	t	0,194	105,00	20,37
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,716	8,44	14,76
			0,194*14 Přepočtené koeficientem množství		2,716		
			Součet		2,716		
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsího odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,194	160,00	31,04

998 - Přesun hmot 226,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,904	250,00	226,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 31 660,12

762 - Konstrukce tesářské 11 849,25

309	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených	m2	30,000	346,00	10 380,00
201	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	5,000	74,90	374,50

*skládka S 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30-25		5,000		
			původní skladba 25m2				
			Součet				
			Součet		5,000		
202	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,093	4 790,20	446,23
			*skladba 5 13				
			(69°0,06°0,12)°1,3		0,646		
			-6/0,625*6*2°0,04°0,06°2		-0,553		
			Součet				
			Součet		0,093		
203	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m	%	112,007	5,79	646,52
767 - Konstrukce zámečnické							19 810,87
390	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	kg	372,520	23,50	8 754,22
			podpěrná konstrukce 5,527*2 (m)				
			33,7 Kč/m				
			11,054*33,7		372,520		
391	M	13511120r	ocel široké jakost S235 průřez HEB 140 mm	t	0,409	25 700,00	10 511,30
			Hmotnost: 12,56 kg/m				
292	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	304,663	1,79	545,35

ROZPOČET 20

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 101-33 - demontáž vnitřní přízdívky okna do kuchyně

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 972,53

HSV - Práce a dodávky HSV 13 010,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 440,62

100	K	94111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	37,692	43,00	1 696,14
-----	---	----------	--	----------------	--------	-------	----------

(10,545+10,395)*1,3

37,692

Součet

37,692

101	K	94111122	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	188,460	0,30	94,23
-----	---	----------	--	----------------	---------	------	-------

37,692*5 *Přepočtené koeficientem množství

188,460

Součet

188,460

102	K	94111122	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	37,692	27,90	1 051,61
-----	---	----------	--	----------------	--------	-------	----------

112	K	95250111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	104,700	10,00	1 047,00
-----	---	----------	---	----------------	---------	-------	----------

(10,545+10,395)*5

104,700

Součet

104,700

113	K	95290202	Čištění budov zmatení hladkých podlah	m ²	104,700	1,87	195,79
-----	---	----------	---------------------------------------	----------------	---------	------	--------

104,7

104,700

Součet

104,700

116	K	96203224	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápencopískových na MC přes 1 m3	m ³	6,073	250,00	1 518,25
-----	---	----------	--	----------------	-------	--------	----------

(10,545*2,3+10,395*2,9)*0,1

6,073

997 - Přesun sušě 6 569,41

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	13,890	89,00	1 236,21
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suší a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suší ZKD 10 m	t	55,560	10,70	594,49
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

146	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,890	105,00	1 458,45
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

149	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,460	5,44	1 057,86
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

152	K	997013831	Poplatek za uložení svažebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	13,890	160,00	2 222,40
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 1 962,50

781 - Dokončovací práce - obklady 1 962,50

393	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	25,128	78,10	1 962,50
-----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

10,545*1,2+10,395*1,2

25,128

Změnový list - méněpráce

č. 4


stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Datum: 5.8.2015
 Vypracoval: Ing. Svoboda Miroslav

Popis změny a její účel:


- 1 Nutná změna dispozic okenních otvorů v prostoru u kuchyně
- 2 Nutné zachování otvorů požárních klapek a jejich řešení v provedení jako okenních otvorů
- 3 Zachování VZT nástavby na střeše (S05) a její sanaci stěn a střešní opravu - odpočty bourání aj.
- 4 Z techn. hlediska bylo upuštěno od budování základu pod výplň O1 vjevo od hlavního vstupu. Zateplení výplňové sestavy nad inkriminovaným místem nepožaduje budování základu.
- 5 neobsazeno
- 6 Na základě změny provozu Klubu bylo objednatelům stanovena záměna okna C6 za nové dveře - odpočet okna
- 7 Dřevěné obložení na sále nebude montováno zpět, viz. VP 7
- 8 Po odbourání střešních vrstev a jejich kontrole bylo zjištěno, že podkladní dřevěné lože je v pořádku a nebude potřeba pokládat nová OSB desky a parotěsnou izolaci v souladu s PD
- 9 Terasa zádní trakt - odpočty, viz. VP 9
- 10 Odpočty v rámci uzemnění, viz. také VP 10
- 11 Dveře D13 - odpočty, viz. VP 13
- 12 Schodiště - odpočty, viz. VP 16
- 13 Nové řešení atria - odpočty, viz. VP 19
- 14 Mřížky ZUS - odpočty - kolize s cizím objektem
- 15 Zateplení podhledu nad hlavním vstupem - odpočet zateplovací systému (agregované oložka v č. probarvené omítky, viz. VP 17

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1 Změna oken v kuchyni				-20 353,14 Kč	
2 Požární klapy				-8 583,86 Kč	
3 Zachování nástavby vzduchotechniky				-15 631,43 Kč	
4 Základový pás pod oknem O1 vjevo od vchodu					
5 neobsazeno				-14 070,73 Kč	
6 Záměna okna za dveře do Klubu				0,00 Kč	
7 Dřevěné obložení stěn na sále				-6 938,84 Kč	
8 Střecha nad sálem odpočet OSB desek				-3 939,29 Kč	
9 odpočet zadní trakt (žláby)				-221 246,95 Kč	
10 Uzemnění objektu a blýskosvodná síť				-6 308,50 Kč	
11 Nadsvětlik pro dveře D13				-48 564,99 Kč	
12 Schodiště do promítárny				-7 422,97 Kč	
13 Nové řešení zateplení atria				-12 727,58 Kč	
14 odvětrání a mřížky ZUS				-18 933,54 Kč	
15 Zateplení podhledu nad hlavním vchodem tl 160mm				-2 887,88 Kč	
				-111 494,25 Kč	
cena celkem bez DPH				439 103,85 Kč	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval: Ing. Svoboda Miroslav Datum: 5.8.2015

Kontroloval: Ing. Antonín Wachtel Datum: 6.8.2015



ROZPOČET

1

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-4 - změna oken v kuchyni

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-20 353,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 622,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-9 682,05

37	K	341272641	Stěny z přesných pórabetonových tvárnice nosné hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m ³	m ²	-9,221	1 050,00	-9 682,05
----	---	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85*2)

-4,165

-(0,95*0,85)

-0,808

-(0,95*2,95)

-2,803

-(1,7*0,85)

-1,445

Součet

Součet

-9,221

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 902,51

54	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmele stěn	m ²	-9,221	65,00	-599,37
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	---------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85*2)

-4,165

-(0,95*0,85)

-0,808

-(0,95*2,95)

-2,803

-(1,7*0,85)

-1,445

Součet

Součet

-9,221

56	K	612331141	Omrška cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štukové pítlí hlašená svazých konstrukcí stěn	m ²	-9,221	198,00	-1 825,76
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85*2)

-4,165

-(0,95*0,85)

-0,808

-(0,95*2,95)

-2,803

-(1,7*0,85)

-1,445

Součet

Součet

-9,221

66	K	622211021	Montáž konštruktivního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m ²	-9,221	360,00	-3 319,56
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85*2)

-4,165

-(0,95*0,85)

-0,808

-(0,95*2,95)

-2,803

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

-(1,7*0,85) -1,445

Součet

Součet -9,221

69	M	283751100	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm	m2	-9,405	113,20	-1 064,65
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

-9,221*1,02 Přepočtené koeficientem množství -9,405

Součet -9,405

86	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch tlaké stěn přes 1G do 30%	m2	-9,221	62,00	-571,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85)*2 -4,165

-(0,95*0,85) -0,803

-(0,95*2,95) -2,803

-(1,7*0,85) -1,445

Součet

Součet -9,221

86	K	622531021	Omítka tenkovrstvá síťkanová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmráz, tloušťka 2,0 mm stěn	m2	-9,221	165,00	-1 521,47
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

1 .np - 2.část

-(2,45*0,85)*2 -4,165

-(0,95*0,85) -0,803

-(0,95*2,95) -2,803

-(1,7*0,85) -1,445

Součet

Součet -9,221

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-378,41

129	K	96808201R	Vybourání plastových nebo dřevěných výplní otvorů vč.parapetů	m2	-2,803	135,00	-378,41
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

1 np-2.část

-0,95*2,95*1 -2,803

Součet -2,803

997 - Přesun sutě

-45,16

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,122	89,00	-10,86
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	-0,122	10,70	-1,31
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,122	105,00	-12,81
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklárku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	-0,122	5,44	-0,66
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného	t	-0,122	160,00	-19,52

998 - Přesun hmot

-614,25

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškově přes 12 do 24 m	t	-2,457	250,00	-614,25
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-730,76

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							-344,40
211	K	764002051	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-0,950	44,10	-41,90
			dle výpisu klempířských prvků				
			-0,93		-0,950		
			Součet				
			Součet		-0,950		
231	K	998764302	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-193,912	1,36	-302,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							-366,36
307	K	784211121	Malby z malířských směsí ošetřovacích za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřovacím středně v místnostech výšky do 3,00 m	m2	-9,221	41,90	-386,36
			1. np - 2. část				
			-(2,45*0,85)*2		-4,165		
			-(0,95*0,85)		-0,808		
			-(0,95*2,95)		-2,803		
			-(1,7*0,85)		-1,445		
			Součet				
			Součet		-9,221		

ROZPOČET 2

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-5 - požární klapky

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Archi spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 583,66

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 583,66

-5 159,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m ³	m ²	-4,914	1 050,00	-5 159,70
			-(0,87*0,77)		-0,670		
			-(0,885*0,82)		-0,726		
			-(0,895*0,81)		-0,725		
			-(0,88*0,81)		-0,713		
			-(0,89*0,8)		-0,712		
			-(0,885*0,78)		-0,690		
			-(0,88*0,77)		-0,678		
			Součet		-4,914		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 147,21

66	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyranových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m ²	-4,914	360,00	-1 769,06
			-(0,87*0,77)		-0,670		
			-(0,885*0,82)		-0,726		
			-(0,895*0,81)		-0,725		
			-(0,88*0,81)		-0,713		
			-(0,89*0,8)		-0,712		
			-(0,885*0,78)		-0,690		
			-(0,88*0,77)		-0,678		
			Součet		-4,914		

68	K	283761100	desky z lehčených plastů desky základní polystyrenové - speciální EPS GreyWell 1000 x 500 x 120 mm	m ²	-5,012	113,20	-567,36
			-4,914*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-5,012		
			Součet		-5,012		

88	K	622531021	Omrítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 2,0 mm síť	m ²	-4,914	165,00	-810,81
			-(0,87*0,77)		-0,670		
			-(0,885*0,82)		-0,726		
			-(0,895*0,81)		-0,725		
			-(0,88*0,81)		-0,713		
			-(0,89*0,8)		-0,712		
			-(0,885*0,78)		-0,690		
			-(0,88*0,77)		-0,678		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-4,914		

998 - Přesun hmot

-276,75

998	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-1,107	250,00	-276,75
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-7 - nástavba vzduchotechniky

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2013
Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EURMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EURMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 631,43

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 078,30

-5 953,50

4 - Vodorovné konstrukce

42	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropě nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbetnění a výztuže (materiál v ceně) ve stropě železobetonových tvárnících a prefabrikovaných	m3	-1,323	4 500,00	-5 953,50
			-0,294*4,5		-1,323		
			Součet		-1,323		

-1 294,03

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

119	K	962-R1	Demolice stávající konstrukce nástavby na vzduchotechniku vč.zastřešení	m3	-28,131	46,00	-1 294,03
			np-2.část				
			-4,4*2,725*2		-23,980		
			-2,05*1,35*1,5		-4,151		
			Součet				
			Součet		-28,131		

-4,27

997 - Přesun sutě

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,009	89,00	-0,80
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	-0,036	10,70	-0,39
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,009	105,00	-0,95
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	-0,126	5,44	-0,69
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného	t	-0,009	160,00	-1,44

-826,50

998 - Přesun hmot

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-3,306	250,00	-826,50
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

-7 553,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 803,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

162	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely ze studeny na ploše vodorovné v těsnici	m2	-4,410	136,00	-599,76
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
169	K	711714111	Provedení datálů natřadí a tmely za studena vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2	-4,410	19,70	-86,89
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
170	M	245312761	ochrana výztuže a adhezni můstek	kg	-13,230	49,30	-652,34
			-4,41*3 Přepočtené koeficientem množství		-13,230		
			Součet		-13,230		
171	K	093711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 40 m	%	-135,711	3,42	-464,13
712 - Povlakové krytiny							-3 571,34
173	K	712241559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-4,410	72,40	-319,28
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
176	M	628322R	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Special mineral	m2	-5,072	95,40	-483,57
			-4,41*1,15 Přepočtené koeficientem množství		-5,072		
			Součet		-5,072		
178	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (máločtené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	-4,410	33,30	-146,50
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
179	M	26322R	Folie s PVS s FES tl. 1,3 mm vč. systémových prvků	m2	-5,072	115,00	-583,28
			-4,41*1,15 Přepočtené koeficientem množství		-5,072		
			Součet		-5,072		
180	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu	kus	-22,050	16,80	-370,44
			-4,41*5		-22,050		
			Součet		-22,050		
181	M	5905135R	hmoždinka talířová s ocelovým čtvercem	kus	-23,153	4,50	-104,19
			-22,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-23,153		
			Součet		-23,153		
182	K	712363111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky průtiskem fólie nalomením izolačním	kus	-4,410	6,30	-27,78
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
183	K	712R	Očištění podkladu střech po vybourání všech konstrukčních vrstev	m2	-4,410	15,00	-66,15
			-(2,61+1,8)		-4,410		
			Součet		-4,410		
165	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-135,711	3,44	-466,85

713 - Izolace tepelné

-3 178,78

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá -(2,61+1,8)	m2	-4,410	22,50	-99,23
			Součet		-4,410		
187	M	283759160	desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 s stabilizátorem, objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace a velmi vysoké nároky -(2,61+1,8)*0,2	m3	-0,882	1 170,00	-1 031,94
			Součet		-0,882		
188	K	71314117R	Montáž izolace tepelné střešních plochých - spádové klíny -(2,61+1,8)	m2	-4,410	116,00	-511,36
			Součet		-4,410		
190	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií separační z PE -(2,61+1,8)	m2	-4,410	6,26	-27,61
			Součet		-4,410		
191	M	283230	Polypropylenová folie -4,41*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	-4,851	18,50	-89,74
			Součet		-4,851		
192	K	990713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vozovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-135,711	2,20	-298,56
189	M	28375916R1	desky z pěnového polystyrénu EPS 150 s - spádové klíny -0,882	m3	-0,882	1 270,00	-1 126,14
			Součet		-0,882		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - měřá práce

Objekt: 202-8 - základový pás pod oknem O1 vlevo od vchodu

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 070,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 678,12

1 - Zemní práce

-3 736,36

8	K	132202102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesouvislých	m3	-3,095	480,00	-1 480,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Výkop rýhy pro základ - 1.np - 2.část

-3,955*0,6*1,3

-3,085

Součet

Součet

-3,095

9	K	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	-3,085	125,00	-385,63
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

Příplatek k cenám za jednotku horniny tř. 3

-3,085

-3,085

10	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m3	-2,946	190,00	-559,74
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

-2,946

-2,946

Součet

-2,946

11	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost	m3	-11,784	26,60	-313,45
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

Příplatek k ceně za každých dalších 1

zapažených 1 000 m

-2,946*4 Přepočtené koeficientem množství

-11,784

Součet

-11,794

12	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neseného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-2,946	50,10	-147,59
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

-2,946

-2,946

13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,946	14,10	-41,54
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

-2,946

-2,946

14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	-5,303	110,00	-583,33
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

-2,946*1,5 Přepočtené koeficientem množství

-5,303

Součet

-5,303

15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-3,085	72,70	-224,28
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

-3,085

-3,085

Součet

-3,085

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

-447,33

17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubaných vykopávek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	-3,085	145,00	-447,33
			-3,085		-3,085		
			Součet		-3,085		

2 - Zakládání

-3 494,43

21	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštění a urovnáním povrchu ze štěrku píska	m3	-0,198	443,00	-87,71
----	---	-----------	--	----	--------	--------	--------

Základ 1.np - 2.část

-3,955*0,5*0,1

-0,198

Součet

Součet

-0,198

24	K	274313711	Základy z betonu prostého pásy betonu kámenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-2,373	2 100,00	-4 963,30
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Základový pás 1.np - 2.část

-3,955*0,5*1,2

-2,373

Součet

Součet

-2,373

25	K	279351101	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	-10,374	245,00	-2 541,63
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Základ 1.np - 2.část

-3,99*1,3*2

-10,374

Součet

Součet

-10,374

26	K	279351102	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	-10,374	85,00	-881,79
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

-10,374

-10,374

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 392,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-1 392,61

56	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-2,373	6,74	-15,99
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Základ 1.np - 2.část

-3,955*0,6

-2,373

Součet

Součet

-2,373

157	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a závlakové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace AI 919 b a 1.9 kg	t	-0,001	32 100,00	-32,10
-----	---	-----------	---	---	--------	-----------	--------

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4 kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

-2,373*0,0003 Přepočtené koeficientem množství

-0,001

Součet

-0,001

160	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-1,978	14,70	-29,08
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Základ 1.np-2.část

-3,955*0,5

-1,978

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-1,978		
161	M	111631500	výrobky asfaltové izolační a zátlukové limy asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační vrstvy a izolace 61 F12 bel 2 kg Podmínka k položce: Spotřeba 0,3-2,4 kg/m ² dle povrchu, Fedtulo technický benzín	t	-0,001	32 100,00	-32,10
-1,978*0,00035 Přepočtené koeficientem množství					-0,001		
Součet					-0,001		
163	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením NAIP na ploše vodorovné V základ 1.np - 2.část	m2	-2,373	58,20	-138,06
-3,958*0,6					-2,373		
Součet					-2,373		
164	M	628321320	pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 35 role 10 m2	m2	-2,729	98,20	-267,99
-2,373*1,15 Přepočtené koeficientem množství					-2,729		
Součet					-2,729		
167	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením NAIP na ploše svislé S	m2	-1,978	78,40	-155,08
základ 1.np-2.část							
-3,955*0,5					-1,978		
Součet					-1,978		
171	K	990711203	Přesun limet pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 12 do 60 m	%	-136,054	3,42	-465,30
168	M	628321320	pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 35 role 10 m2	m2	-2,374	98,20	-233,13
-1,978*1,2 Přepočtené koeficientem množství					-2,374		
Součet					-2,374		

ROZPOČET 6

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méně práce

Objekt: 202-10 - záměna okna za dveře do Clubu Ponorka

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 938,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-1,25

998 - Přesun hmot

-1,25

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,005	250,00	-1,25
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 937,69

764 - Konstrukce klempířské

-954,55

321	M	553499470	část stavební klempířské parapety venkovní kancovky parapetu hliníkové pod omítku šířka 260 mm	kus	-2,000	125,00	-250,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

"pozice K 8

-2

-2,000

Součet

Součet

-2,000

218	K	764205105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	-0,890	154,00	-137,06
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

dle výpisu klempířských prvků

-0,89

-0,890

Součet

Součet

-0,890

231	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-67,682	1,56	-105,56
-----	---	-----------	--	---	---------	------	---------

220	M	553499120	část stavební klempířské parapety venkovní parapety hliníkové šířka 260 mm	m	-0,890	519,00	-461,91
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

"pozice K 8

-0,89

-0,890

Součet

Součet

-0,890

766 - Konstrukce truhlářské

-5 983,14

256	K	766-06	Montáž a dodávka plastového okna dle výpisu prvků ozn. O6	kus	-1,000	5 504,78	-5 504,78
253	K	766654112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-1,000	130,00	-130,00

"pozice K63 - dl. 0,95 m

-1

-1,000

Součet

Součet

-1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
254	A	60794101R	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. do 300 mm	m	-0,998	285,00	-284,43
			"pozice K63 - dl" .0,95 "mm				
			-1*0,95		-0,950		
			Součet				
			-0,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-0,998		
			Součet		-1,948		
255	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní srazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-59,192	1,08	-63,93

ROZPOČET ⁷

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-11 - dřevěné obložení stěn na sále

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -3 939,29

PSV - Práce a dodávky PSV -3 939,29

766 - Konstrukce truhlářské -3 939,29

247	K	766411811a	Demontáž a zpětná montáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	-20,000	70,20	-1 404,00
-----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------

sál

-4%

-20,000

Součet

-20,000

250	K	766431812a	Demontáž a zpětná montáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	-46,000	54,20	-2 493,20
-----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

-2*23

-46,000

Součet

-46,000

255	K	996766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-38,972	1,00	-42,09
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-13 - snížení ubourání skladby střechy nad sálem

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-221 246,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 600,78

997 - Přesun sutě

-4 525,28

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-9,568	39,00	-851,55
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšení dopravy sutí ZKD 10 m	t	-38,272	10,70	-409,51
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,568	105,00	-1 004,64
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-133,952	5,44	-728,70
152	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-9,568	160,00	-1 530,88
					-9,568		
Součet					-9,568		

998 - Přesun hmot

-3 075,50

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-12,302	250,00	-3 075,50
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV


-213 646,17

762 - Konstrukce tesařské

-213 646,17

199	K	762511217	Podlahové kco podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	-598,000	215,00	-128 570,00
*skladba S 11							
					-598		
Součet					-598,000		
Součet					-598,000		
200	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	-598,000	25,10	-15 000,60
*skladba S 13							
					-598		
Součet					-598,000		
Součet					-598,000		
201	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	-598,000	74,90	-44 790,20
*skladba S 11							
					-598		
Součet					-598,000		
Součet					-598,000		
202	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-5,253	4 708,20	-25 204,96
*skladba S 11							
					-18/0,625*38*0,04*0,06*2		
Součet					-5,253		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-5,253		
203	K	998762203	Přesun hmot. procentní pro kce tesařské v objektech v č. 24 m	%	-12,302	5,79	-71,23



ROZPOČET 9

Stavba: Kulturní dům Citadele, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-14 - stavební úpravy a sanace terasy

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 308,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 308,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 882,50

93	K	631311136	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-2,325	7 100,00	-4 882,50
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

*skladba S14 - tl. 100-150 mm

-31*0,075

-2,325

Součet

-2,325

998 - Přesun hmot

-1 426,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy nižší než 12 do 24 m	t	-5,704	250,00	-1 426,00
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------



ROZPOČET

10

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-15 - uzemnění objektu a bleskosvodná síť

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-48 564,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 564,99

1 - Zemní práce

-15 430,56

8	K	132202102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nebo drťových	m3	-22,769	480,00	-10 929,12
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Výkop rýhy pro zemnění

-47,435*0,6*0,8

-22,769

Součet

Součet

-22,769

9	K	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. Příplatek k cenám za lepičnost hornin tř. 3.	m3	-22,769	125,00	-2 846,12
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-22,769	72,70	-1 655,31
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

-22,769

-22,769

Součet

-22,769

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

-3 301,51

17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	-22,769	145,00	-3 301,51
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

43 - Vodovodné konstrukce - schodiště

-17 346,30

43	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-6,000	2 500,00	-15 000,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

Konstrukce schodiště v terénu - výkop pro zemnění

-10*1,2*0,5

-6,000

Součet

Součet

-6,000

44	K	430320201	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	-0,099	23 700,00	-2 346,30
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

Schodiště ve výkopu pro zemnění

-10*1,2*7,5/1000*1,1

-0,099

Součet

Součet

-0,099

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-4 380,00

118	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-6,000	730,00	-4 380,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Vybourání části schodiště v prostoru výkopu pro zemnění

-10*1,2*0,5

-6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

Součet

-6,000

997 - Přesun sutě

-8 106,62

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-14,400	89,00	-1 281,60
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-57,600	10,70	-616,32
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-14,400	105,00	-1 512,00
147	K	997013503	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-201,600	5,44	-1 096,70
149	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	-14,400	250,00	-3 600,00

-14,4

-14,400

Součet

-14,400

ROZPOČET 11

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-16 - nadsvětlik pro dveře D13

Místo: Litvínov **Datum:** 14.05.2015
Objednavatel: Město Litvínov **Projektant:** Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. **Zpracovatel:** EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -7 422,97

HSV - Práce a dodávky HSV -7 347,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 257,00

30	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na WC -2,1*3*0,2*0,05 Součet Součet	m3	-0,076 -0,076 -0,076	4 360,00	-331,36
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvih I, IE, U, UE nebo L do č 22 "pozice F 7 -2,1*3*21,9/1000 Součet Součet	t	-0,138 -0,138 -0,138	6 500,00	-897,00
37	K	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotnosti 400 kg/m3 -1,6*0,75 Součet Součet	m2	-1,200 -1,200 -1,200	1 050,00	-1 260,00
38	K	346244381	Plentování jednostranné v dc 200 mm válcovaných nosníků cihlami -1,6*0,8*3 Součet Součet	m2	-3,840 -3,840 -3,840	483,00	-1 854,72
39	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nář ve stěnách rábcovým pletivem	m2	-3,840	236,00	-913,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 778,48

54	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do železobetonové hmoty	m2	-3,840	65,00	-249,60
56	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-3,840	198,00	-760,32
68	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm "fasáda EPS" 70 F -1,6*0,75 Součet Součet	m2	-1,200 -1,200 -1,200	360,00	-432,00
69	M	283761103	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální EPS GrayWall 1000 x 500 x 120 mm -1,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	-1,224 -1,224	113,20	-138,56
88	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-1,200	165,00	-198,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

součet jednotlivých výměr položek montáže zateplení

-1,6*0,75

-1,200

Součet

Součet

-1,200

998 - Přesun hmot

133	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,248	250,00	-312,25
							-312,25

PSV - Práce a dodávky PSV

-75,24

734 - Dokončovací práce - malby a tapety

-75,24

307	K	734211121	Trvojedobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,200	41,90	-50,28
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

nové vyzdívky z SDK

-1,6*0,75

-1,200

Součet

Součet

-1,200

308	K	734211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-1,200	20,80	-24,96
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

ROZPOČET 12

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 202-17 - schodiště do promítárny

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 727,58

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 983,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-607,50

86	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 10 do 30%	m2	-2,500	62,00	-155,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

oprava schodiště 2.np-1.část

-2,5

-2,500

Součet

Součet

-2,500

87	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	-2,500	165,00	-412,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

oprava schodiště - svislé stěny podesty

-(1+1,5)*1

-2,500

Součet

Součet

-2,500

91	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-2,500	16,00	-40,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

oprava schodiště 2.np-1.část

-2,5

-2,500

Součet

Součet

-2,500

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 739,00

121	K	965081333	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-10,000	91,30	-913,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

oprava schodiště 2.np - 1.část

-10

-10,000

Součet

Součet

-10,000

136	K	978036131	Odloučení šlechtěných apod. omítek vnějších břízolitových s vyškábáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 20 %	m2	-2,500	10,40	-26,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

oprava schodiště - 2.np-1.část

-2,5

-2,500

Součet

140	K	985311112a	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami - 10% z celkové výměry	m2	-2,500	320,00	-800,00
-----	---	------------	---	----	--------	--------	---------

oprava schodiště 2.np-1.část

-2,5

-2,500

Součet

Součet

-2,500



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun suče

-437,50

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,925	89,00	-82,33
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zveřejnou vodorovnou dopravu přes vymezovací dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-3,700	10,70	-39,59
146	K	997013501	Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,925	105,00	-97,12
147	K	997013509	Odvaz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každé další i započaté 1 km	t	-12,980	5,44	-70,45
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	-0,925	160,00	-148,00

998 - Přesun hmot

-199,25

153	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výsloní konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,797	250,00	-199,25
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 744,33

771 - Podlahy z dlaždic

-9 744,33

293	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks / m2 oprava schodiště - 2. np - 1. část	m2	-10,000	292,00	-2 920,00
			-10		-10,000		
			Součet				
			Součet		-10,000		
294	M	597614090	obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce silnuté neglazované nrazuvzdorné rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9	m2	-11,000	393,80	-4 331,80
			-10*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-11,000		
			Součet		-11,000		
297	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevností 15 MPa	m2	-10,000	171,00	-1 710,00
			-10		-10,000		
298	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-113,083	6,92	-782,53

ROZPOČET

13

Stavba:

Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt:

202-18 - nové řešení zastřešení atria

Místo:

Litvínov

Datum:

14.05.2015

Objednavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel:

EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel:

EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-18 933,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-169,00

998 - Přesun hmot

-169,00

153	K	993011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,676	250,00	-169,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 764,54

712 - Povlakové krytiny

-4 893,54

175	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-25,000	73,40	-1 810,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*skladba S 13

-25

-25,000

Součet

Součet

-25,000

177	M	628526R13	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 3C	m2	-26,250	95,40	-2 504,25
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	-----------

-25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

-26,250

Součet

-26,230

184	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-168,398	3,44	-579,29
-----	---	-----------	---	---	----------	------	---------

713 - Izolace tepelné

-7 520,98

185	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2	-50,000	22,50	-1 125,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*skladba S 13

-25*2

-50,000

Součet

Součet

-50,000

187	M	263755160	desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samonášivého E13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelná izolační desky pro izolaci s volným kladením	m3	-5,150	1 170,00	-6 025,50
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

*skladba S 13

25*0,2

5,000

Součet

-5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství

-5,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorevná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-168,398	2,20	-370,48

762 - Konstrukce tesařské

-6 350,02

199	K	762511217	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostředkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	-25,000	215,00	-5 375,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

*skladba S 13

-25

-25,000

*Součet

Součet

-25,000

203	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorevná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-168,398	3,79	-975,02
-----	---	-----------	---	---	----------	------	---------

ROZPOČET

14

Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

202-19 - větrací mřížky v části ZÚŠ

Litvínov

Datum:

14.05.2015

Město Litvínov

Projektant:

Bohemía Arch spol. s r.o.

EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel:

EUROMONT GROUP a.s.

Objekt:
Zadavatel:
Zhotovitel:

TYP
Základy z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

767 - Konstrukce zámečnické						
K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm	kus	-3,000	82,70	-248,10
M	429824R33	Hliníková žaluziová klapka samostatná čtvercová pro průměr potrubí 160 mm	kus	-3,000	863,00	-2 589,00
K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-28,37%	1,79	-50,78

ROZPOČET

15

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méně práce

Objekt: 202-20 - Zateplení podhledu nad hlavním vchodem tl. 160mm

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-111 494,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-111 494,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-102 978,20

59	K	624221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 160 mm	m2	-93,300	360,00	-33 583,00
			-93,3		-93,300		
60	A	631515330	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 160 mm	m2	-95,166	506,60	-48 211,10
			-93,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-95,166		
			Součet		-95,166		
61	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-93,300	165,00	-15 394,50
			zateplené podhledy				
			-93,3		-93,300		
			Součet				
			Součet		-93,300		
86	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	-93,300	63,00	-5 784,60
			plochy zateplení				
			-93,3		-93,300		
			Součet				
			Součet		-93,300		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-6 941,52

136	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 %	m2	-93,300	10,40	-970,32
			zateplení fasády				
			-93,3		-93,300		
			Součet				
			Součet		-93,300		
140	K	985311112a	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami - 10% z celkové výměry	m2	-18,660	320,00	-5 971,20
			plochy pro zateplení				
			-93,3/100*20		-18,660		
			Součet				
			Součet		-18,660		

997 - Přesun sutě

-441,28

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,933	89,00	-83,04
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-3,732	10,70	-39,93
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	-0,933	105,00	-97,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-13,062	5,44	-71,06
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,933	160,00	-149,28


990 - Přesun hmot

-1 133,25

153	K	996011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-4,533	250,00	-1 133,25
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Smlouva číslo: KT/8120/14

**Dodatek č.2: „,,KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV - REALIZACE
ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)““**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12.8.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	
Schválil:	12.8.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12.8.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12-08-2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	12.8.2015	Číslo usnesení:	4/643/22	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		