

**Dodatek č.3  
ke smlouvě o dílo č. KT/8450/15  
na realizaci stavby**

**„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ - část 1 „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově -  
stavební práce“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.  
Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel :** **Město Litvínov**  
**Zastoupený :** Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
**Sídlo :** Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
**IČ :** 002 66 027  
**DIČ :** CZ 00266027  
**Bankovní spojení :** KB a.s.Litvínov  
**č.ú. :** 0000921491 / 0100  
**datová schránka :** 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 **Zhotovitel :** KP servis Most s.r.o.  
**Zastoupený :** Pavlem Krajovským, jednatelem společnosti  
**Sídlo :** Hradní 147, 435 02 Most - Souš  
**IČ :** 28692811  
**DIČ :** CZ28692811  
**Bankovní spojení :** Komerční banka a.s.  
**č.ú. :** 107-6335030217/0100  
**datová schránka :** 6uigs5e  
**kontaktní telefon :** 777 779 606  
**kontaktní e-mail :** pkrajovsky@kpservismost.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.  
Preambule**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/8450/15 na realizaci stavby „**Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově**“ - část 1 „**Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 4 a méněprací dle změnového listu č. 5

2.2 Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V - Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	8.986.176,94 Kč
Cena předmětu díla dle Dodatku č. 1	9.008.318,51 Kč
Cena předmětu díla dle Dodatku č. 2	9.076.318,51 Kč
Vícepráce - ZL č. 4	+ 285.842,08 Kč
Méněpráce - ZL č. 5	- 62.154,02 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>9.300.006,57 Kč</b>

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 se stává účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jejího uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách určených městem Litvínov.

V Litvínově dne 30-09-2015

V ..... dne 30-09-2015

Za objednatele:



Bc. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele:

**KP servis Most s.r.o.**  
Hradní 147, 435 02 Most - Souš  
IČ: 286 92 811  
DIČ: CZ28692811



Pavel Krájovský  
jednatel společnosti

## stavba: Revitalizace MŠ Paraplíčko - 1. část - stavební úpravy

Datum : 7.9.2015

Vypracoval : Pavel Krajovský

## Popis změny a její účel :

1. Z důvodu vedení mnoha instalací pod stropní konstrukcí jako je topení, vodovod a kanalizace je nutné zakrytí těchto rozvodů sádkokartonovým podhledem s ohledem na lepší hygienické podmínky a komfort prostředí.

2. Během objednání dodávky materiálu keramických obkladů bylo zjištěno, že obklad sv. žluté barvy 150x150 mm nebude v průběhu realizace skladem. Během zaměřování skutečného stavu nově vzniklých prostorů koupelen byla zjištěna nedostatečná výměra barevných keramických obkladů.

3. Na základě rozhodnutí projektanta nebude zábradlí v 1 NP a 2 NP ocelové s výplní z děrovaného plechu jako je navrženo v PD ve 2 NP bude provedena vyzdívka do 1 m.

4. Dle PD je ve schodišťovém zrcadle vyzdívána stěna na které má být osazeno madlo zábradlí ve výšce 0,5 m a 1 m. Na výstupním rameni do 2NP není možné umístění madla ve výšce 1 m z důvodu, že stěna kopíruje sklon schodiště ve výšce 1 m. Z důvodu využití hrany příčky jako madla je nutné obložení.

5. Během realizace vznikla potřeba odstranění podkladu pro výmalbu na stávajících stěnách a stropěch. Dle PD je navržena malba kromě prostor schodiště a šaten pro děti, kde je navržen syntetický nátěr do výšky 1,5 m. Bylo dohodnuto zachování a oprava syntetického nátěru v místnostech kde se nátěr nachází, z důvodu nákladného odstranění a z hygienických důvodů.

6. Během realizace bylo zjištěno že ve VV chybí vypínače a zásuvky pro vybavení kuchyně.

7. V průběhu realizace byl zjištěn větší rozsah rekonstrukce elektroinstalací.

8. Dle PD je do objektu MŠ navržen plynový sporák, který plní úlohu záložního ohřevu jídel pro případ výpadku elektrické energie. Objekt MŠ není připojen na plynovod. V minulosti bylo toto řešeno napojením na propanbutanové lahve. Dle platné legislativy musí být lahve umístěny mimo objekt v uzavřeném prostoru. PD toto neřeší - je nutno provést.

9. Dle PD se poklopy pro kanalizační šachty mají nahradit novými vodotěsnými včetně rámu, vyplněné keramickou dlažbou. Ve VV výměna poklopů chybí.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. SDK podhled v míst. č. 0.08				14 334,87 Kč	viz příloha č. 1
2. barevné obklady				10 411,71 Kč	viz příloha č. 2
3. zábradlí schodiště				5 244,10 Kč	viz příloha č. 3
4. madlo schodiště				14 300,00 Kč	viz příloha č. 4
5. škrábání stěn, nátěr a malba				70 005,90 Kč	viz příloha č. 5
6. elektroinstalace - vypínače zásuvky kuchyně				21 687,00 Kč	viz příloha č. 6
7. elektroinstalace				98 344,00 Kč	viz příloha č. 7
8. záložní plynový zdroj				42 794,50 Kč	viz příloha č. 8
9. poklopy kanalizace				8 720,00 Kč	viz příloha č. 9
cena celkem bez DPH				285 842,08 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Pavel Krajovský

Datum: 7.9.2015

**KP servis Most s.r.o.**

Hradní 147, 435 02 Most - Souš

IČ: 286 92 811

DIČ: CZ28692811

Kontroloval : Miroslav Jedlička, Dis.

Datum: 7.9.2015

**CHEMIVEST**

CHEMIVEST s.r.o.

Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932

436 70 Litvínov - Záluží 1

IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

# ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 1

Stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov  
Projekt: SDK podhled jídelna místnost č. 0.08  
Míst:  
Objednatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 14 334,87 0,316

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 14 334,87 0,316

1	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bezTi douvrstvá spodní kce CD+UD pol.stavební č.124	m2	23,670	595,00	14 083,65	0,316
2	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m stavební pol.č.128	t	0,316	795,00	251,22	0,000

**Celkem**

**14 334,87**

**0,316**

## OZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 2

Návrh: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: více práce barevné obklady sociálky dětí

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 10 411,71 0,467**

**781 Dokončovací práce - obklady keramické 10 411,71 0,467**

1	781414111	Montáž obkladaček pravouhlych pórovinných lepených flexibilním lepidlem položka rozpočtu stavební č.196	m2	15,796	250,00	3 949,00	0,090
2	597610130	obklady světle žlutá 200x200 nová položka	m2	23,200	196,00	4 547,20	0,274
3	R597610112	obkladačky keramické RAKO -světle oranžová 1N272 200x200 stavební rozpočet č. 198	m2	8,000	196,00	1 568,00	0,094
4	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za spárování vodotěsnou hmotou položka stavební č.200	m2	15,796	2,00	31,59	0,004
5	781495111	Penetrace podkladu obkladů stavební rozpočet č.202	m2	15,796	20,00	315,92	0,005

**Celkem**

**10 411,71**

**0,467**

## OZPOČET - ZL č. 4 - příloha č. 3

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: Změna zábradlí, výplň mezi 1.n.p. a 2.np.

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 4 923,50 0,527**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 1 992,30 0,427**

1	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 stav.pol.č.9	m2	5,725	348,00	1 992,30	0,427
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------

**6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 931,20 0,100**

2	612131121	penetrace vnitřních stěn nanášena ručně stavební rozpočet pol. č.16	m	11,450	22,00	251,90	0,033
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným dotenkovrstvé hmoty stavební pol.č. 17	m2	11,450	104,00	1 190,80	0,033
4	612321141	Vápenocementová omítka tenkovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně stavební pol.č. 18	m	11,450	130,00	1 488,50	0,033

**PSV Práce a dodávky PSV 320,60 0,000**

**784 Dokončovací práce - malby 320,60 0,000**

9	784181121	hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech stavební pol.210	m2	11,450	8,00	91,60	0,000
10	784211131	Dvojnásobné bílé malby za mokra otěruvzdorných stavební pol.č. 211	m2	11,450	20,00	229,00	0,000

**Celkem**

**5 244,10**

**0,527**

## OZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 4

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov  
objekt: změna zábradlí na schodiště  
část:  
objednatel: Město Litvínov  
zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:  
EČO:  
zpracoval:  
datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 14 300,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské 14 300,00 0,000

1	766431333R	vzniklého vyzděného zábradlí 10,22bm x 1.400,- nová položka	sou	1,000	14 300,00	14 300,00	0,000
---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,000

**Celkem** **14 300,00** **0,000**

## OZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 5

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: škrábání maleb a latexového soklu

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23.7.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 70 005,90 0,183**

**783 Dokončovaci práce - nátěry 28 470,00 0,183**

1	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email <i>stavební rozpočet č.208</i>	m2	390,000	73,00	28 470,00	0,183
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------

**784 Dokončovaci práce - malby 41 535,90 0,000**

2	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m <i>nová položka</i>	m2	2 429,000	1,40	3 400,60	0,000
3	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m <i>nová položka</i>	m2	2 429,000	15,70	38 135,30	0,000

**Celkem**

**70 005,90**

**0,183**



# REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 příloha č. 6

Stavba: Be003a0052013 - Stavební úpravy MŠ PARAPLÍČKO - I.etapa - vnitřní dispozice  
**Objekt: I.etapa - vnitřní dispozice - M21-001 Elektroinstalace - silnoproud**  
Místo: Gluckova 136, Litvínov-Janov Datum: 07.09.2015  
Objednavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov Projektant: Luboš Beneda  
Zhotovitel: KP servis Most s.r.o. Zpracovatel: M. Pech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

21 687,00

### M - Práce a dodávky M

21 687,00

#### 21-M - Elektromontáže

16 043,00

7	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	28,000	22,00	616,00
8	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	28,000	8,00	224,00
9	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	8,000	22,00	176,00
10	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	8,000	2,00	16,00
11	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	8,000	12,00	96,00
12	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	15,00	150,00
15	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	8,000	60,00	480,00
16	M	nová položka	Vypínač tango nástěnný	kus	4,000	190,00	760,00
18	M	nová položka	vypínač tango vestavěný 32A	kus	1,000	650,00	650,00
20	M	nová položka	vypínač tango vestavěný 25A	kus	3,000	240,00	720,00
21	K	nová položka	vypínač dovlhkého prostředí soc. učitelky	ks	4,000	380,00	1 520,00
37	K	210111106	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	20,000	65,00	1 300,00
38	M	358112510	zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 IZG 1643 16A 400 V 4pólová	kus	20,000	190,00	3 800,00
39	K	210111107	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	65,00	65,00
40	M	358112530	zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 IZG 3243 32A 400 V 4pólová	kus	1,000	120,00	120,00
79	K	nová položka	montáž propojovací lišty	ks	1,000	450,00	450,00
80	M	nová položka	propojovací lišta	ks	1,000	290,00	290,00
81	K	nová položka	montáž svorkovnice na DIN lišti	ks	1,000	990,00	990,00
82	M	nová položka	svorkovnice 7 míst	ks	1,000	780,00	780,00
83	K	nová položka	montáž koncovek	ks	20,000	33,00	660,00
84	M	nová položka	koncovka lisovací	ks	20,000	33,00	660,00
85	K	nová položka	montáž trubky ohebné	m	20,000	55,00	1 100,00
86	M	nová položka	trubka ohebná	m	20,000	21,00	420,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 644,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	nová položka	Jistič 3F 50B	ks	1,000	990,00	990,00
93	K	nová položka	Jistič 3F 40B	ks	1,000	880,00	880,00
94	K	nová položka	Jistič 3F 20B	ks	1,000	374,00	374,00
95	K	nová položka	3F chránič 63A	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
96	K	nová položka	Montáž jističů	ks	4,000	150,00	600,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 7

Stavba: Be003a0052013 - Stavební úpravy MŠ PARAPLÍČKO - I.etapa - vnitřní dispozice  
**Objekt: I.etapa - vnitřní dispozice - M21-001 Elektroinstalace - silnoproud**  
Místo: Gluckova 136, Litvínov-Janov Datum: 07.09.2015  
Objednavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov Projektant: Luboš Beneda  
Zhotovitel: KP servis Most s.r.o. Zpracovatel: Pavel Krajovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**98 344,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 400,00**

#### D - Ostatní elektro

**2 400,00**

1	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	30,000	80,00	2 400,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------

### M - Práce a dodávky M

**95 944,00**

#### 21-M - Elektromontáže

**58 360,00**

71	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2	m	1 610,000	14,00	22 540,00
72	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 610,000	14,00	22 540,00
77	K	210800113	Montáž měděných kabelů 5x10 mm2	m	80,000	16,00	1 280,00
78	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	80,000	150,00	12 000,00

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**37 584,00**

89	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	12,000	45,00	540,00
90	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	28,000	23,00	644,00
91	K	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	560,000	65,00	36 400,00

## OZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 8

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: Rozvod PB včetně přístřešku

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV Práce a dodávky PSV 42 794,50 0,075**

**723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 42 794,50 0,075**

1	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	27,500	265,00	7 287,50	0,049
2	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	3,000	980,00	2 940,00	0,013
3	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 s nástěnkou	kus	1,000	202,00	202,00	0,000
4	723213223	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250D 1/2" červený	kus	1,000	169,00	169,00	0,000
5	723232123	chránička potrubí	soubor	6,000	805,00	4 830,00	0,002
6	723232135	Regulátor tlaku plynu nízkotlaký RTP 3 pro propan-butan	soubor	2,000	368,00	736,00	0,001
7	723234351	Skříňka pro pro tlakové lahve	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	0,005
8	723234352	Revize plynu	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	0,006

**Celkem**

**42 794,50**

**0,075**

## OZPOČET - VÍCEPRÁCE - ZL č. 4 - příloha č. 9

Stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: více práce dodávka a montáž vodotěsných poklopů 1.p.p. kuchyně

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				8 720,00	0,050
	767	Konstrukce zámečnické				8 720,00	0,050
1	7671R	Montáž osazení kanálového krytu	ks	2,000	390,00	780,00	0,000
2	5534R	<i>poklop ocelový pro betonovou výplň s těsněním, OPV 6 , 600 x 600 mm - nová položka</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 970,00</i>	<i>7 940,00</i>	<i>0,050</i>
<b><u>Celkem</u></b>						<b>8 720,00</b>	<b>0,050</b>

## stavba: Revitalizace MŠ Paraplíčko - 1. část - stavební úpravy

Datum : 7.9.2015

Vypracoval : Pavel Krajovský

### Popis změny a její účel :

- Během objednání dodávky materiálu keramických obkladů bylo zjištěno, že obklad sv. žluté barvy 150x150 mm nebude v průběhu realizace skladem.
- Na základě rozhodnutí projektanta nebude zábradlí v 1 NP a 2 NP ocelové s výplní z děrovaného plechu jako je navrženo v PD ale v 1 NP budou umístěny ocelové tyče v průměru 2 mm s roztečí 10 cm a ve 2 NP bude provedena vyzdívka do 1 m.
- Dle PD je ve schodišťovém zrcadle vyzdívána stěna na které má být osazeno madlo zábradlí ve výšce 0,5 m a 1 m. Na výstupním rameni do 2NP není možné umístění madla ve výšce 1 m z důvodu, že stěna kopíruje sklon schodiště ve výšce 1 m. Z důvodu využití hrany příčky jako madla je nutné obložení.
- Během realizace vznikla potřeba odstranění podkladu pro výmalbu na stávajících stěnách. Dle PD je navržena malba kromě prostor schodiště a šaten pro děti, kde je navržen syntetický nátěr do výšky 1,5 m. Bylo dohodnuto zachování a oprava syntetického nátěru v místnostech kde se nátěr nachází, z důvodu nákladného odstranění a z hygienických důvodů.
- Z důvodu, že je MŠ připojena na regulovaný topný systém není vhodné další regulování topné vody. Je pravděpodobné, že by docházelo ke kolizi s regulací dodavatele tepla na základě toho k nesprávnému měření vratné vody.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. keramické obklady - žluté				-3 019,18 Kč	viz příloha č. 1
2. zábradlí schodiště				-8 036,00 Kč	viz příloha č. 2
3. madlo schodiště				-1 071,00 Kč	viz příloha č. 3
4. škrábání stěn, nátěr a malba				-21 450,00 Kč	viz příloha č. 4
5. měření a regulace původní položka č. 267	kpl	1,00	28 577,84 Kč	-28 577,84 Kč	
cena celkem bez DPH				-62 154,02 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Pavel Krajovský

**KP servis Most s.r.o.**

Datum: 7.9.2015

Hradní 147, 435 02 Most - Souš

IČ: 286 92 811

DIČ: CZ28692811

Kontroloval : Miroslav Jedlička, Dis.

Datum: 7.9.2015

**CHEMINVEST**

CHEMINVEST s.r.o.

Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932

436 70 Litvínov - Záluží 1

IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

# ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE - ZL č. 5 - příloha č. 1

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov  
objekt: méně práce obklady  
Část:  
Objednatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV -3 019,18 0,182

781 Dokončovací práce - obklady keramické -3 019,18 0,182

1	597610111	obkládačky keramické světle žlutá WWA1920 150x150m stavební rozpočet č.197	m2	15,404	-196,00	-3 019,18	0,182
---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	-------

**Celkem**

**-3 019,18** **0,182**



## ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE - ZL č. 5 - příloha č. 2

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: výplň zábradlí

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV -5 586,00 41,652

767 Konstrukce zámečnické -5 586,00 41,651

1	767161123	Montáž zábradlí vnitřního ozn.69 položka stavební č.154	m	14,000	-84,00	-1 176,00	0,001
2	553912091	vnitřní zábradlí ocelové, vnitřní výplň děrovaný plech	m	14,000	-315,00	-4 410,00	41,650

783 Dokončovací práce - nátěry -2 450,00 0,001

3	766-004-ozn.67	Dekorační síť oka 100x100 pro zavěšení výtvarných prací stav.pol.č.132	ks	1,000	-2 450,00	-2 450,00	0,001
---	----------------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

**Celkem**

**-8 036,00**

**41,652**



## OZPOČET - MĚNĚPRÁCE - ZL č. 5 - příloha č. 3

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov  
Objekt: méně práce zábradlí rovné  
Část:  
Objednatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV -1 071,00 0,005

783 Dokončovací práce - nátěry -1 071,00 0,005

1	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek <i>stavební rozpočet č. 156</i>	m2	3,000	-84,00	-252,00	0,002
2	141108901	<i>madlo vnitřní schodišťové trubka 40x3 stavební rozpočet č.157</i>	m	3,000	-273,00	-819,00	0,004

**Celkem**

**-1 071,00**

**0,005**

# ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE - ZL č. 5 - příloha č. 4

stavba: MŠ Paraplíčko Litvínov

Objekt: méně práce malby

Část:

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: KP servis Most s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.9.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV -21 450,00 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00 0,000

784 Dokončovací práce - malby -21 450,00 0,000





1	784161501	Celoplošné vyhlazení disperzní stěrkou <i>stavební rozpočet č. 209</i>	m2	390,000	-31,00	-12 090,00	0,000
2	784211132	Dvojnásobné malby barva <i>stavební rozpočet č. 212</i>	m2	390,000	-24,00	-9 360,00	0,000

**Celkem**

**-21 450,00**

**0,000**

**Dodatek č. 3: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ - část 1  
„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	7. 9. 2015	Ing. Eva Rambousková	referent OIRR	
Schválil:	7. 9. 2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	7. 9. 2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	7. 9. 2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16. 9. 2015	Číslo usnesení:	2/730/26	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

**Město Litvínov** ①  
Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov