

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. KT/8412/15
na realizaci stavby
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI - ČÁST 1
REKONSTRUKCE MOSTKŮ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel :** **Město Litvínov**
Zastoupený: Bc. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov
č.ú.: 0000921491/0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 **Zhotovitel:** SMP CZ, a.s.
Zastoupený: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Pavel Kameník, člen představenstva
Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení : ČSOB, a.s
č.ú. : 17713533/0300
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. KT/8412/15 na realizaci stavby „Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 1 rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, týkajícího se provedení méněprací dle změnového listu č.2.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle dod.1 SoD	1 259 385,74 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 76 067,12 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 183 318,62 Kč

DPH bude účtována dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.KT/8412/15 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne **12 -11- 2015**

V Praze dne **11 -11- 2015**


Za objednatele :

Za zhotovitele :



Bc. Kamila Bláhová,
starostka města

Ing. Martin Doksaný, předseda představenstva
Pavel Kameník, člen představenstva



Změnový list - méněpráce

č.

2

stavba: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI - část 1
rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace

Datum : 23.10.2015

Vypracoval : František Putyera

Popis změny a její účel : dešťová kanalizace část1 - není potřeba výměna potrubí, nelze vyměnit 1ks stávající
 vpusť, protože po vyčištění bylo zjištěno, že jde o šachtu elektro, není potřeba bourat stávající betony
 dešťová kanalizace část 3 - po provedení zemních prací nenalezeno stávající potrubí, nelze provést jeho výměnu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
dešť. kanalizace část 1 - viz. příl. pol. rozpočet				- 69 994,11 Kč	
dešť. kanalizace část 3 - viz. příl. pol. rozpočet				- 6 073,01 Kč	
cena celkem bez DPH				- 76 067,12 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : František Putyera Datum : 23.10.2015



Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064. DIČ: CZ63148064

Kontroloval : Miroslav Jedlička Dis Datum : 23.10.2015






P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství		Ceny v Kč		Celkem	měněpráce	
				položky	Jedn.	Jedn.	Množství		Cena celkem	
Objekt:										
Zemní práce										
1	122302202	Odkopávky nezapežené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	15,92	194,69	3 099,46	-15,92	-3099,465		
2	agregovaná položka	vybourání vrstev komunikace asfalt a beton kryt do tl. 30cm tř. 4 až 6	m2	23,26	936,64	21 786,25	-15,51	-14524,164		
3	162701102	Vodorovné přemístění výkopku do 100m na staveništi horniny	m3	15,92	208,38	3 317,41	-15,92	-3317,410		
4	agregovaná položka	Naložení suti betonové nebo asfaltové na dopr. prostelek a odvezení na deponii k recyklaci do 10km.	t	10,467	283,1	2 753,87	-6,98	-1835,912		
5	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných kamenivo do roviny zhuštěných na 95 % PS	m3	11,31	42,1	476,15	-11,31	-476,151		
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 4 se zhuštěním na 60 Mpa	m2	8,16	105,24	858,76	-8,16	-858,758		
7	181301113	Rozproštění kameniva v rovině - drceané kamenivo frakce 0 - 32mm tl. do 150mm (kolem totermu plakátů)	m2	23,26	36,00	837,36	-23,26	-837,360		
8	005724100	drceané kamenivo fr. 0 - 32mm	kg	5820	0,36	2 095,20	-5820,00	-2095,200		
9	5724100	kopaný písek	kg	7370	0,36	2 663,20	-7370,00	-2663,200		
1 Zemní práce CELKEM Kč:									37 877,66	-26897,620
komunikace										
10	564851111	Podklad hutněný ze štěrkuřité SD tl 150 mm Zx	m2	23,26	208,38	4 846,92	-23,26	-4846,919		
11	565175122	Podklad z ACP 16+ TL 50mm š nad 3 m	m2	23,26	475	11 048,50		0,000		
12	565175122	Podklad z ACL 16+ TL 60mm š nad 3 m	m2	23,26	490	11 397,40	-23,26	-11397,400		
13	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	23,26	22,1	514,05		0,000		
14	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	23,26	12,63	293,77	-23,26	-293,774		
15	577134221	Asfaltový beton ACO11 tl 40 mm š nad 3 m	m2	23,26	226,27	5 263,04	-23,26	-5263,040		
komunikace CELKEM Kč:									33 363,68	-41801,133
Ostatní konstrukce a práce										
16	916561111	Osazení uliční vpusti betonové stavebn. do lože z betonu tl. 100 až 150mm včetně betonu C12/15	ks	2	1400	2800	-1,00	-1400,000		
17	59274900	Uliční vpust DN450 s ocel.mříží 600x600mm.D400 a pozinkovaným košem velkým, výška 1,1m dno pro PVC DN150	kus	2	3400	6800	-1,00	-3400,000		
18	agregovaná položka	Montáž trubního vedení PVC DN150 ve výkopu na šterkopiskové lože	m	13,6	105,24	1431,264	-13,60	-1431,264		
19	59274910	Potrubi kanalizační odpadní PVC hrdlové DN1500, délka 3m	ks	5	1096	5480	-5,00	-5480,000		
20	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,8	248,37	3675,876	-9,87	-2450,584		
21	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	14,8	14,73	218,004	-9,87	-145,336		
22	979098121	Poplatek za skládku - asfaltobeton, beton, kamenivo	t	16,78	250	4195	-11,19	-2796,667		
23	agregovaná položka	Řezání asfaltového krytu diamantovým kotoučem do hloubky min. 50mm	m	32,00	71,66	2289,92		0,000		
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leviště s krytem živičným	t	34,00	61,39	2087,28	-22,67	-1381,507		
Ostatní konstrukce a práce CELKEM Kč:									28 977,32	-18495,357
CELKEM									100 218,66	-69 994,11



P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr. jedn.	Ceny v Kč		Množství	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
				Jedn.	Celkem					

Objekt:										
1 Zemní práce										
1	12230202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	10,54	194,69	2 052,03				0,000
2	agregovaná položka	vypouštění vrstev komunikace zámk.-dl. a beton kryt do tl. 30cm	m2	2,56	936,64	2 397,80				0,000
3	162701102	Vodorovná přemístění výkopku do 100m na slaveništi horniny tř. 4 až 6	m3	2,07	208,38	431,35				0,000
4	agregovaná položka	Naložení suti betonové nebo asfaltové na dopr.prostředek a odvezení na deponii k recyklaci do 10km.	t	3,3	263,1	868,23				0,000
5	171101101	Uložení sypatiny z hornin soudržných kamenivo do roviny zhuštěných na 95 % PS	m3	2,07	42,1	87,15				0,000
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř.4 se zhuštěním na 60 Mpa	m2	3,36	105,24	353,61				0,000
7	181301113	Rozprostření kameniva v rovině - drcené kamenivo frakce 0 - 32mm tl. do 150mm (kolem totemu plakátů)	m2	13,55	5,2	487,80				0,000
8	005724100	drcené kamenivo fr. 0 - 32mm	kg	4150	0,36	1 494,00			-4150,000	-1494,000
9	5724100	kopany písek	kg	3370	0,36	1 191,60			-3370,000	-1191,600
1 Zemní práce CELKEM Kč:										
komunikace										
10	564851111	Podklad hutněný z drceného kameniva fr. 16-32 DK tl.200mm	m2	2,56	105,24	269,41				0,000
11	565175122	Podklad hutněný z drceného kameniva fr. 0-6mm tl.30mm	m2	2,56	484,11	1 239,30				0,000
12	596911322	Kladení dlažby pozemních kom.tl.60mm skupiny B pl. Do 500m2	m2	1,6	210,48	336,77				0,000
13	573211111	Kladení betonového obrubníku chodníkového do bet.loža vč.bet.anu komunikace CELKEM Kč:	m2	1,6	175,41	280,64				0,000
Ostatní konstrukce a práce										
14	agregovaná položka	Montáž trubního vedení PVC DN150 ve výkopu na štiřkopiskové lože	m	5,6	105,24	589,344			-5,600	-589,344
15	592174910	Potrubi kanalizační odpadní PVC hrdlové DN1500, délka 3m	As	2	709,6	2192			-2,000	-2192,000
16	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		4,2	248,37	1043,154				0,000
17	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km		4,2	14,73	61,868				0,000
18	979088121	Poplatek za skládku - beton, zemina, kamenivo		4,2	250	1050				0,000
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným		3,60	61,39	221,00				0,000
20	agregovaná položka	Úprava napojovacího místa na šachtu potrubi DN200	ks	1,00	606,07	606,07			-1,000	-606,070
Ostatní konstrukce a práce CELKEM Kč:										
CELKEM										
						5 763,44				-3387,414
						17 253,12				-6 073,01

**Dodatek č.2: „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI
JANOV - VI - ČÁST 1 REKONSTRUKCE MOSTKŮ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	22.10.2015	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	22.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	22.10.2015	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	26. 10. 2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4. 11. 2015	Číslo usnesení:	R/924/29	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

