



Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. KT/8120/14
na realizaci stavby
„KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **EUROMONT GROUP a.s.**
Zastoupený : Ing. Petr Klíma, předseda představenstva
Ing. František Šobr, člen představenstva
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
Sídlo : Velebudice č.p. 210, 434 01 Most
IČ : 63 147 165
DIČ : CZ63147165
Bankovní spojení : Commerzbank AG, pobočka Praha
č.ú. : 10496345 / 6200
datová schránka : qzpdy95
kontaktní telefon : 476 765 200

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/8120/14 na realizaci stavby „KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV – REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.7 a méněprací dle změnového listu č.8.

Tímto dodatkem upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle dod. č.3 SoD	18 674 791,94 Kč
Vícepráce – ZL č.7	229 187,33 Kč
Méněpráce – ZL č.8	- 972 742,23 Kč
Cena díla celkem bez DPH	17 931 237,04 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

06-11-2015

V Litvínově dne9...11...2015

V Mostě dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Bc. Kamila Blahová
starostka města

Ing. Petr Klíma
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kroupa
člen představenstva



EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č.p. 210
IČO: 63147165
Strojní a stavební údržba

Změnový list - vícepráce

č. 7

stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie
(zateplení)

Datum : 27.10.2015

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav

Popis změny a její účel :

- PD a soupis prací řeší jen nutné úpravy, ale je potřebné zajistit dostatečnou hydroizolaci a odvodnění. Po zatečení je
- 1) nutno dostat vodu pryč, proto jsou osazeny 2 x 2 chříče. Pro správnou funkci chyběly stupínky pod dveře na balkony. Aby se při úklidu nešpinila stěna, doplnil se keramický sokl.
 - 4) Část původních podlah balkonů byla nad úroveň vnitřních podlah. Tyto se musely vybourat a následně se pro doplnění keramických dlažeb muselo provést vyrovnání podkladu samonivelačním betonovým potěrem. Aby se nebouraly vnitřní dlažby a provedlo se napojení, použila se přechodová lišta.
 - 5) Podhledy u restaurace pod balkonem byly degradované, odfouklé. Musely se oklepat a před zateplením podhledů vyrovnat
 - 2) Objekt není ve styku s terénem u obvodového pláště ochráněn proti odstříkující vodě. V místě zeleného pasu bude proveden okapový chodník ze zahradní obruby a výpíní z kačírku, oproti zamýšlenému betonu. V místě u restaurace a u Ponorky bude provedena pokládka obrub ze zahradních obrubníků, pro oporu nově vzniklé komunikace, v návaznosti na další etapu revitalizace komunikací. Tím dojde k ochraně fasády a nové komunikace ze zámkové dlažby se k této obrubě jen doloží. U zázemí se řeší styk fasády s asfaltovou plochou. Zde je obruba v úrovni komunikace a vlastní okapový chodník 300 mm široký je proveden z betonové mazaniny ve sklonu 5% od fasády do terénu.
 - 6) Některé prostupy střechou jsou značně zanešeny a ucpány, je nutná jejich kamerová kontrola a vyčištění. Některé střešní vtoky je zapotřebí pro správnou funkčnost upravit a provést vstup přes celou střešní konstrukci až pod strop. Musí se provést obetonování potrubí a zednické začištění stropu kolem prostupu.
 - 7) Vrchní vyrovnávací vrstva bude provedena ve větší tloušťce
 - 8) Stěny pod rampou únikového východu z velkého společenského sálu jsou značně degradované od zatékání a solí, proto je nutno omítky otlouci do zasažené výšky 1,5 m od podlahy a následně sanovat sanační omítkou, která je schopna odvést zbytky solí a případné vlhkosti
 - 9) Vzhledem ke zjištění, že zhotovitel provedl dozdívané části se zalícováním na vnitřní zdivo, je nutno s ohledem na použití tvárnic Ytong o tl. 365mm, do stěny o tl. 475 mm, provést vnější podlepení izolantem o tl. 100 mm.
 - 3) Protidešťové mřížky jsou jiných rozměrů než ve výkazu výměr. Proto jsou původní odečteny a přičteny nové, které jsou pro správnou funkci bez negativních vlivů mimo troubového prodloužení opatřeny i sítkou a okapničkou.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1 Podlaha bočních vnějších balkonů - viz. příl. rozpočet				26 300,77 Kč	
2 Okapové chodníky - viz. příl. rozpočet				70 806,44 Kč	
3 Protidešťové mřížky - viz. příl. rozpočet				10 205,00 Kč	
4 Vnitřní prostory balkonů - viz. příl. rozpočet				44 405,18 Kč	
5 Podhledy nad restaurací - viz. příl. rozpočet				13 008,03 Kč	
6 Střešní vtoky - viz. příl. rozpočet				29 077,74 Kč	
7 Rampa únik. východu - viz. příl. rozpočet				7 575,15 Kč	
8 Stěny únik. východu - viz. příl. rozpočet				3 660,84 Kč	
9 Zdivo JV stěny sálu - viz. příl. rozpočet				24 148,18 Kč	
cena celkem bez DPH				229 187,33 Kč	



EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č.p. 210
IČO: 63147165

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav Datum : 27.10.2015

J. A. Komenského 499/6, Most
777 302 752
Ing. Antonín Wachtel
IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
autorizovaný inženýr oboru
Pozemní stavby

Kontroloval : Ing. Antonín Wachtel Datum : 27.10.2015

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-1 - podlaha bočních vnějších balkonů

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 300,77

HSV - Práce a dodávky HSV 6 551,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 252,00

37	K	341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m ³ stupeň pod dveřmi 0,8*0,15*2	m ²	0,240	1 050,00	252,00
					0,240		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 652,52

386	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou 52,63	m	52,630	69,40	3 652,52
					52,630		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 610,00

404	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů 0,375*4	m	1,500	1 740,00	2 610,00
					1,500		

998 - Přesun hmot 36,50

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,146	250,00	36,50
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 19 749,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 831,55

357	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K 52,63*0,1	m ²	5,263	158,00	831,55
					5,263		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 944,00

387	M	59054471r	chrtič DN 50, D 50 mm, dl. 40 cm s integrovanou manžetou a chráničkou	kus	4,000	2 486,00	9 944,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

771 - Podlahy z dlaždic 8 974,20

296	M	59761407R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné stupeň pod dveřmi 3,2*0,2*1,5 'Přepočtené koeficientem množství Součet	m ²	0,960	350,00	336,00
-----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

405	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm 2*0,8 'stupnice 2*0,8 'podstupnice	m	3,200	263,00	841,60
					1,600		
					1,600		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,200		
359	M	597613120r	sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	63,156	36,50	2 305,19
358	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	52,630	70,40	3 705,15
355	K	771591325	Montáž chrlíče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	kus	4,000	21,60	86,40
298	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	245,644	6,92	1 699,86

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-2 - okapové chodníky

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **70 806,44**

HSV - Práce a dodávky HSV **70 806,44**

1 - Zemní práce 4 385,34

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro úpravu pod schodištěm u Ponorky v 1PP - bok ke schodišti 4,5*0,5	m2	2,250	40,30	90,68
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm v součinnosti s pracemi pro položení uzemnění objektu	m2	0,000	174,00	0,00
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm v součinnosti s pracemi pro položení uzemnění objektu	m2	0,000	220,00	0,00
404	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm pro úpravu u restaurace 47,435*0,4 pro úpravu u rampy (16,92+1,815+6,375)*0,4 Součet	m2	29,018	148,00	4 294,66
							18,974
							10,044
							29,018

5 - Komunikace 5 869,99

421	K	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuštěním tloušťky do 25 cm pro úpravu u restaurace 47,435*0,4 pro úpravu u Ponorky v 1PP 4,5*0,5 pro úpravu u rampy (16,92+1,815+6,375)*0,4 Součet	m2	31,268	166,00	5 190,49
							18,974
							2,250
							10,044
							0,000
							31,268
423	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 pro úpravu u Ponorky v 1PP 4,5*0,5	m2	2,250	302,00	679,50
							2,250

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 100,38

405	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udušáním	m2	46,823	173,00	8 100,38
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			část v zeleni (18,16+6,01+2,69+2,55+2,43+18,805+4,13+7,5+1 8,265+3,675+3,36+6,07)*0,5		46,823		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							38 374,81
406	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	166,190	130,00	21 604,70
			část v zeleni 18,16+6,01+2,69+2,55+2,43+18,805+4,13+7,5+1 8,265+3,675+3,36+6,07		93,645		
			pro úpravu podél restaurace		47,435		
			pro úpravu u rampy		16,92+1,815+6,375		
			Součet		166,190		
409	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	182,809	76,10	13 911,76
407	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm pro úpravu u rampy	m	25,110	68,10	1 709,99
			16,92+1,815+6,375		25,110		
			Součet		25,110		
408	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,555	152,00	1 148,36
			7,555		7,555		
997 - Přesun sutě							2 760,67
142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,837	89,00	519,49
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	23,348	10,70	249,82
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,837	105,00	612,89
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,718	5,44	444,55
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,837	160,00	933,92
998 - Přesun hmot							11 315,25
153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	45,261	250,00	11 315,25

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-3 - hliníkové protidešťové mřížky

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 205,00
M - Práce a dodávky M							10 205,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							10 205,00
429	K	24-03	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 1600 x 900 mm - pozice 49	kus	1,000	4 873,00	4 873,00
430	K	24-04	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 490 x 400 mm - pozice 50	kus	1,000	1 372,00	1 372,00
432	K	24-10	síto a prodloužení hliníkových protidešťových žaluzií	ks	5,000	680,00	3 400,00
433	K	24-11	okapnička protidešťových žaluzií	ks	7,000	80,00	560,00



ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-4 - řešení vnitřní části prostor balkonů

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 405,18

HSV - Práce a dodávky HSV 4 384,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 835,09

122	K	965081343	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	26,010	109,00	2 835,09
			vybourání části původní podlahy balkonu za barem				
			21,675*1,2		26,010		
			Součet		26,010		

997 - Přesun sutě 1 538,54

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,121	89,00	277,77
143	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	12,484	10,70	133,58
			3,121*4 'Přepočtené koeficientem množství		12,484		
			Součet		12,484		
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,121	105,00	327,71
147	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	43,694	5,44	237,70
148	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,121	180,00	561,78

998 - Přesun hmot 10,50

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	250,00	10,50
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 40 021,05

762 - Konstrukce tesařské 8 514,22

198	K	7621310000	Montáž a dodávka sendvičového zdiva - kompletní skladba s tepelnou izolací a OSB	m2	1,538	4 100,00	6 305,80
			prostory dveří v zalomení				
			(0,4+0,175)*2,05		1,179		
			0,175*2,05		0,359		
			Součet		1,538		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	381,419	5,79	2 208,42
771 - Podlahy z dlaždic							31 506,83
359	M	597613120r	sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24) 2,5,44*3,3*1,1 prepoctene koeficientam množství	kus	84,361	36,50	3 079,18
					84,361		
358	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	23,240	70,40	1 636,10
386	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	22,100	15,30	338,13
			22,1		22,100		
387	M	59054116r	profil přechodový, hliník 1ks = 2,7m. 2,7*9	m	24,300	980,00	23 814,00
					24,300		
298	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	381,419	6,92	2 639,42

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-5 - otlučení omítky u podhledů nad restaurací

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 008,03

HSV - Práce a dodávky HSV

13 008,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 332,00

86	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% nezateplený podhled podél restaurace	m2	86,000	62,00	5 332,00
			47,435*1,813		86,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 805,00

401	K	978036181	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 80 % nezateplený podhled podél restaurace	m2	86,000	67,50	5 805,00
			47,435*1,813		86,000		

997 - Přesun sutě

1 871,03

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,956	89,00	352,08
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	15,824	10,70	169,32
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,956	105,00	415,38
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,384	5,44	301,29
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,956	160,00	632,96

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-6 - úprava a pročištění střešních vtoků

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 077,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 879,73

4 - Vodorovné konstrukce

684,00

40	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	2,000	342,00	684,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

732,00

411	K	612325223	Vápencementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách <i>prostor ve schodišťové věži - prodloužení a vyvedení svodu na spodní střechu</i>	kus	2,000	366,00	732,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 032,00

369	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů <i>prostor ve schodišťové věži - prodloužení a vyvedení svodu na spodní střechu. Vrtání do stěny</i>	m	0,400	2 580,00	1 032,00
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

393,98

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,833	89,00	74,14
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,332	10,70	35,65
146	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,833	105,00	87,47
147	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,662	5,44	63,44
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,833	160,00	133,28

998 - Přesun hmot

37,75

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,151	250,00	37,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

26 198,01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

24 428,97

410	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 <i>prostor před barem sálu - prodloužení vnitřního dešťového svodu</i>	m	6,000	153,00	918,00
			3*2		6,000		
372	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125 <i>prostor před barem sálu - prodloužení vnitřního dešťového svodu</i>	kus	3,000	97,20	291,60
			3		3,000		
373	K	721171916	Potrubí z PE propojení potrubí DN 125	kus	4,000	550,00	2 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			prostor před barem sálu - prodloužení vnitřního dešťového svodu				
			3		3,000		
			prostor ve schodišťové věži - prodloužení a vyvedení svodu na spodní střechu				
			1		1,000		
			Součet		4,000		
194	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	10,800	410,00	4 428,00
			prostor před barem sálu - prodloužení vnitřního dešťového svodu				
			3*2		6,000		
			prostor ve schodišťové věži - prodloužení a vyvedení svodu na spodní střechu				
			1+3+0,8		4,800		
			Součet		10,800		
412	K	72130092r	Strojní pročištění svodů ležatých do DN 300 <i>pročištění včetně kamerové inspekce</i>	m	45,000	260,00	11 700,00
			5ks po 9m				
			5*9		45,000		
413	K	7213009r	práce kamerového vozu	kus	5,000	890,00	4 450,00
197	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	239,876	1,84	441,37
			766 - Konstrukce truhlářské				1 769,04
248	K	766411811a	Demontáž a zpětná montáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	25,200	70,20	1 769,04
			prostor před barem sálu - prodloužení vnitřního dešťového svodu				
			(0,6*3,5*4)*3		25,200		
			Součet		25,200		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-7 - změna vrchní skladby rampy únikového východu

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 575,15**

HSV - Práce a dodávky HSV **4 288,23**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 093,73

416	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše 4*2,1	m2	8,400	414,00	3 477,60
					8,400		
419	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	10,905	56,50	616,13
					10,905		

998 - Přesun hmot **194,50**

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,778	250,00	194,50
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **3 286,92**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 286,92

162	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	22,901	136,00	3 114,54
					22,901		
357	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	1,091	158,00	172,38
					1,091		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-8 - úprava stěny pod únikovým východem do v.1,5m

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 660,84
HSV - Práce a dodávky HSV							3 660,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 013,88
413	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně 2,85*1,5	m2	4,275	483,00	2 064,83
415	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	4,275	222,00	949,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							463,41
402	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 2,85*1,5	m2	4,275	58,70	250,94
414	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	4,275	49,70	212,47
997 - Přesun sutě							121,55
142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,257	89,00	22,87
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,028	10,70	11,00
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,257	105,00	26,99
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,598	5,44	19,57
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,257	160,00	41,12
998 - Přesun hmot							62,00
153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,248	250,00	62,00

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - vícepráce

Objekt: 7-9 - podlepení zazděných částí zdiva izolantem JV stěny sálu

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 148,18

HSV - Práce a dodávky HSV

24 148,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 044,18

375	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm <i>lambda=0,039 [W / m K]</i>	m2	42,187	217,00	9 154,58
			41,360		41,360		
66	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm podlepení tl.100mm (1,6*2,8)+(1*2,8)+(0,6*2,9)+(2,4*0,8) (11,5*3,3)-7*(1,2*0,7)-(0,5*3,3) Součet	m2	41,360	360,00	14 889,60
					10,940		
					30,420		
					41,360		

998 - Přesun hmot

104,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,416	250,00	104,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Změnový list - méněpráce

č. 8

stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie
(zateplení)

Datum : 27.10.2015

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav

Popis změny a její účel :

- PD a soupis prací řeší jen nutné úpravy, ale je potřebné zajistit dostatečnou hydroizolaci a odvodnění. Po zatečení je
- 1) nutno dostat vodu pryč, proto jsou osazeny systémové chrliče. Navíc PD obsahuje položky nevhodné k bezpečné realizaci díla. Tyto položky se odečítají.
 - 2) Objekt není ve styku s terémem u obvodového pláště ochráněn proti odstříkující vodě. V místě zeleného pasu bude proveden okapový chodník ze zahradní obruby a výpíní z kačíku, oproti zamýšlenému betonu. Odečteny nadbytečné betonové okapové chodníky vč. podsypů a nadbytečných výměr pro keramické dlažby.
 - 3) Protidešťové mřížky jsou jiných rozměrů než ve výkazu výměr. Proto jsou původní odečteny a přičteny nové, které jsou pro správnou funkci bez negativních vlivů mimo troubového prodloužení opatřeny i sítkou a okapničkou.
 - 4) Změna množství likvidovaných odpadů vycházející ze změny technologie střešní konstrukce, zejména z jiných bouraných skladeb skrytých pod lepenkou a PUR nástřikovou izolací
 - 5) Některé rozsahy elektromontážních prací a dodávek byly upraveny v rozsahu vynucené změny trasy bleskosvodu
 - 6) neobsazeno
 - 7) V rámci předpokladaného požadavku KHS na obložení stěn v místnosti, je upuštěno od finální úpravy vycházející z PD. Toto nebylo dořešeno neboť se řeší jen vnější část objektu.
 - 8) Zastřešení vstupu nebude prováděno s ohledem na technickou kolizi v rohu zadní části objektu.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1 Podlaha bočních vnějších balkonů - viz. příl. rozpočet				- 11 148,00 Kč	
2 Okapové chodníky - viz. příl. rozpočet				- 33 957,06 Kč	
3 Hliník. protidešť. mřížky - viz. příl. rozpočet				- 12 771,00 Kč	
4 Přesun a likvidace odpadů při změně technologie střešní konstrukce - viz. příl. rozpočet				- 817 236,09 Kč	
5 Elektroinstalace - viz. příl. rozpočet				- 64 959,14 Kč	
6 neobsazeno					
7 Úprava stěny v kuchyni - viz. příl. rozpočet				- 6 313,44 Kč	
8 Zastřešení vstupu - viz. příl. rozpočet				- 26 357,50 Kč	
cena celkem bez DPH				- 972 742,23 Kč	
upravená cena bez DPH					



EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č. p. 210
IČO: 63147165
Strojní a stavební činnost

Vypracoval : Ing. Svoboda Miroslav Datum : 27.10.2015

Kontroloval : Ing. Antonín Wachtel Datum : 27.10.2015

J. A. Komenského 499/6, Most
☎ 777 302 752
Ing. Antonín Wachtel
IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
autorizovaný inženýr oboru
Pozemní stavby

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-1 - podlaha bočních vnějších balkonů

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 148,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-11 148,00
764 - Konstrukce klempířské							-1 788,00
227	K	76450110R	Montáž a dodávka chrlíče dešťové vody z nerezové trubky pr.40 mm - výpis prvků pozice 32	kus	-4,000	447,00	-1 788,00
767 - Konstrukce zámečnické							-9 360,00
259	K	767-04	Žlábek z TiZn plechu, atypické konstrukce 100 x 50 mm, z roštěm (výroba,dodávka a montáž) 2 ".np - žlábek v podlaze dl.26 m, r.š. plechu" 0,3 m	m2	-7,800	1 200,00	-9 360,00
			-26*0,3		-7,800		
			Součet		-7,800		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-2 - okapové chodníky

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
 Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-33 957,06
HSV - Práce a dodávky HSV							-18 398,28
5 - Komunikace							-12 857,28
46	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm okapový chodník (2,43+18,805+4,13+7,5+18,265+3,675+3,36+6,07) l*0.6 Součet	m2	-38,541	46,60	-1 796,01
51	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm okapový chodník (2,43+18,805+4,13+7,5+18,265+3,675+3,36+6,07) l*0.6 Součet	m2	-38,541	287,00	-11 061,27
998 - Přesun hmot							-5 541,00
153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-22,164	250,00	-5 541,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-15 558,78
771 - Podlahy z dlaždic							-15 558,78
293	K	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 rampa - 2.np-1.část -7,29*2,1 Součet	m2	-15,309	292,00	-4 470,23
294	M	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Extra White S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm -15,309*1,1 Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	-16,840	393,80	-6 631,59
297	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa -15,309	m2	-15,309	171,00	-2 617,84
298	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-265,769	6,92	-1 839,12

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-3 - hliníkové protidešťové mřížky

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-12 771,00
M - Práce a dodávky M							-12 771,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							-12 771,00
319	K	24-03	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 1900 x 1200 mm - pozice 49	kus	-1,000	7 716,00	-7 716,00
321	K	24-05	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 200 x 300 mm - pozice 51	kus	-2,000	510,00	-1 020,00
323	K	24-07	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 900 x 1000 mm - pozice 57	kus	-1,000	1 898,00	-1 898,00
324	K	24-08	Montáž a dodávka hliníkové protidešťové žaluzie 400 x 400 mm - pozice 58	kus	-1,000	2 137,00	-2 137,00

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-4 - přesun a likvidace odpadů při změně technologie střešní konstrukce

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-817 236,09

HSV - Práce a dodávky HSV

-817 236,09

997 - Přesun sutě

-817 236,09

142	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-1 727,918	89,00	-153 784,70
			Suť k položkám číslo 120, 123 185				
			-(106,304+2705,92+6,644)		-2 818,868		
			Suť k položkám číslo 346, 347				
			990,95+100		1 090,950		
			Součet		-1 727,918		
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-6 911,672	10,70	-73 954,89
					0,000		
			-1727,918*4 'Přepočtené koeficientem množství		-6 911,672		
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1 727,918	105,00	-181 431,39
			Suť k položkám číslo 120, 123 185				
			-(106,304+2705,92+6,644)		-2 818,868		
			Suť k položkám číslo 346, 347				
			990,95+100		1 090,950		
			Součet		-1 727,918		
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-24 190,852	5,44	-131 598,23
					0,000		
			-1727,918*14 Přepočtené koeficientem množství		-24 190,852		
152	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1 727,918	160,00	-276 466,88
			Suť k položkám číslo 123 185				
			-(2705,92+6,644)		-2 712,564		
			Suť k položkám číslo 347				
			752,25+88,426+43,97+100		984,646		
			Součet		-1 727,918		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-5 - elektroinstalace

Místo: Litvínov Datum: 14.05.2015
Objednavatel: Město Litvínov Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s. Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-64 959,14
M - Práce a dodávky M							-64 959,14
21-M - Elektromontáže							-64 959,14
310	K	21-01	Ochrana před bleskem a elektroinstalace - přenos ceny ze samostatné přílohy	kom pl	1,000	-64 959,14	-64 959,14



REVITALIZACE OBJEKTU CITADELA LITVÍNŮV 1.
ETAPA - ZATEPLENÍ OBJEKTU Podkrušnohorská
1720, LITVÍNŮV

OCHRANA PŘED BLESKEM A ELEKTROINSTALACE
VÝKAZ VÝMĚR

MATERIÁLY

č. pol.	Název	Jednotka	Množství	vyrovnaní množství	62,83 Kč	15 079,20 Kč	pro méněpráce: 8-4 elektroinstalace (ZL 0,8)	0,00 Kč	pro vícepráce: 101 23 - uzemň. obj. ablesič. svodná síť (ZL 0,3)
1	kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 5x6	m	240	-240	62,83 Kč	15 079,20 Kč	-15 079,20 Kč	0,00 Kč	
2	kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 3x2,5	m	195		15,93 Kč	3 106,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
3	kabel NN s PVC izolací a Cu jádrem 3x1,5	m	520	150	9,58 Kč	4 981,60 Kč	1 437,00 Kč	1 437,00 Kč	
4	kabel datový kategorie 5E stíněný	m	120	-120	9,04 Kč	1 084,80 Kč	-1 084,80 Kč	0,00 Kč	
5	propojovací jednožilový vodič pro pevné uložení s Cu jádrem 6mm zeleno žlutý	m	80		14,18 Kč	1 134,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
6	propojovací jednožilový vodič pro pevné uložení s Cu jádrem 10mm zeleno žlutý	m	120	-120	23,56 Kč	2 827,20 Kč	-2 827,20 Kč	0,00 Kč	
7	krabice plastová krycí IP55	ks	8		288,59 Kč	2 308,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
8	krabice instalační s krytem pro instalaci skrytých svodů pro zkušební svorku	ks	30		300,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	svítidlo LED nasvícení reklamních ploch	ks	2		1 149,00 Kč	2 298,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
10	svítidlo LED vana nasvícení reklamních ploch	ks	3		1 325,00 Kč	3 975,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
11	spínač osvětlení v krabici	ks	5	-5	288,00 Kč	1 440,00 Kč	-1 440,00 Kč	0,00 Kč	
12	spínač osvětlení v krabici	ks	1		1 858,64 Kč	1 858,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
13	jistíč jednofázový s charakteristikou B10/1	ks	9	-8	89,93 Kč	809,37 Kč	-719,44 Kč	0,00 Kč	
14	jistíč trojfázový s charakteristikou C20/3	ks	2	-2	488,64 Kč	977,28 Kč	-977,28 Kč	0,00 Kč	
15	lišta plastová vkládací s víčkem 60x40	m	110	-110	68,94 Kč	7 583,40 Kč	-7 583,40 Kč	0,00 Kč	
16	lišta plastová vkládací s víčkem 20x20	m	195	-195	13,88 Kč	2 696,70 Kč	-2 696,70 Kč	0,00 Kč	
17	lišta plastová vkládací s víčkem 40x20	m	130	-130	25,36 Kč	3 296,80 Kč	-3 296,80 Kč	0,00 Kč	
18	trubka ohebná netřítivá UV stábilní pro instalaci skrytých svodů pr. 32mm	m	550	125	26,00 Kč	14 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 250,00 Kč
19	příchytka trubky 32	ks	550	125	11,00 Kč	6 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 375,00 Kč
20	pásek pozinkovaný 30x4	kg	365		8,00 Kč	2 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
21	drát pozinkovaný 10mm s PVC ochranou	kg	118	28	11,00 Kč	1 298,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-308,00 Kč
22	drát polotvrký nerez 8mm s PVC ochranou	kg	82	82	7,00 Kč	574,00 Kč	574,00 Kč	0,00 Kč	-574,00 Kč
23	drát polotvrký nerez 8mm	kg	169	169	4,50 Kč	760,50 Kč	760,50 Kč	0,00 Kč	-760,50 Kč
24	typizovaná svorka rozbočná (pásek/drát)	ks	35		16,00 Kč	560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
25	typizovaná svorka rozbočná (pásek/pásek)	ks	22		20,00 Kč	440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
26	typizovaná svorka zkušební	ks	30		18,00 Kč	540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
27	typizovaná svorka univerzální s jednou příložkou	ks	540		12,00 Kč	6 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
28	typizovaná svorka spojovací	ks	152		10,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
29	typizovaná svorka pro připojení jímací tyče s rovným koncem	ks	5		15,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
30	typizovaná svorka rozbočná (pásek/diagonální)	ks	35		22,00 Kč	770,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
31	typizovaná svorka přípojovací	ks	22		19,00 Kč	418,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
32	typizovaná svorka univerzální s jednou příložkou	ks	55		21,00 Kč	1 155,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
33	typizovaná svorka univerzální s jednou příložkou	ks	87		24,00 Kč	2 088,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
34	štítek označovací	ks	51		28,00 Kč	1 428,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

35 podpěra vedení svislých svodů s podložkou do 55mm
 36 podpěra vedení na sítěšni krytinu betonová 1kg
 37 jímací tyč s rovným koncem nerez/hliník 3m
 38 typizovaná podstavce betonová pro jímací tyč s rovným koncem do 3m - 19kg
 39 podložka betonového podstavce
 40 ochrana pozinkovaného pásku, drátu při výstupu z betonu smíř. trubici
 41 ochrana zemních spojení hydroizolační lepenkou
 42 drobný elektroinstalační materiál - propojovací krabice, spojovací materiál
drát průměr 8mm AIMGSI PVC
drát průměr 8mm AIMGSI
světlo pro osvětlení terasy
vypínač č.1, ABB Tango, bílá, vč.krabice
chránička 13,5-16mm (pro CYKY 3x1,5mm²)
drobný elektroinstalační materiál - propojovací krabice, spojovací materiál

10	ks	36,00 Kč	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
540	ks	64,00 Kč	34 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	658,00 Kč	3 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	35,00 Kč	175,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	ks	48,00 Kč	384,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
57	ks	92,00 Kč	5 244,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	%	190,00 Kč	7 614,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
-95	kg	98,00 Kč		-18 050,00 Kč	18 050,00 Kč
-92	kg	3 090,00 Kč		-9 016,00 Kč	9 016,00 Kč
7	ks	125,00 Kč		21 630,00 Kč	
1	ks	20,00 Kč		125,00 Kč	
5	m			100,00 Kč	
5	%			-1 904,79 Kč	
			159 918,28 Kč	-40 000,51 Kč	20 798,50 Kč

ELEKTROMONTÁŽE

210810046 kabel 5x1,5 nebo 3x2,5 uložen pevně
 210810045 kabel 3x1,5 uložen pevně
 210810053 kabel 5x6 uložen pevně
 210010107 lišta vkladací s víčkem do 20mm
 210010108 lišta vkladací s víčkem do 40mm
 210010109 lišta vkladací s víčkem do 60mm
 220280281 kabel datový do 4x2x0,5 v liště
 210800004 vodič 6mm uložen pevně
 210800005 vodič 10mm uložen pevně
 210010351 krabice pro vodiče do 4mm
 210010324 krabice KT do 250x 170x100
 210010301 krabice pro přístroje
 210100001 ukončení vodiče do 2,5
 210100002 ukončení vodiče do 6
 210100014 ukončení vodiče do 10mm
 210110001 spínač jednopólový
 210010005 trubka ohebná 32mm
 10001 světlo LED
 10002 světlo halogenové vana jeden zdroj LED
 210220431 tvarování prvků
 210220020 páska, vodič v zemi měščíká výstavba
 210220101 svodové vodiče na podpěrách
 210220301 Svorka 2 šrouby
 210220302 Svorka 3 šrouby a více
 210220401 označení svodu šifrkem
 210220231 jímací tyč na stojan
 10003 ochrana zemního spoje
 10004 montáž jističe do v rozvaděči
 10005 montáž nouzového osvětlení přisazeného 24V
 10006 montáž svítidla nástěnného 1x60W
 90000 PPV

195	m	14,00 Kč	2 730,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
520	m	14,00 Kč	7 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
240	m	28,00 Kč	6 720,00 Kč	-6 720,00 Kč	0,00 Kč
195	m	36,00 Kč	7 020,00 Kč	-7 020,00 Kč	0,00 Kč
130	m	42,00 Kč	5 460,00 Kč	-5 460,00 Kč	0,00 Kč
110	m	58,00 Kč	6 380,00 Kč	-6 380,00 Kč	0,00 Kč
120	m	8,00 Kč	960,00 Kč	-960,00 Kč	0,00 Kč
80	m	22,00 Kč	1 760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
120	m	25,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
8	ks	35,00 Kč	280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	ks	55,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	5,88 Kč	29,40 Kč	-29,40 Kč	0,00 Kč
36	ks	7,00 Kč	252,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	ks	10,00 Kč	220,00 Kč	-220,00 Kč	0,00 Kč
2	ks	12,00 Kč	24,00 Kč	-24,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	85,00 Kč	425,00 Kč	-425,00 Kč	0,00 Kč
550	m	15,00 Kč	8 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ks	185,00 Kč	555,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
90	ks	4,00 Kč	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1220	m	12,00 Kč	6 660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1220	m	12,80 Kč	15 616,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
784	ks	19,20 Kč	15 052,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
144	ks	24,00 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	ks	28,00 Kč	840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	150,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
57	ks	38,00 Kč	2 166,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	ks	65,00 Kč	715,00 Kč	-585,00 Kč	0,00 Kč
2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	185,00 Kč	925,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2,5	%		2 506,91 Kč		

-1 875,00 Kč

montáž, vč. dopravy - přívod kabeláže pro osvětlení terasy
 montáž, vč. dopravy - osazení svítidel s ukončeným vypínačem a
 napojením na stávající okruh
 montáž, vč. dopravy - příprava pro osazení svítidel na únikové východy
 PPV

ks	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
ks	7	322,00 Kč	2 254,00 Kč
ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
%	2,5		-639,24 Kč
		102 763,11 Kč	-26 208,64 Kč
			-1 675,00 Kč

DEMONTÁŽE

210220101D svodové vodiče na podpěrách svíslé
 210220101D svodové vodiče na podpěrách vodorovně
 210220301D Svorka 2 šrouby
 210220302D Svorka 3 šrouby a více
 210200221D demontáž svítidla nouzového 24V
 210200328D demontáž reklamního poutače na fasádě objektu
 210200220D demontáž svítidla do 1x60W nástěnného
 90001 likvidace odpadu

m	225	12,80 Kč	2 880,00 Kč	0,00 Kč
m	380	10,00 Kč	3 800,00 Kč	0,00 Kč
ks	185	19,20 Kč	3 552,00 Kč	0,00 Kč
ks	75	24,00 Kč	1 800,00 Kč	0,00 Kč
ks	2	105,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč
ks	5	125,00 Kč	625,00 Kč	0,00 Kč
ks	5	105,00 Kč	525,00 Kč	0,00 Kč
pol	1		13 382,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč

OSTATNÍ

stavební přípomocce - vrtání průrazů a podobně
 úprava stávajících rozvaděčů pro připojení reklam a elektrických vstupních dveří
 dokumentace skutečného provedení
 výchozí revizní zpráva
 připojení reklam a ostatního zařízení na objektu
 výchozí revizní zpráva - pro osvětlení terasy

pol	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč
pol	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč
pol	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
pol	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
hod	32	250,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
pol	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	0,00 Kč
		25 000,00 Kč	1 250,00 Kč	0,00 Kč

		401 088,36 Kč	-64 959,14 Kč	18 923,50 Kč
--	--	---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-7 - úprava stěny v kuchyni

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 313,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 238,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 078,70

56	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková pístí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	-25,650	198,00	-5 078,70
			-7,8*1,9		-14,820		
			-5,7*1,9		-10,830		
			Součet				
			Součet		-25,650		

998 - Přesun hmot

-160,00

153	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,640	250,00	-160,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 074,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-1 074,74

307	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-25,650	41,90	-1 074,74
			-7,8*1,9		-14,820		
			-5,7*1,9		-10,830		
			Součet				
			Součet		-25,650		

ROZPOČET

Stavba: Kulturní dům Citadela, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) - méněpráce

Objekt: 8-8 - zastřešení vstupu

Místo: Litvínov

Datum: 14.05.2015

Objednavatel: Město Litvínov





Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROMONT GROUP a.s.

Zpracovatel: EUROMONT GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-26 357,50
PSV - Práce a dodávky PSV							-26 357,50
767 - Konstrukce zámečnické							-26 357,50
266	K	767-11	Montáž a dodávka zastřešení vstupu - ocel.kce, krytina lakovaný plech	kus	-1,000	25 894,00	-25 894,00
292	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-258,940	1,79	-463,50

**Dodatek č.4: „KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV - REALIZACE
ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	22.10.2015	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	22.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	22.10.2015	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	26.10.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.11.2015	Číslo usnesení:	2/828/29	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		