

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

JKSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2016

Objednatel:

SPORTaS, s.r.o., Litvínov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSSEN - spol. s r.o., Litvínov

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Brzek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 613,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				102 613,40
DPH základní	21,00%	ze	102 613,40	21 548,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		124 162,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 436, DIČ: CZ25005430

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

YSSSEN - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@ysen.cz
tel.: +420 608 555 470

Datum a podpis:

Razítko

J. A. Komenského 499/6, Most
777 302 752
Ing. Antonín Wachtel
IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
autorizovaný inženýr oboru
Pozemní stavby

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

Místo: Litvínov

Datum: 20.10.2016

Objednatel: SPORTaS, s.r.o., Litvínov

Projektant: Roman Brzek

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Litvínov

Zpracovatel:

Karel Žíla

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

102 613,40

HSV - Práce a dodávky HSV

102 613,40

1 - Zemní práce


102 613,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

102 613,40



ROZPOČET

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

Místo: Litvínov Datum: 20.10.2016
 Objednatel: SPORTaS, s.r.o., Litvínov Projektant: Roman Brzek
 Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Litvínov Zpracovatel: Karel Žila

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 613,40

HSV - Práce a dodávky HSV

102 613,40

1 - Zemní práce

102 613,40

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,000	400,00	19 200,00
			48 " znovu vyhloubení jámy v pažení		48,000		
3	K	1518111RX	Osazení a odstranění pažení KRINGS hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	81,400	157,00	12 779,80
			2*(4,0+7,0)*3,7 " plocha pažení		81,400		
4	K	1518112RY	Pronájem pažení KRINGS	den	7,000	4 900,00	34 300,00
			7 " kalendářní dny		7,000		
5	K	1518112RZ	Doprava pažení KRINGS Praha - Litvínov	km	448,000	27,00	12 096,00
			2*2*112 " doprava na stavbu a zpět		448,000		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,000	123,05	11 812,80
			8*6 " zpětný zásyp recyklátem		48,000		
			48 " odvoz výkopku zapažené jámy na deponii		48,000		
			Součet		96,000		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 536,000	6,15	9 446,40
			16*48 " dovoz recyklátu pro zásyp		768,000		
			16*48 " odvoz výkopku ze zapažené jámy		768,000		
			Součet		1 536,000		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,000	30,75	1 476,00
			48 " naložení recyklátu pro zásyp		48,000		
9	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	48,000	31,30	1 502,40
			48 " zásyp jámy recyklátem		48,000		