



MĚSTO LITVÍNOV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589, Litvínov“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz uchazeče:

- 1) Ve stavební části jsou zmíněny otvory P2 a P3, kde má být prověřen stav ztužujícího věnce a jeho výška. Dle zjištěných skutečností bude (v případě potřeby) upraven rozměr navržených prostupů a návazně i VZT zařízení. Dle potřeby bude přímo na stavbě navržen způsob zajištění stability původního otvoru a ztužujícího věnce středové nosné stěny. Z tohoto vyplývá, že v projektu je již předem uvažováno, že výška ztužujícího věnce je jiná, než výška dnes přiznaného překladu. Prosíme o sdělení, jaký způsobem máme nyní postupovat v nabídce, kdy nastane případ, že tomu tak nebude. Do jaké položky nacenit např. statický výpočet, ocelové nosníky atp.
- 2) Předpokládáme, že v souladu se směrnicí č.2/2016 vč. dodatku je možné u navrženého principu rekuperace ve VZT jednotce jako jednoho z vícero možných řešení, zvolit technický možný a vhodný ekvivalent. Je poté zadávacím technickým kritériem účinnost rekuperace, v našem případě uvedená v zadávací PD - 71,2 % a vyšší?

Odpověď:

- 1) Projektová dokumentace „modernizace VZT“ byla vypracována za provozu kuchyně a jídelny, jiná dokumentace s přesným umístěním překladů nebyla k dispozici, tudíž projektant stavební části odhadl jejich umístění. Dodavatel bude muset otvory provést s ohledem na skutečnost. Vzhledem k tomu, že projektant uvedl na výkresech, že má být prověřen stav ztužujícího věnce a jeho výška a návazně upraven rozměr navržených prostupů, požadujeme od uchazečů, aby statické posouzení nosné středové stěny nacenili v soupisu prací pod „stavební částí – v některé položce vedlejších rozpočtových nákladů“ a také, aby nacenili příp. zajištění stability např. ocelovými nosníky (možno přidat položku ve VRN). Při vlastní realizaci stavby je možno řešit další nově vzniklé práce/úpravy formou víceprací.
- 2) Dle sdělení projektanta byl výpočet a návrh parametrů navrženého zařízení VZT jednotky s principem rekuperace konzultován a upravován vzhledem k povaze provozu. Proto dle našeho názoru, žádáme o dodržení navrženého technického řešení dle projektu.

Zpracoval: Dunovská, OIRR

Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

V Litvínově dne 3.3.2017