

Smlouva o dílo č. KT/9151/17

na realizaci stavby

„B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **H – FLOOR s.r.o.**
Sídlo : Svitavská 500, 678 01 Blansko
IČ : 26948494
DIČ : CZ26948494
bankovní spojení : KB, a.s.
č. účtu : 35-3003750257/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Holík
kontaktní osoba : Jiří Holík
datová schránka : 8p899bk
kontaktní tel : 603 254 563
kontaktní e-mail : hfloor@email.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Miloš Kohout, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Jiří Holík – jednatel
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: **B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově**
Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Město Litvínov
- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla " B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově " v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení a dle českých technických a uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Jedná se o výměnu stávajících podlahových krytin (koberců) v jednotlivých místnostech základních a mateřských škol nebo v družinách a to za nové krytiny zátěžové z PVC, vyhovující hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Konkrétně proběhne výměna v objektech MŠ Soukenická, MŠ Tylova, MŠ Gorkého, MŠ Ladova, družina 3.ZŠ u KOLDOMU, ZŠ Hamr, ZŠ Janov, ZŠ Gluckova, Schola Humanitas, ZŠ Šafaříkova. Nové krytiny zátěžové budou z PVC, tl. 2,5mm, tl.nášlapné vrstvy 0,7 mm, krytina by měla být matná a světlá, odolná proti oděru, otlaku a trhání a splňovat požadavky na protiskluznost.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména a případně:
- zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, úklid po dokončených pracích
 - veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :
- Lhůta – termín provedení díla od 30.6.2017 – 28.8.2017** od zahájení běhu lhůty díla, termín plnění u jednotlivých objektů bude volen podle aktuálních požadavků zástupců škol/školek. V každém jednotliv. objektu budou probíhat práce max. 10 dní a dále práce proběhnou současně na 2-3 školách/školkách/družinách.
- Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení díla. Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Objednatel požaduje před zahájením prací, resp. dodávkou materiálu provést zaměření jednotlivých prostorů.
- 4.3 Zhotovitel před dodáním díla poskytne zástupci objednatele (zástupce/ředitel ZŠ, MŠ) na výběr z několika barevných variant podlahových krytin.
- 4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle ocenění nákladů objednatel na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a technický dozor objednatele se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkového finančního objemu díla (prací) požadovaného objednatel nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat

pouze částečně.

- 4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.11 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.12 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
- 4.13 Před zahájením díla zhotovitel předá a projedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **777 128,71 Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

zakázka	cena bez DPH
MŠ Soukenická čp.981	69 937,51
MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085	9 553,52
MŠ Gorkého čp. 1614	14 453,41
Družina u Koldomu 3.ZŠ	103 607,80
MŠ Ladova	120 079,00
Základní škola Litvínov-Hamr	72 206,20
Základní škola Janov, Přátelství čp. 160	39 637,98
Základní škola speciální Gluckova čp.101, Janov	107 677,56
SOŠ – Schola Humanitas, Ukrajinská 379	98 793,56
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991	141 182,17
Cena zakázky celkem	777 128,71

Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na základě výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lhůtě, která je stanovená délkou vázanosti nabídky dle této veřejné zakázky. V případě zahájení díla (na základě výzvy objednatele k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů změn cen“ vydávaných ÚRS Praha podle příslušné KSO - klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce a
bodu 3.3 této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací
služeb a dodávek nad rámec této smlouvy podle bodů 5.3 až 5.7.

5.2

Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je
přílohou této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací
a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např.
stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení
skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to
pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které
nejdou zahrnuté do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez
ohledu na množství práce skutečné.
- Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy
vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro
patřičnou položku.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad
pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v
bodě 5.7 této smlouvy.
- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií
vážních lístků objednateli.

5.3

Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci a
položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky a služby. Práce, dodávky
a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny,
budou posuzovány jako méněpráce.

5.4

Veškeré dodatečné práce, dodávky a služby, změny nebo doplňky nad rámec projektové
dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to
zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního
deníku) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých
vnitřních předpisů objednatel.

5.5

Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky a služby provést,
objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.6

Případné dodatečné práce, dodávky a služby vyžádané objednatelem budou oceněny dle
uvedeným způsobem:

- a) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny dle
beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny
takto :
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (d
ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečn
stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny
bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a
vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době prov
dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceně
skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku p
pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a p
budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážnic
vydaných ÚRS.
 - Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může ob
po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od p
cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocer
práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
- stavební práce 180,- Kč/hod.
- pro montážní práce 210,- Kč/hod.

na práce díla a je
dodatečných prací,
dílů a je
provádět a
prací
děl.

- pro revize a zkoušky 260,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek a služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

- 5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek a služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.4 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.8 Na práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Samostatná faktura bude vystavena pro každou jednotlivou školu/školku/družinu. Provedené dílo bude fakturováno jednorázově po předání a převzetí díla u každé jednotlivé stavby (ZŠ/MŠ/družiny) na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zjišťovací protokol (případně položkový rozpočet provedených prací, dodávek a služeb) a předávací protokol budou nedílnou součástí faktury. Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti :
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku) dle bodu 6.4 této smlouvy
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - případně označení faktury dle dotace
- 6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku

v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

- 7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.3 V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně nesouvisející stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) Pokud by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dílčí část díla stanoveno zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele a to dodatkem ke smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.5 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.7 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí příslušnými ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů.
- 7.8 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně pověřený zástupce objednatele případně provozovatel díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjištěn. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.9 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.8 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.10 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do 3 dnů od zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme podklady k zakázce.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (soupis prací). Po prověření podkladů bez zbytečného odkladu, musí zhotovitel upozornit objednatele, zda soupis prací nemá zřejmé nedostatky.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup

ukončeného díla
místně
ad.)
en od předání

na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele technickým jednáním, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.8 Tam kde smlouva zahrnuje bourací práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.9 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.10 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.12 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z převjímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušeni do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel

- provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.10 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram stavby dle bodu 4.13 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa pojišťovna, a.s., č. smlouvy 36897401-9 na hodnotu škody ve výši 1 000 000 Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžné

požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

XI.

Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:

- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uložení odpadu

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může vymínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 20.3.2017

V Blansku dne 16.3.2017

Za objednatele:




Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele:

PLUOR s.r.o.
SVITAVSKÁ 500
678 01 BLANSKO
DIČ: CZ26948494
Podlahy, dlažby, sádrokartony

Jiří Holík
jednatel



registru smluv a
smlouvu/objekt

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	777 128,71
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč:

Datum: 13.
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

777 128,71

2.	MŠ Soukenická čp. 981	69 937,51
3.	MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085	9 553,52
5.	MŠ Gorkého čp. 1614	14 453,41
8.	Družina 3. ZŠ	103 607,80
9.	MŠ Ladova	120 079,00
10.	ZŠ Hamr	72 206,20
11.	ZŠ Janov, Přátelství čp. 160	39 637,98
12.	ZŠS Gluckova čp.101	107 677,56
15.	Schola Humanitas, Ukrajinská 379	98 793,56
16.	ZŠS Šafaříkova čp. 991	141 182,17



KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny			
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981			
KSO:	Litvínov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.10.2016
Zadavatel:	Město Litvínov	IC:	
Uchazeč:		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:		DIČ:	
Cena bez DPH			69 937,51
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	69 937,51	21,00	14 686,88
	0,00	15,00	0,00
Cena s DPH			84 624,39
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny	
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981	
Místo:	Litvínov
Zadavatel:	Město Litvínov
Uchazeč:	
Datum:	13.10.2016
Projektant:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	69 937,51
HSV - Práce a dodávky HSV	1 845,00
997 - Přesun sutě	1 845,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 092,51
776 - Podlahy povlakové	68 092,51

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny								
Objekt: 2. - MŠ Soukenická čp. 981								
Místo: Litvínov			Datum: 13.10.2016					
Zadavatel: Město Litvínov			Projektant:					
Uchazeč:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 937,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 845,00	
D	997		Přesun sutě				1 845,00	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,369	1 200,00	442,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	3,690	240,00	885,60	CS ÚRS 2016 02
vv			0,369*10 Přepočtené koeficientem množství		3,690			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,369	1 400,00	516,60	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 092,51	
D	776		Podlahy povlakové				68 092,51	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	137,229	2,00	274,46	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savy podklad (válečkováním) ředění v poměru 1:3 podlah	m ²	137,229	6,00	823,37	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevností 70 MPa, tloušťky do 3 mm	m ²	137,229	80,00	10 978,32	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených různě bez podložky	m ²	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m ²	137,229	70,00	9 606,03	CS ÚRS 2016 02
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			8,55*5,35		45,743			
vv			Součet		137,229			
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. náložné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, hofkovost Cfi S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a třídění. Spilující požadavky na protiskliznost	m ²	150,952	270,00	40 757,64	
vv			137,229*1,1 Přepočtené koeficientem množství		150,952			
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	54,000	3,00	162,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	85,000	1,00	85,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	85,000	5,00	425,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm roře 50 m	m	86,700	50,00	4 335,00	
vv			85*1,02 Přepočtené koeficientem množství		86,700			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin pro pokládku čištění základní	m ²	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	137,229	1,00	137,23	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,173	100,00	117,30	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,173	100,00	117,30	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085

KSO:

Litvínov

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**9 553,52**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

9 553,52

21,00

2 006,24

0,00

15,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****11 559,76****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**9 553,52****HSV - Práce a dodávky HSV****250,00****997 - Přesun sutě****250,00****PSV - Práce a dodávky PSV****9 303,52****776 - Podlahy povlakové****9 303,52****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

3. - MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 553,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250,00	
D	997		Přesun sutě				250,00	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,050	1 200,00	60,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	0,500	240,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,05*10 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,050	1 400,00	70,00	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 303,52	
D	776		Podlahy povlakové				9 303,52	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	17,940	2,00	35,88	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (výlečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	17,940	6,00	107,64	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,940	80,00	1 435,20	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	17,940	70,00	1 255,80	CS ÚRS 2016 02
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. nábojné vrstvy 0,7 mm, třída zářez 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a tření, splňující požadavky na protiskliznost	m2	19,734	270,00	5 328,18	
	vv		17,94*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,734			
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	18,000	1,00	18,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	Lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	18,360	50,00	918,00	
	vv		18*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,360			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce žitění základní	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	17,940	1,00	17,94	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,155	100,00	15,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,155	100,00	15,50	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

KSO: Litvínov CC-CZ: 13.10.2016
 Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov IC:
 Uchazeč: Město Litvínov DIČ:
 Projektant: IC:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				14 453,41
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	14 453,41	21,00	3 035,22	
	0,00	15,00	0,00	
Cena s DPH	v CZK			17 488,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	14 453,41
HSV - Práce a dodávky HSV	387,60
997 - Přesun sutě	387,60
PSV - Práce a dodávky PSV	14 065,81
776 - Podlahy povlakové	14 065,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 5. - MŠ Gorkého čp. 1614

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 453,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				387,60	
D	997		Přesun sutě				387,60	
1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,076	1 200,00	91,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	0,760	250,00	190,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,076*10 Přepočtené koeficientem množství				0,760	
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,076	1 400,00	106,40	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 065,81	
D	776		Podlahy povlakové				14 065,81	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	26,811	2,00	53,62	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	26,811	6,00	160,87	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	26,811	80,00	2 144,88	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	26,811	70,00	1 876,77	CS ÚRS 2016 02
	vv		3,45*2,34				8,073	
	vv		5,4*3,47				18,738	
	vv		Součet				26,811	
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. nábíječné vrstvy 0,7 mm, tížba zátěže 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trhání. Splňuje požadavky na protiskliznost	m2	29,492	270,00	7 962,84	
	vv		26,811*1,1 Přepočtené koeficientem množství				29,492	
10	K	77623112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlahováním za studena	m	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální skládká PVC 30 x 30 mm roše 50 m	m	30,600	50,00	1 530,00	
	vv		30*1,02 Přepočtené koeficientem množství				30,600	
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	26,811	1,00	26,81	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,232	100,00	23,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,232	100,00	23,20	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
Objekt:

8. - Družina 3. ZŠ

KSO: Litvínov
Místo:

CC-CZ: Datum: 13.10.2016

Zadavatel: Město Litvínov

IC:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IC:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 103 607,80

DPH základní snížená	Základ daně 103 607,80	Sazba daně 21,00	Výše daně 21 757,64
	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH v CZK 125 365,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 8. - Družina 3. ZŠ

Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis v: Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 607,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 784,60

997 - Přesun sutě 2 784,60

PSV - Práce a dodávky PSV 100 823,20

776 - Podlahy povlakové 100 823,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 8. - Družina 3. ZŠ

Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 607,80

d HSV Práce a dodávky HSV 2 784,60

d 997 Přesun sutě 2 784,60

1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,546	1 200,00	655,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5,460	250,00	1 365,00	CS ÚRS 2016 02
		vv	0,546*10 Přepočtené koeficientem množství		5,460			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,546	1 400,00	764,40	CS ÚRS 2016 02

d PSV Práce a dodávky PSV 100 823,20

d 776 Podlahy povlakové 100 823,20

4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	210,000	2,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	210,000	6,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	210,000	80,00	16 800,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podloží	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	210,000	70,00	14 700,00	CS ÚRS 2016 02
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	6*5,6		33,600			
		vv	7,9*5,6		44,240			
		vv	7,8*5,6		43,680			
		vv	Součet		210,000			
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl. náložná vrstva 0,7 mm, třída ztřeše 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světla, odolná proti oděru, otlaču a tření. Spájí se podlahovky na protiskluznost	m2	231,000	270,00	62 370,00	
		vv	210*1,1 Přepočtené koeficientem množství		231,000			
10	K	776231112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	80,000	3,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo pryžových nebo plastových	m	71,000	1,00	71,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	71,000	5,00	355,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm rofe 50 m	m	72,420	50,00	3 621,00	
		vv	71*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,420			
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,781	100,00	178,10	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,781	100,00	178,10	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 9. - MŠ Ladova

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 120 079,00

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21%	120 079,00	21,00%	25 216,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 145 295,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 9. - MŠ Ladova

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 079,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 223,20

997 - Přesun sítě 3 223,20

PSV - Práce a dodávky PSV 116 855,80

776 - Podlahy povlakové 116 855,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt: 9. - MŠ Ladova

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 079,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 223,20

D 997 Přesun sítě 3 223,20

1 K 997006512 Vodorná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m co 1 km t 0,632 1 200,00 758,40 CS ÚRS 2016 02

2 K 997006519 Vodorná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km t 6,320 250,00 1 580,00 CS ÚRS 2016 02

vv 0,632*10 Přepočtené koeficientem množství 6,320

3 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného t 0,632 1 400,00 884,80 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 116 855,80

D 776 Podlahy povlakové 116 855,80

4 K 77611311 Příprava podkladu výštlí podlah m2 236,400 2,00 472,80 CS ÚRS 2016 02

5 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vážečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 236,400 6,00 1 418,40 CS ÚRS 2016 02

6 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 236,400 80,00 18 912,00 CS ÚRS 2016 02

7 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 236,400 1,00 236,40 CS ÚRS 2016 02

8 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty. m2 236,400 70,00 16 548,00 CS ÚRS 2016 02

vv 9*6,2 55,800

vv 9*6,1 54,900

vv 9*6,9 62,100

vv 6*5,92 35,520

vv 5*4*5,2 28,080

vv Součet 236,400

9 M 284110200 PVC, tl. 2,5mm, tl.nákladní vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trhání. Splňující požadavky na protiskluznost m2 260,040 270,00 70 210,80

vv 236,411,1 Přepočtené koeficientem množství 260,040

10 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 105,000 3,00 315,00 CS ÚRS 2016 02

11 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 138,000 1,00 138,00 CS ÚRS 2016 02

12 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 138,000 5,00 690,00 CS ÚRS 2016 02

13 M 2841100300 lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m m 140,760 50,00 7 038,00

vv 138*1,02 Přepočtené koeficientem množství 140,760

14 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 236,400 1,00 236,40 CS ÚRS 2016 02

15 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 236,400 1,00 236,40 CS ÚRS 2016 02

16 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,018 100,00 201,80 CS ÚRS 2016 02

17 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun provádný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,018 100,00 201,80 CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
Objekt: 10. - ZŠ Hamr

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2016

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH **72 206,20**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 206,20	21,00%	15 163,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 87 369,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
Objekt: 10. - ZŠ Hamr

Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov

Datum: 13.10.2016
Projektant:

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem **72 206,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 938,00**

997 - Přesun sutě **1 938,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **70 268,20**

776 - Podlahy povlakové **70 268,20**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
Objekt: 10. - ZŠ Hamr

Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov

Datum: 13.10.2016
Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **72 206,20**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 938,00**

D 997 Přesun sutě **1 938,00**

1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,380	1 200,00	456,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	3,800	250,00	950,00	CS ÚRS 2016 02
VV					0,38*10	Přepočtené koeficientem množství	3,800	
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného	t	0,380	1 400,00	532,00	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV **70 268,20**

D 776 Podlahy povlakové **70 268,20**

4	K	77611311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	144,000	2,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	776131511	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savy podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	144,000	6,00	864,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	77641111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	144,000	80,00	11 520,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	144,000	70,00	10 080,00	CS ÚRS 2016 02
VV					879		72,000	
VV					879		72,000	
VV						Součet	144,000	
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nádobné vrstvy 0,7 mm, třído sítě 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otěru a tření. Spojující požadavky na protiskliznost	m2	158,400	270,00	42 768,00	
VV					144*1,1	Přepočtené koeficientem množství	158,400	
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	65,000	3,00	195,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	68,000	1,00	68,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	68,000	5,00	340,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	Lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm roste 30 m	m	69,360	50,00	3 468,00	
VV					68*1,02	Přepočtené koeficientem množství	69,360	
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	144,000	1,00	144,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,226	100,00	122,60	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,226	100,00	122,60	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

KSO: Místo: Litvínov CC-CZ: Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov IC: DIČ:
 Uchazeč: IC: DIČ:
 Projektant: IC: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				39 637,98
DPH základní snížená	Základ daně 39 637,98	Sazba daně 21,00	Výše daně 8 323,98	
	0,00	15,00	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		47 961,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	39 637,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 065,90
997 - Přesun sutě	1 065,90
PSV - Práce a dodávky PSV	38 572,08
776 - Podlahy povlakové	38 572,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 11. - ZŠ Janov, Přátelství čp. 160

Místo: Litvínov Datum: 13.10.2016
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 637,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 065,90	
D	997		Přesun sutě				1 065,90	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,209	1 200,00	250,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	2,090	250,00	522,50	CS ÚRS 2016 02
vv			0,209*10 Přepočtené koeficientem množství			2,090		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,209	1 400,00	292,60	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 572,08	
D	776		Podlahy povlakové				38 572,08	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	78,960	2,00	157,92	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	78,960	6,00	473,76	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	78,960	80,00	6 316,80	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	78,960	70,00	5 527,20	CS ÚRS 2016 02
vv			12*6,58			78,960		
vv			Součet			78,960		
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nádlapné vrstvy 0,7 mm, třída zsrážě 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňující požadavky na protiskliznost	m2	86,856	270,00	23 451,12	
vv			78,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství			86,856		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	36,000	3,00	108,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	38,000	1,00	38,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	38,000	5,00	190,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklové PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	38,760	50,00	1 938,00	
vv			38*1,02 Přepočtené koeficientem množství			38,760		
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čistění základní	m2	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	78,960	1,00	78,96	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,672	100,00	67,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příklad k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,672	100,00	67,20	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

KSO:

Místo:

Litvínov

CC-CZ:

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 677,56

DPH základní sružena	Základ daně 107 677,56 0,00	Sazba daně 21,00 15,00	Výše daně 22 612,29 0,00
----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

130 289,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

107 677,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 896,80

997 - Přesun sutě

2 896,80

PSV - Práce a dodávky PSV

104 780,76

776 - Podlahy povlakové

104 780,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

12. - ZŠS Gluckova čp.101

Místo:

Litvínov

Datum:

13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

107 677,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 896,80

D 997

Přesun sutě

2 896,80

1	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s natožením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,568	1 200,00	681,60	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s natožením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	5,680	250,00	1 420,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,568*10 Přepočtené koeficientem množství			5,680		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,568	1 400,00	795,20	CS ÚRS 2016 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

104 780,76

D 776

Podlahy povlakové

104 780,76

4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	218,420	2,00	436,84	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředitelná v poměru 1:3 podlah	m2	218,420	6,00	1 310,52	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	218,420	80,00	17 473,60	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním tepidtem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	218,420	70,00	15 289,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,3*5,9			37,170		
	vv		6,7*3,7			24,790		
	vv		8,1*6,2			50,220		
	vv		8,1*6			48,600		
	vv		6,4*3,1			19,840		
	vv		6,3*6			37,800		
	vv		Součet			218,420		
9	M	284110200	PVC, tl. 2,5mm, tl.nátlapné vrstvy 0,7 mm, třída zářezé 34/43, hořlavost Cfl 51, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňující požadavky na protiskluznost	m2	240,262	270,00	64 870,74	
	vv		218,42*1,1 Přepočtené koeficientem množství			240,262		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	90,000	3,00	270,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,000	1,00	72,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových tepených	m	72,000	5,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	2841100300	lišta speciální sasklové PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	73,440	50,00	3 672,00	
	vv		72*1,02 Přepočtené koeficientem množství			73,440		
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	218,420	1,00	218,42	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,852	100,00	185,20	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,852	100,00	185,20	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 793,56
DPH základní	98 793,56	Základ daně	21,00	Výše daně
snížená	0,00		15,00	20 746,65
				0,00
Cena s DPH				119 540,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

Místo:

Litvínov

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	98 793,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 657,10
997 - Přesun sutě	2 657,10
PSV - Práce a dodávky PSV	96 136,46
776 - Podlahy povlakové	96 136,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ podlahové krytiny

Objekt:

15. - Schola Humanitas, Ukrajinská 379

Místo:

Litvínov

Datum: 13.10.2016

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 793,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 657,10	
D	997		Přesun sutě				2 657,10	
1	K	997006512	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,521	1 200,00	625,20	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	5,210	250,00	1 302,50	CS ÚRS 2016 02
			0,521*10 Přepočtené koeficientem množství		5,210			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného	t	0,521	1 400,00	729,40	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 136,46	
D	776		Podlahy povlakové				96 136,46	
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	201,470	2,00	402,94	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (větševodivím) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	201,470	6,00	1 208,82	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	201,470	80,00	16 117,60	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podlahy	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m2	201,470	70,00	14 102,90	CS ÚRS 2016 02
						25,920		
						29,640		
						40,800		
						35,840		
						23,690		
						24,080		
						21,500		
						201,470		
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nákladné vrstvy 0,7 mm, třída sítě 34143, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otlaču a trháni. Splňuje požadavky na protiskluznost	m2	221,617	270,00	59 836,59	
						221,617		
			201,47*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	72,000	3,00	216,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	58,000	1,00	58,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	58,000	5,00	290,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	59,160	50,00	2 958,00	
						59,160		
			59,16*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
14	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce číštění základní	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	201,470	1,00	201,47	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,706	100,00	170,60	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,706	100,00	170,60	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov

CC-CZ: Datum: 13.10.2016

Zadavatel: Město Litvínov

IC: DIČ:

Uchazeč:

IC: DIČ:

Projektant:

IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 182,17

DPH základní snížená	Základ daně 141 182,17	Sazba daně 21,00	Výše daně 29 648,26
	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH v CZK 170 830,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov
 Zadavatel: Město Litvínov
 Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Cena celkem [CZK] 141 182,17

Náklady soupisu celkem 3 794,40

HSV - Práce a dodávky HSV 3 794,40

997 - Přesun sutě 137 387,77

PSV - Práce a dodávky PSV 137 387,77

776 - Podlahy povlakové 137 387,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ podlahové krytiny
 Objekt: 16. - ZŠŠ Šafaříkova čp. 991

Místo: Litvínov
 Zadavatel: Město Litvínov
 Uchazeč:

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Náklady soupisu celkem 141 182,17

3 794,40

3 794,40

137 387,77

137 387,77

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 141 182,17								
3 794,40								
3 794,40								
1	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,744	1 200,00	892,80	CS ÚRS 2016 02
2	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	7,440	250,00	1 860,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,744*10 Přepočtené koeficientem množství			7,440		
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,744	1 400,00	1 041,60	CS ÚRS 2016 02
137 387,77								
137 387,77								
4	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	289,074	2,00	578,15	CS ÚRS 2016 02
5	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředění v poměru 1:3 podlah	m ²	289,074	6,00	1 734,44	CS ÚRS 2016 02
6	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m ²	289,074	80,00	23 125,92	CS ÚRS 2016 02
7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin tepených ručně bez podložky	m ²	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
8	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty.	m ²	289,074	70,00	20 235,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		8,79*6,3			55,377		
	vv		8,79*6,3			37,200		
	vv		6,2*6			35,670		
	vv		6,15*2,8+6,15*3			16,605		
	vv		6,15*2,7			53,505		
	vv		8,7*6,15			35,340		
	vv		6,2*5,7			289,074		
	vv		Součet					
9	M	28411020a	PVC, tl. 2,5mm, tl.nákladní vrstvy 0,7 mm, třída zátlé 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matná a světlá, odolná proti oděru, otáku a trhádní. Splňuje požadavky na protiskluznost	m ²	317,981	270,00	85 854,87	
	vv		289,074*1,1 Přepočtené koeficientem množství			317,981		
10	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	133,000	3,00	399,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,000	1,00	72,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	776421111	Montáž lišt obvodových tepených	m	72,000	5,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
13	M	284110030a	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	73,440	50,00	3 672,00	
	vv		72*1,02 Přepočtené koeficientem množství			73,440		
14	K	776991121	Ostatní práce udržba nových podlahovin po pokládce číselní základní	m ²	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	289,074	1,00	289,07	CS ÚRS 2016 02
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,445	100,00	244,50	CS ÚRS 2016 02
17	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez požití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,445	100,00	244,50	CS ÚRS 2016 02

Smlouva o dílo: B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	8. 03. 2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	<i>Dunovská</i>
Schválil:	8. 03. 2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	<i>Andrt</i>
Správce rozpočtu:	8. 03. 2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	<i>Švarcová</i>
Právní oddělení:	09.03.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>J. Buchta</i>
Schváleno - RM:	<i>/</i>	Číslo usnesení:	<i>/</i>	<i>J. Buchta</i>
ZM:	<i>/</i>	Číslo usnesení:	<i>/</i>	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		