

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

„Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000101

Evidenční číslo ISVZUS: 481310

Dodatečná informace č.5:

Dotazy a odpovědi: Zateplení MŠ Paraplíčko

1) Žádáme Zadavatele o rozkrytí položek výkazu výměr, ve kterých je měrná jednotka označena „kpl.“. Jaké práce, materiály a v jakém množství obsahují? Žádáme o přesnou specifikaci.

Objekt Zateplení... – pol. „66 K R9-002 Signalizační přepad D+M kpl 1,000“

Tato položka obsahuje přepad signalizací průnik vody na pojistnou izolaci v místě zakončení střechy u okapu – viz PD detail zakončení střechy u okapu. Délka okapové strany je 49,3 m. Počet a velikost signalizačních přepadů určí zhotovitel střešního pláště na základě technologických předpisů.

Objekt Dodatek II. etapa – pol. „39 K 81-003 D+M lapače tuků, vč. poklopů kpl 1,000“

Viz přiložená část projektová dokumentace - výňatek z PD 1. etapa vnitřní dispozice.

Objekt Dodatek II. etapa – pol. „42 K M21-001 Elektroinstalace - silnoproud dem.a opětovná montáž svítidel v suterénu m.č.5-7, D+M kpl 1,000“

Jedná se o světla v místnostech č. 0.31, 032, 033 o celkové ploše 172 m2. Předpokládaný počet svítidel cca 30 ks. Strop těchto místností bude zateplován a tudíž je nutné stávající světla demontovat a po zateplení opět namontovat a to včetně případného prodloužení přívodních kabelů a nových kotev.

Objekt Venkovní úpravy – pol 62 K R95-001 Zakončení pískovišť - dřevěné lakované lavičky,vč.kotevních prvků do bet.kce pískoviště kpl 1,000“

Na pozemku se nacházejí čtyři pískoviště o rozměrech 4 m x 4 m – viz situace v PD. Na betonový okraj těchto pískovišť bude namontováno dřevěné zakončení v šířce 0.3 m a délce 4 m x 4 m x 4 ks pískovišť = 64 m dřevěných laviček. Součástí jsou i kotevní prvky. Vzhledem ke způsobu výroby je nutné připočítat přiměřenou rezervu na prořez.

Objekt Venkovní úpravy – pol „63 K R95-002 Oprava stáv.opěrných zdí, vč. nátěru kpl 1,000“

Jedná se o dvě opěrné zdi v jižní části budovy u zásobovacího vchodu – viz situace v PD. Jedna zídka má přibližný rozměr 4 x 1 x 0,3 m, celková plocha zídky je cca 8,3 m2. Druhá zídka má přibližné rozměry 4 x 1,8 x 0,4 m, celková plocha zídky je cca 12 m2

Objekt Venkovní úpravy – pol „64 K R95-003 Oprava stáv. zábradlí na opěrných zdích, vč. nového nátěru kpl 1,000“

Jedná se o trubkové zábradlí venkovních opěrných zdí – viz situace v PD o rozměrech 2 x 4 m délka x 1 m výška. Celkem 8 m2 trubkového zábradlí.

Objekt Venkovní úpravy – pol „29 K 96-002 Dmtž stáv.dřevěných zakončení (laviček) u pískovišť, vč. odvozu a ekolog.likvidace kpl 1,000“

Na pozemku se nacházejí čtyři pískoviště o rozměrech 4 m x 4 m – viz situace v PD. Betonový okraj těchto pískovišť je namontováno dřevěné zakončení v šířce 0.3 m a délce 4 m x 4 m x 4 ks pískovišť = 64 m dřevěných laviček. Součástí jsou i kotevní prvky, které je také potřeba demontovat a ekologicky zlikvidovat.

2) Dále žádáme Zadáatele o upřesnění položky objektu Zateplení „67 K R9-003 D+M vstupní cedule MŠ PARAPLÍČKO kus 1,000“. Jaký rozměr má mít tato cedule a z jakého materiálu má být vyrobena?

Cedule má rozměr cca 4,5 m². Vlastnosti materiálu: nehořlavý, nekorodující, odolný proti UV záření, samonosný nebo včetně pomocné nosné kce.

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR
V Litvínově dne: 26.3.2014