

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

„Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P17V00000114

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

1. Dotaz účastníka

Po prostudování zadávací dokumentace máme následující dotazy:

1/ ve výkazu výměr postrádáme položky na provedení vodorovného dopravního značení stání, přechodů, symbolů ZTP na asfaltovém povrchu. Žádáme o doplnění a specifikaci jakým nátěrem bude provedeno (plast, barva...)

2/ pol. 57 a 58 ve stavební části je vázána na zhotovení šikmých a kolmých stání z dlažby. Bude se i na dlážděném povrchu provádět oddělení parkovacích míst stříkáním VDZ nebo bude VDZ provedeno odlišnou barvou betonové dlažby? Pokud dlažbou, žádáme o úpravu VV – rozdělení dlažby na 2 barvy a doplnění tvaru dlažby (půlky) k doložení dlažby bez řezání.

3/ ve VV postrádáme položky na hutnicí zkoušky. Žádáme o doplnění počtu a typu požadovaných zkoušek (zkušební plán)

4/ pol. č.105 – demontáž přístřešku pro kontejnery – je uvedené množství komplet. Požadujeme specifikovat, o jaké přesné práce, v jakém rozsahu se jedná, kolik a jakého materiálu je bouráno nebo zda se jedná jen o demontáž a odvoz přístřešku např. do areálu technických služeb. V případě, že se bude jednat o demolici, žádáme o doplnění sutě do položek VV, kde je zřejmé, že suť z demolice přístřešků není součástí stavební sutě a jejího uložení na skládku.

5/ pol.č. 85 a 50 – v technické zprávě uvedeno, že první a poslední stupeň schodišť bude provede v odlišné barvě, ve VV je materiál ale jen v šedé barvě. Žádáme o rozdělení na červenou a šedou barvu.

6/ Je součástí zakázky i dodávka a betonáž palisád, které jsou zmíněny pro montáž sloupků zábradlí schodiště? Pokud ano, žádáme doplnění položek do VV.

7/ pol.č. 104 – není specifikována povrchová úprava zábradlí. Žádáme o doplnění.

8/ pol.č. 21 – ze zkušeností víme, že odkopávky nemají nikdy menší objemovou hmotnost než-li 1,8 t/m3. Ve výkazu výměr je počítáno jen s 1,47 t/m3, což je dle našeho názoru podceněné, takovou hmotnost může mít 1m3 volně sypané zeminy, nikoliv zhutněné zeminy. Žádáme o přehodnocení a úpravu VV.

Odpověď zadavatele

ad 1/ V opraveném rozpočtu (viz příloha) byly doplněny položky č. 86 – Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm, č. 87 – Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 „mezinárodní symbol přístupnosti“, č. 88 - Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce.

ad 2/ Ve výkrese B1_9 (Dopravní značení) a v průvodní zprávě je uvedeno, že oddělení parkovacích míst bude provedeno v dlažbě, kontrastní k šedivé. Pruhy jsou započteny v ploše parkovacích míst. Vzhledem k řezání (šikmá parkovací stání) není nutno dořezávat dlažbu ke každému oddělení parkovacích míst. Dořezy budou pouze u obrubníku a vozovky. Tedy oddělení budou provedena z dlažby 200/200 v

odlišné barvě, bez půlek. V opraveném rozpočtu (viz příloha) byla doplněna položka č. 59 – dlažba 20x20x8 cm barevná. V návaznosti na tuto položku došlo také ke změně výměry související položky č. 60.

3/ V opraveném rozpočtu (viz příloha) byla doplněna položka č. 118 – Hutnící zkoušky, ve výměře 15 kusů.

4/ Tato položka (nyní v nově zveřejněném, opraveném rozpočtu se jedná o pol. č. 112, viz příloha) je vedena jako kpl, jedná se o zbourání (demolici) a odvezení na skládku. Položka v rozpočtu tedy obsahuje i uložení suti na skládce. Tato položka je nyní uvedena vč. podrobností: 6,5 m³ betonu; 7,3 m³ cihla včetně obkladu ker.; kovová zábrana 150/20 dl. 2,5 m - 4 ks; kovová zábrana 150/20 dl. 4,0 m - 4 ks.

5/ V opraveném rozpočtu (viz příloha) byla doplněna položka č. 53 – dlažba 20x10x6 cm barevná. V návaznosti na tuto položku došlo také ke změně výměry a doplnění související položky nového rozpočtu č.51 – Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 100 m². Původní pol. č. 85 (nyní v novém rozpočtu č. 92) zůstane beze změny.

6/ V opraveném rozpočtu (viz příloha) byla doplněna položka č. 39 – Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m a pol. č. 39 – palisáda 120x 180 mm výška 60 mm. Takto doplněno 52 ks palisád.

7/ V opraveném rozpočtu (viz příloha) byl doplněn podrobnější popis původní položky č. 104 (nyní v novém rozpočtu č.111) – trubkové zábradlí pr. 48 mm vč. povrchové úpravy. Doplněno: povrchová úprava: základ + 2x nátěr, konkrétní barva není řešena a je ponechána na dodavateli.

8/ Dle URS není stanoveno. Výměra uvedená v pol. č. 21 v opraveném rozpočtu (viz příloha) je uvedena z důvodu zprůměrování (ze zkušenosti projektanta 1,47 t/m³). Účastník ocení, jak je uvedeno.

2. Dotaz účastníka

Po prostudování zadávací dokumentace žádáme o :

- doplnění výkresu gabionových stěn a sjednocení výkazu výměr s výkresem a technickou zprávou. Z výkresu (situace) není zřejmé, jaká je výška a délka jednotlivých gabionových stěn G1, G2 a G3. V technické zprávě je uváděno, že G1 a G2 je provedena ze sítě 1*0,3*0,5m, okatost 50/50mm, hlava gabionů rovněž ze sítě 1*0,3*0,5m. G3 pak ze sítě 1*0,5*0,5m, okatost neuvedena. Ve výkazu výměr je však uveden výpočet pro výplň gabionů kamenivem následný, v rozporu s TZ:
0,5*0,5*0,3*220 "G1+G2"
01*1*0,5*55 "G1+G2 - hlava"
1*1*1*28 "G3"
- sdělení, v jaké položce jsou gabionové sítě jako takové /materiálová a montážní položka. Ve VV je uvedeno jen vyplňování kamenivem do drátěných košů, betonáž kotvicích tyčí a zásyp za rubem gabionu.
- uvedení, zda je kamenivo uvnitř gabionu jen sypané nebo má být vyskládané.

Odpověď zadavatele

- v opraveném rozpočtu (viz příloha) byla opravena položka č. 38 – Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho, kde byla opravena výměra. Rozměr gabionového koše G3 uvedeného v TZ str. 4 by měl tedy být uveden správně tak, aby byl v souladu s položkovým rozpočtem, tj. 1,0/1,0/1,0. Položka bude oceněna tak, jak je uvedena ve VV (v m³ odpovídajících počtu uvedených kusů gabionů).
- v opravené pol. č. 38 bylo upřesněno, že se jedná o kompletní dodávku koše, kameniva i montáže

- uvnitř gabionu nemusí být kamenivo skládané, pouze líc (pohledová část) bude vyskládaný.

3. Sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, **a to do 4.8.2017 do 8:30 hodin.**

Otevírání obálek se bude konat 4.8.2017 od 9:00 hodin.

Příloha: Opravený výkaz - APRO-12B_(002)_SO 101 - SO 101 – Stavební část_VVP.XLS

V Litvínově 25.7.2017

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje