


PODÉLNÝ ŘEZ B-B

3D POHLED

VS BOČNÍ POHLED



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- | | |
|---|------|
| 1. BLOKOVÁ VS Maxi-S prim 250kW
140/70°C-80/60°C | 1 ks |
| 2. EXPANZNÍ NÁDOBA 100l 0.6MPa | 1 ks |

PARAMETRY HORKOVODU:

jmenovité parametry:	
teplotní spád	140/70°C
tłoková úroveň TV,W	PN40
provozní parametry:	
teplotní spád	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=-12°C)
provozní tlak TV	2,5MPa
provozní tlak W	1,7MPa

LEGENDA POTRUBÍ

DN10	-	CU15x1 (Fe14x1) iz.PIPO ALS tl.2cm
DN15	-	CU18x1 (Fe21,3x2,6) iz.PIPO ALS tl.2cm
DN20	-	CU22x1 (Fe26,9x2,6) iz.PIPO ALS tl.2cm
DN25	-	CU28x1 (Fe33,7x2,6) iz.PIPO ALS tl.2cm
DN32	-	CU35x1,5 (Fe42,4x2,6) iz.PIPO ALS tl.4cm
DN40	-	CU42x1,5 (Fe48,3x2,6) iz.PIPO ALS tl.4cm
DN50	-	CU54x2 (Fe60,3x2,9) iz.PIPO ALS tl.6cm
DN65	-	CU76x2 (Fe76,1x3,2) iz.PIPO ALS tl.6cm

POZNÁMKA:

Nebudou provedeny žádné demontáže technologického ani elektro zařízení ve vlastnictví Tepelného hospodářství Litvínov, s.r.o.- nově instalovaná zařízení budou instalována a provozována samostatně, bez jakékoliv vazby na stávající zařízení této společnosti. Rozvodná potrubí horké vody HV-DN40 a přívodu ÚT-DN80 do rozdělovače a sběrače budou odstavena - uzavírací armatury budou uzavřeny a v uzavřené poloze zapečetěny!

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS

Vedoucí projektant	Projektant	Vedoucí zakázky	Matoušek Jan Ing.	1:20
	Matoušek Jan Ing.	Schválí		
bpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: B 1706 instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p. 1 ul. Mostecká v Litvínově - projektová dokumentace ČÁST (SO, PS): Realizační dokumentace stavby Technologická část OBSAH: Výměníková stanice-řez OBJEDNATEL: Město Litvínov		Počet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 03.07.2017 Číslo zakázky 8741-26 Pořadové číslo 6 Číslo archivní: BPO 1-97707