


PŮDORYS 1.NP



VÝPIS MATERIÁLU PŘEKLADŮ:


I100-1,2m	ks 6 (8.34 kg/bm)
I100-1,3m	ks 15 (8.34 kg/bm)
I120-1,8m	ks 3 (11.1 kg/bm)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	stávající cihelné zdivo
	bourané konstrukce
	opletování rabcovým pletivem omítka cementová

POZNÁMKA:

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí.
- Pro zajištění otvorů budou v nadpraží použity ocelové válcované profily zasekané do zdiva. Nosníky budou uloženy na podbetonování C20/25 min. výšky 50mm a aktivovány doklínováním k nadpraží, následně omítnuty cementovou omítkou na rabcové pletivo.
- Ostění bouraných otvorů upraveno cementovou omítkou tl. 20mm na rabcové pletivo kotvené do zdiva. Tato úprava je dotažena min. 300mm od ostění.
- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah
- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.
- Bourané otvory nesmí narušit výtuz železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!
- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.
- Nové dozdivání otvorů a přizdivání pilířů bude provázáno se stávajícím zdivem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabcovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany.
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

INDEX	ZMĚNA				DATUM			JMÉNO			PODPS		
Vedoucí projektant				Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.						1:50		
Projektant		Kubařšová Zdenka Ing.		Technická kontrola									
		®		Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace				Počet A4		Pořadové číslo			
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA:		Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Architektonicko konstrukční část				6		3			
		ČÁST (SO,PS):											
		OBSAH:											
				Bourací práce				Datum dokončení		04.01.2017			
								Číslo zakázky		8587-26			
OBJEDNATEL:		Město Litvínov				Číslo archivní:		BPO 5-95085					