


Svislý řez ( 1:25 )




Legenda

- Prostý beton C 20/25
- Železobeton C 20/25
- KB blok
- Hubený beton
- Keramické zdivo
- Dřevěné prvky ( jakostní třída III )
- Hydroizolace


POSTUP BOURÁNÍ:

- Vybourání podlahy
- Výkop do úrovně stávajících základů
- Výkopy v rozích pro osazení svislých dřevěných hranolů
- Před dalšími výkopy rohové hranoly rozepřít vodorovnými trámy
- Výkop až na dno budoucí šachty
- Postupně osazovat ze z hora fošny jako pažení
- Rohové svislé hranoly rozepřít vodorovnými trámy na dně výkopu

Půdorys šachty ( 1:25 )



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:25
Projektant	Kubařtová Zdeňka Ing.	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace  Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Architektonicko konstrukční část  ČÁST (SO,PS):  OBSAH: <b>Kanalizační šachta</b>  OBJEDNATEL: Město Litvínov			Počet A4	Pořadové číslo
				8	
				Stupeň projektu	
				PST	11
Datum dokončení					
		04.01.2017			
		Číslo zakázky			
		8587-26			
			Číslo archivní:		
			BPO 5-95277		