




POHLED JIŽNÍ
M 1:100




POHLED VÝCHODNÍ + ŘEZ KORIDOREM
M 1:100



POHLED SEVERNÍ
M 1:100



POHLED ZÁPADNÍ
M 1:100



POZN: technologie helikální výztuže

technologie helikální výztuže spočívá v dodatečném vlepení nerezové helikální vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku. Součástí technologie je: vyfrézování drážky, její vyčištění/vyfoukání, aplikace kotevní malty, vtlačení výztuže, aplikace zbylé kotevní malty, včetně zarovnění do roviny.


VÝKAZ helikální nerezové výztuže HB 8mm

JIŽNÍ FASÁDA: 4bm
VÝCHODNÍ FASÁDA: 17bm
SEVERNÍ FASÁDA: 5bm
ZÁPADNÍ FASÁDA: 3bm

ROHY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ V OBLASTI ATIKY:
VNĚJŠÍ: 24bm
VNITŘNÍ: 12bm

celková instalace helikální výztuže: 65bm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:100
Projektant	Kubaštová Zd. Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B1613b Snížení energetické náročnosti objektu klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově			Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro realizaci stavby Architektonicko konstrukční část			Stupeň projektu PST	8
	OBSAH: Zajištění trhlin			Datum dokončení 20.09.2017	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo zakázky 8808-26	Číslo archivní: BPO 2-98258