

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha /m²/	podlaha	úprava stěn
2-01	SCHODIŠTĚ	12,88	lité teraco	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-02	HALA	20,54	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-03	CHODBA	49,92	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-04	ŠATNA 1	17,29	povlak PVC	vnitř. vápen. štuk. omítka + dřevěn. obklad v=1,32 m/nátěr v=1,30 m
2-05	WC 1	6,00	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,48 m
2-06	UMÝVÁRNA 1	7,65	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,55 m
2-07	SKLAD LEHÁTEK 1	5,55	koberec	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,30 m
2-08	HERNA 1	54,00	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-09	UČEBNA 1	36,04	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-10	WC 2	6,40	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,55 m
2-11	UMÝVÁRNA 2	11,37	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka +omýv.obklad stěn v=1,50/2,00 m
2-12	UČEBNA + HERNA 2	72,48	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-13	ŠATNA 2,3	18,17	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-14	UČEBNA 3	35,40	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,33 m
2-15	HERNA 3	54,00	koberec	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,33 m
2-16	UMÝVÁRNA 3	13,45	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,53 m
2-17	WC 3	6,00	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,53 m
2-18	FILTR JESLÍ	15,66	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka stěn
2-19	LEHÁRNA	32,21	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-20	PŘEDSÍŇ	5,22	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + nátěr stěn v = 1,32 m
2-21	KOUPELNA	2,55	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka +omýv.obklad stěn v=1,50/2,00 m
2-22	WC PERSONÁL	1,36	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-23	DENNÍ MÍSTNOST	10,66	povlak PVC keram. dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka stěn
2-24	SCHODIŠTĚ	13,97	lité teraco – schod. stupně keram. dlažba – podesty	vnitřní vápenná štuková omítka + nátěr stěn v = 1,34 m
2-25	SKLAD PRÁDLA	5,87	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka stěn

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha /m²/	podlaha	úprava stěn
2-26	WC DĚTI	4,59	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka +omýv.obklad stěn v=1,45/2,00 m
2-27	UMÝVÁRNA DĚTI	4,08	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,45 m
2-28	PŘEDSÍŇ	5,50	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + nátěr stěn v = 1,10 m
2-29	JÍDELNA	16,49	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-30	HERNA	32,31	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-31	VÝDEJ JÍDEL 1	10,99	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 2,00 m
2-32	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,30	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-33	WC KUCHAŘKY	1,30	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-34	PŘEDSÍŇ	2,75	povlak PVC	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-35	CHODBA	3,90	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 2,00 m
2-36	VÝDEJ JÍDEL 2	11,70	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní vápenná štuková omítka + omýv. obklad stěn v = 2,00 m

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	
KRAJ : ÚSTECKÝ–JIH	OKRES : MOST	OBEC : LITVÍNOV
INVESTOR: Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov		

POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST
VÁCLAV BOŽEK
IČ 12803332
JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST
TELEFON : +420777932288
e-mail : bozek.v@tiscali.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH : - 1. etapa - půdorys 2. nadzemního podlaží - současný stav

FORMÁTŮ :	5 x A 4
DATUM :	DUBEN 2018
STUPEŇ :	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY :	201801
MĚŘÍTKO :	1:100
ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1-04