

M.Ú. Litvínov
Odbor nakládání s majetkem
Nám.Míru 11
436 01 Litvínov

Věc: Zjištění stavu kanalizace splaškové(vnitřní a vnější),kanalizace dešťové,dešťových svodů a gajgrů,v objektu ZŠ Šafaříkova (spec.) Litvínov.

Vnitřní kanalizace (splašková) v objektu je litinová,DN 50-110,pročištěna spirálou RIDGID a následně propláchnuta tlakovým vozem,kontrola kam.zařízením.

Vnitřní kanalizace (splašková) je původní,místy jsou mírně odskočená hrdla,ale je funkční.

Ležatá kanalizace (splašková) v budově školy (šatny) má mírný protispád.

Vnitřní kanalizace (splašková) vede z budovy školy,do revizních šachet, které jsou umístěny před budovou školy a jsou zaústěny do hlavní kanalizace,v ul.Šafaříkova.

Revizní šachty pročištěny a propláchnuty tlakovým vozem,dále kontrola kam.zařízením.

Do revizních šachet, které jsou umístěny před budovou školy,vede potrubí kameninové DN 150-200 z nich pak do kanalizace hlavní,opět potrubí kameninové DN 150-200.

Na základě průzkumu,zjištěna propadlá kanalizace kameninová (levá větev),která je umístěna na pravém rohu budovy školy,dále zjištěna propadlá kanalizace kameninová,ve středu budovy školy (vchod ke kuchyni)-tyto kanalizace jsou v havarijním stavu a je nutná jejich výměna.

Obě tyto kanalizace,je nutné vyměnit ,od revizních šachet směrem do budovy v té délce,kde je narušena.

LAPOL je funkční z 50% a je nutné jeho vyčerpání a pročištění.

Potrubí z kuchyně do LAPOLU, je v havarijním stavu a je nutná jeho výměna.

Dešťové svody, které vedou uvnitř budovy (vnitřní) školy jsou litinové a jsou zaústěny do splaškové kanalizace.

Všechny svody na střeše byly pročištěny spirálou RIDGID a zkontrolovány kamerovým zařízením.

Svody ze střešy, které vedou vnitřkem (vnitřní) budovy, jsou funkční, až na svod, který je umístěn na střeše dílen, ten je prasklý v celé délce(litina) a je nutná jeho výměna,nebo odstavení.

Dešťové svody vnější, jsou pročištěny, zkontrolovány kamerovým zařízením a jsou funkční, až na dva svody umístěné na zadní části střešy tělocvičny, směrem k venkovnímu hřišti, ty jsou zacpané a je nutná výměna gajgrů.

Při kontrole vnějších dešťových svodů, bylo nutné vyčištění většiny gajgrů.

Gajgry jsou většinou původní a z důvodu lepší účinnosti čištění, je nutná jejich výměna.

Vnější dešťové svody jsou zaústěny do revizních šachet a z revizních šachet vyústěny do hl.kanalizace,v ul.Šafaříkova.

Tato kanalizace (dešťová) je v pořádku,potrubí kameninové.

V Litvínově 10.3.2014

Zaznamenal: Petr Čadek



STALAX, s.r.o.
Chudeřinská 499
436 01 Litvínov
IČO: 254 02 276, DIČ: CZ25492276
Tel.: 476 752 687, Fax: 476 111 098