

LEGENDA:

- Stávající zachované svítidlo VO.
- Demontované svítidlo VO.
- Demontovaný stožár VO.
- Demontované svítidlo včetně výložníku z fasády objektu.
- Demontované kabely VO.
- Stávající zachované kabely VO.
- Demontovaný rozvaděč VO.
- Katastr - hranice parcel.
- Katastr - hranice parcel - plánovaný odprodej.
- Katastr - vnitřní kresba.
- Katastr - parcelní čísla.
- Katastr - parcelní čísla - plánovaný odprodej.
- Katastr - dotčené pozemky - demontáž VO.

POZNÁMKY:

Demontována budou svítidla VO přisazená k zděným plotům a ocelovým sloupkům č. 30 042, 30 043, 30 044, 30 045, 30 046, 30 047, 30 051, 30 052, 30 053, 30 054, 30 055, 30 056, 30 057, 30 060, 30 061, 30 062, 30 063 a dále stožáry VO včetně svítidel, elektrovyzbrojí, základů č. 30 048, 30 058, 30 059 a příslušných přípojovacích kabelů osvětlující prostor parkoviště Fajle. V prostoru průchodu mezi náměstím Míru a parkovištěm Fajle budou demontována svítidla včetně výložníků a přípojovacích kabelů č. 30 049 a 30 050. Stávající rozvaděč VO osazený v nice zděné přizdvíky bude demontován. Otvor po demontovaném rozvaděči bude zazděn. Nová svítidla VO budou napájena z nového rozvaděče pilířového provedení, který se osadí zleva přizdvíky k fasádě objektu. Stávající přívodní kabel bude zachován a naspojován odpovídajícím typem kabelu a zapojen do nového rozvaděče. V případě technických obtíží a v případě, že by demontáž základů a kabelů ohrozila stávající podzemní inženýrské sítě, zůstanou v zemi jako mrtvé. Stávající kabelové rozvody zasekané pod omítkou v prostoru průchodu budou demontovány, v případě technických obtíží ponechány ve zdivu jako mrtvé. Všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při realizaci stavby vznikne odpad dvojího druhu. Materiál z demontovaného zařízení VO a odpad z výkopů. Použitelný materiál ze zařízení VO bude odvezen do skladu správce VO a nepoužitelný materiál bude odvezen do Sběrných surovin. Před demontáží určí správce VO dodavatelí rozsah použitelného materiálu a místo skladu. Zemina z výkopů bude použita k záhozu výkopů a otvorů po demontovaných základech stožárů a přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby. Postup demontáže, tj. termín demontáže kabeláže, navrhne montážní organizace podle zásad organizace výstavby (ZOV) a potvrdí její správce VO.

DOTČENÉ POZEMKY V RÁMCI DEMONTÁŽE VO:

Katastrální území - Horní Litvínov (686042), pozemky č. 274, 279, 281/1, 281/2, 283/1, 283/2, 283/5, 286/1, 293/2, 293/3, 293/4, 294, 295/1, 295/2, 298/2, 301/1, 302/2, 303/2, 304 a 311/1.


Uvedené kóty na situaci představují nejmenší odstup demontovaného technického zařízení VO od hranic sousedních pozemků katastru nemovitostí.

DÉLKA VÝKOPŮ V RÁMCI DEMONTÁŽE VO:

Celková délka výkopů činí cca 350m.

DÉLKA KABELOVÉ TRASY VYSEKANÉ Z FASÁDY OBJEKTU V RÁMCI DEMONTÁŽE VO:

Celková délka kabelové trasy činí cca 10m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		
INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov		<div></div> <div>ELTOD0, a.s.</div> <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4</div> <div>e-mail: CizekM2@eltodo.cz</div> <div>tel.: 261345657</div> <div>fax: 261341555</div>		
VEDOUČÍ PROJEKCE	Ing. Martin Čížek				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Čížek				
VYPRACOVAL	Ing. Václav Kovařík				
KRESLIL	Ing. Václav Kovařík				
KONTROLOVAL	Ing. Martin Čížek				
NÁZEV AKCE			DATUM		20180417
V 1701 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ FAJLE, LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			FORMÁT		1051x420
			MĚŘÍTKO		1:500
			STUPEŇ PD		DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY		—
			ARCHIVNÍ ČÍS.		
k.ú.: Horní Litvínov (686042)			ČÍS. SOUPRAVY		ČÍS. PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY					
SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA + DEMONTOVANÉ VO					C.2.3

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM Y.ELTOD0, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POKRYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU Y.ELTOD0, a.s. JE ZAKÁZÁNO