


















LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Stávající zachované svítidlo VO. |
|  | Demontované svítidlo VO. |
|  | Demontovaný stožár VO. |
|  | Demontované svítidlo včetně výložníku z fasády objektu. |
|  | Demontované kabely VO. |
|  | Stávající zachované kabely VO. |
|  | Demontovaný rozvaděč VO. |
|  | Zrušený sloupek se svislou dopravní značkou. Značka bude přesunuta na nový stožár VO. |
|  | Stávající zachovaný sloupek se svislou dopravní značkou. |
|  | Stávající povrchové znaky. |
|  | Stavba - budovy. |
|  | Stavba - budovy - průchod skrz. |
|  | Stavba - ploty, vrata, ohradníky. |
|  | Stávající VDŽ. |
|  | Katastr - hranice parcel. |
|  | Katastr - hranice parcel - plánovaný odprodej. |
|  | Katastr - vnitřní kresba. |
| 126 / 5 | Katastr - parcelní čísla. |
| 283 / 6 | Katastr - parcelní čísla - plánovaný odprodej. |

POZNÁMKY:

Demontována budou svítidla VO přisazená k zděným plotům a ocelovým sloupkům č. 30 042, 30 043, 30 044, 30 045, 30 046, 30 047, 30 051, 30 052, 30 053, 30 054, 30 055, 30 056, 30 057, 30 060, 30 061, 30 062, 30 063 a dále stožáry VO včetně svítidel, elektrovyzbrojí, základů č. 30 048, 30 058, 30 059 a příslušných připojovacích kabelů osvětlovací prostor parkoviště Fajle. V prostoru průchodu mezi náměstím Miru a parkovištěm Fajle budou demontována svítidla včetně výložníků a připojovacích kabelů č. 30 049 a 30 050. Stávající rozvaděč VO osazený v nice zděné přízdívky bude demontován. Otvor po demontovaném rozvaděči bude zazděn. Nová svítidla VO budou napájena z nového rozvaděče pilířového provedení, který se osadí zleva přízdívky k fasádě objektu. Stávající původní kabel bude zachován a naspojován odpovídajícím typem kabelu a zapojen do nového rozvaděče. V případě technických obtíží a v případě, že by demontáž základů a kabelů ohrozila stávající podzemní inženýrské sítě, zůstanou v zemi jako mrtvé. Stávající kabelové rozvody zasekané po omlitku v prostoru průchodu budou demontovány, v případě technických obtíží ponechány ve zdivu jako mrtvé. Všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při realizaci stavby vznikne odpad dvojhojí druhu. Materiál z demontovaného zařízení VO a odpad z výkopů. Použitelný materiál ze zařízení VO bude odvezen do skladu správce VO a nepoužitelný materiál bude odvezen do Sběrných surovin. Před demontáží určí správce VO dodavateli rozsah použitelného materiálu a místo skladu. Zemina z výkopů bude použita ka záhozu výkopů a otvorů po demontovaných základech stozárů a přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby. Postup demontáže, tj. termín demontáže, kabeláže, navrhne montážní organizace podle zásad organizace výstavby (ZOV) a potvrdí její správce VO.

INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	 ELTODO ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 e-mail: CizekM2@eltodo.cz tel.: 261345657 fax: 261341555
VEDOUcí PROJEKCE	Ing. Martin Čížek	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Čížek	
VYPRACOVAL	Ing. Václav Kovařík	
KRESLIL	Ing. Václav Kovařík	
KONTROLOVAL	Ing. Martin Čížek	
NÁZEV AKCE		
V 1701 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ FAJLE, LITVÍN OV - PROJEKTOVÁN Í DOKUMENTACE		
k.ú.: Horní Litvínov (686042)		
NÁZEV PŘÍLOHY		
SITUACE - DEMONTÁŽ VO		