

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **SÚ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE - ZASTŘEŠENÍ TERASY** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: Začátek výstavby: 01.08.2018 Projektant:
 Lokalita: Podkrušnohorská č.p.638, Litvínov Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování: 01.08.2018 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné								0,7432
1		311271184R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm pod oknem	m2	1,2					0,1675	0,2010
<i>RTS komentář: V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>											
2		317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm systém	kus	10					0,0542	0,5422
<i>RTS komentář: V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zčištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi POROTHERM překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady POROTHERM.</i>											
3		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	0,74318					0,0000	0,0000
		34	Stěny a příčky								0,8693
4		342026125RT1	Příčka SDK akustická tl.150 mm desky Rigips MA 12,5mm 2x opl. oboustr.	m2	11,17					0,0778	0,8693
<i>RTS komentář: Příčka Duragips, systém SK24H, dvojitá ocelová konstrukce, 2 x opláštěná, tl. 155 mm, s minerální izolací tl.50+50 mm, desky SDK akustické MA (DF) 12,5 mm + Rigidur 12,5 mm, Rigidur z vnější strany. Požární odolnost EI 90. 3.39.01 MA</i>											
5		998001011R00	Přesun hmot	t	0,86925					0,0000	0,0000
		44	Zastřešení								0,0018
6		444955001R00	Zastřešení terasy z dřevěné konstrukce	soubor	1					0,0018	0,0018
7		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	3,5					0,0000	0,0000
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,1143
8		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	17,19					0,0024	0,0409
9		612420116RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	1,2					0,0612	0,0734
10		998001011R00	Přesun hmot	t	0,11429					0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		62	Úprava povrchů vnější								0,2198
11		622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková - jádro, složitost 3	m2	3,27					0,0572	0,1871
12		622478121RAA	povrchová omítka stěn vnější točená, složitost 2 sjednocená s pův fas	m2	3,27					0,0100	0,0326
<i>RTS komentář: Omítka je kalkulována jako dvouvrstvá. V položce je zakalkulováno lešení Sprint včetně jednoho měsíce použití a demontáže.</i>											
13		998001011R00	Přesun hmot	t	0,21978					0,0000	0,0000
		63	Podlahy a podlahové konstrukce								0,1590
14		632922953RT3	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast.	m2	105,27					0,0015	0,1590
15		998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,15896					0,0000	0,0000
		64	Výplně otvorů								4,7131
16		642200011RAC	Vybour. otvoru pro dveře 1kř vstupní a otvor v chodbě, překlad	kus	2					2,3565	4,7131
<i>RTS komentář: Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,426 t/kus konstrukce.</i>											
17		998001011R00	Přesun hmot	t	4,71306					0,0000	0,0000
		712	Izolace střech (živičné krytiny)								18,9899
18		712800010RA0	střecha terasy, Dekplan 77, Filtek 300, EPS 150, vyrovnání	m2	324,06					0,0586	18,9899
<i>RTS komentář: Položka je určena pro následnou výsadbu zelených rostlin a obsahuje : - substrát tl. 15 cm ve skladbě : zahradnický substrát 80%, substrát pro sukulenty 20%, kondicioner TerraCottem 100 g/m2 - geotextilii 300 g/m2 - hydroakumulační vrstvu Technodren 2010 S1 tl. 2cm - geotextilii 300 g/m2 - extrudovaný polystyren tl. 10 cm - geotextilii 300 g/m2 - hydroizolaci Fatrafol 808 - parotěsnou zábranu Fatrapar PP Položka neobsahuje vlastní osetí a výsadbu zeleně</i>											
19		998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	18,98992					0,0000	0,0000
		713	Izolace tepelné								0,0339
20		713120030RAA	Izolace podlah kročejová minerální Isover pod nájezd rampu	m2	15					0,0023	0,0339
21		998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,0339					0,0000	0,0000
		762	Konstrukce tesařské								0,3616
22		762085140R00	Hoblované madlo zábradlí terasy trám 8 x 10cm dod	m	60,22					0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Hoblování dřevěných profilů ze čtyř stran, které budou na viditelné části krovu.</i>											
23		762222141R00	Montáž madla terasy rovného přes BOVA patky na chemické hmoždinky	m	60,22					0,0034	0,2042
<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztratné se nestanoví.</i>											
24		762341620RT3	Obklad štítu a boků okap říms z hobl palubek SM tl. 12 mm pero-drážka	m2	15,3					0,0103	0,1574
25		998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,36158					0,0000	0,0000
		764	Konstrukce klempířské								0,7357
26		764251403R00	Žlaby RUUKI Siba, podok. oblé, rš 330 mm systém v barvě krytiny	m	17,46					0,0029	0,0513

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
<i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. Plech dovoz z Francie</i>											
27		764410420RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm	m	1,2					0,0007	0,0009
28		764554402R00	Dešťový svod RUUKI Siba, kruhové, D 100 mm systém v barvě krytiny	m	8					0,0026	0,0210
<i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. Plech dovoz z Francie.</i>											
29		764904010RT2	RUUKI classic C, zastřešení hladkými plechy, do 30° systém vč laťování	m2	125,24					0,0053	0,6625
<i>RTS komentář: Tvrdé plechové tabule o rozměru 1230x2000 mm tl. 0,6 mm.</i>											
30		998001011R00	Přesun hmot	t	0,7357					0,0000	0,0000
		766	Konstrukce truhlářské								0,0029
31		766211500R00	Montáž madla dřev na zeď vč. kovových držáků dod + mtž na chem hm	m	20,4					0,0000	0,0000
32		766629302R00	Montáž oken AL dvoukř, 120x145cm vč dmtž pův dveří	kus	1					0,0012	0,0012
33		766629304R00	Montáž dveří AL na rerasu	kus	1					0,0017	0,0017
34		766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1					0,0000	0,0000
35		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	0,00289					0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								0,7251
36		767990010RAF	Atypické ocelové konstr žárově zinkované - rampa vč. zábradlí	kg	690,52					0,0011	0,7251
37		998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,72505					0,0000	0,0000
		776	Podlahy povlakové								0,0763
38		776521200RU7	Lepení povlakových podlah PVC a CV (vinyl) vč soklů a dod	m2	18,75					0,0041	0,0763
39		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	0,07631					0,0000	0,0000
		783	Nátěry								0,0560
40		783782422RT2	Nátěr hobl dřev konstr lazur důfa Profi-holzlasur	m2	207,32					0,0003	0,0560
<i>RTS komentář: Vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek pro sanaci řeziva, krovů atd. napadeného dřevokazným hmyzem (např. tesařík, červotoč) a pro následnou impregnaci dřeva. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 30 g/m2.</i>											
		784	Malby								0,0222
41		784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	78,18					0,0002	0,0180
<i>RTS komentář: Interiérová polomatná vysoce omyvatelná barva vhodná k nátěrům schodištních soklů, chodeb, zdravotnických a školních zařízení, kuchyní, učeben, čekáren, dětských pokojů apod. Bez vyspravení sádro.</i>											
42		784161601R00	Penetrace podkladu na SDK příčku nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	22,34					0,0002	0,0042
<i>RTS komentář: Speciální sněhově bílá matná disperzní barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, omyvatelná, čistitelná vodou, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, doporučuje KNAUF a RIGIPS. Pro základní napouštěcí nátěr se ředí max. 0,3 l čisté vody na 1 kg barvy.</i>											
43		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	0,02223					0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy								2,0192

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
44		941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	105					0,0184	1,9299
45		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	105					0,0009	0,0893
46		941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	105					0,0000	0,0000
47		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	2,01915					0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí								5,7212
48		962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	2,932					1,9513	5,7212
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,950 t/m3 konstrukce.</i>								
49		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	5,72115					0,0000	0,0000
		H01	Budovy občanské výstavby								0,0000
50		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	39,11702					0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí								0,0000
51		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 10 km vč uložení	t	5,72115					0,0000	0,0000
			<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení.</i>								
			Ostatní materiál								0,0825
52		31171322.A	BOVA 14-02/80x100 Patka kotevní pro chem.kotvení madla	kus	49					0,0000	0,0000
			<i>RTS komentář: GV - galvanický zinek kotva - svorník s hrotem, maticí a podložkou pro velká zatížení použití: pro kotvení do otvoru pomocí chemické dvousložkové hmoty počet ks v krabici: 10 7080</i>								
53		61110327	Okno AL 2kříd. OS 1200x1450	kus	1					0,0405	0,0405
			<i>RTS komentář: EUROSAT SOFT LINE "S"tandart - profil IV 68/78/88 Materiál: SM, nastavovaná třívrstvá lamela Kování: celoobvodové ROTO Centro s mikroventilací Klika: typ HOPE Těsnění: celoobvodové Brüggmann Okapnice rámová: Al, eloxovaný povrch Okapnice křídlová: Al, eloxovaný povrch Izolační dvojsklo: F4-16-Planibel TOP N4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava: SOKRATES vodouředitelný nátěr dvousystémový</i>								
54		61143257	Dveře AL vstupní na terasu 1křídlové 117x210 cm	kus	1					0,0420	0,0420
			<i>RTS komentář: profil VEKA. rám 82 mm, křídlo 100 mm barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování: celoobvodové WINKHAUS příplatek za oboustrannou uzamykatelnou kliku: PN bílá nebo hnědá včetně vložky zámku + 1920,- Kč PR bílá nebo hnědá včetně vložky zámku + 2090,- Kč zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1</i>								
55		998001011R00	Přesun hmot na místě	t	0,0825					0,0000	0,0000