



**„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a
stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení ul.
K.H.Borovského v Litvínově, Janově“**

Dodatečná informace zadavatele č.5

Dotazy uchazečů:

- 1) U některých položek rozpočtu chybí částečně nebo úplně popis položky, např. SO 02 mostek, položka č. 7,33 nebo SO 04 pol.č.41. Zpracovatel VV přenesl chybně zpracovaný VV z jiného programu do KROSU, kódy položek neodpovídají databázi KROSU. Žádáme o úpravu popisů položek, aby bylo jasné, co obsahuje.
- 2) SO 04 – rozpor pol.č. 19 a 21 – neodpovídá počet ks a m² montáže
S tím souvisí pol.č. 22 – 5ks nelze identifikovat z projektu
Pol.č. 27,28 a 39 – vysvětlit popisy a proč je uvedeno 7,2 m
Pol.č. 32 řeší montáž obruby vč.dodání materiálu, v pol.č. 40 je navíc specifikace
- 3) SO 01 Rekonstrukce koryta
Proč je uveden odvoz suti do jiné vzdálenosti než u ostatních SO – pol.č. 65,66
- 4) Žádáme o bližší popis pol.č. 6 a 63.
- 5) SO 03 příprava území – chybí poplatek za skládku suti.

Odpověď:

- 1) Položky rozpočtu byly prověřeny, konverze doplněna o plné popisy, příp.nahrazeny za položky URS. Nový soupis prací je dostupný pro uchazeče u Zadávací dokumentace.
- 2) SO 04 – počet ks upraven na 4ks/bm (označení popisu položky L=0,5 m je zavádějící, jedná se o šířku odvodňovacího žlabu, skladebná délka tvarovky je 0,25m – tj. 4ks/bm)

Pol.č.27,28 – jedná se o tvarovky, které jsou umístěny na lomy spádu povrchového odvodnění s napojením na odtok – umístění je patrné ze spádových výkresů a po geodetickém zaměření stavby (tj. skutečného stavu v době realizace) budou v součinnosti se zhotovitelem umístěny na konkrétní místo – pro započítání příp.nákladů zhotovitele slouží pol.č. 7 NUS

V pol.č. 29 upraveného soupisu prací je uvedeno, že se jedná o dodávku vč.montáže a původní položka č. 40 (specifikace) je vypuštěna.

- 3) Skutečně byly zjištěny disproporce mezi původním rozpočtem a převodem položek do KROSu. Toto bylo upraveno, vč.dojezdu na skládku.

- 4) Pol.č.6 SO 01 – přeložení potrubí do DN 800 – přeložení žlabů a související položky spočívají se zatrubněním a převedením vodního toku po dobu realizace, počítáno 3x ve vazbě na zkušenosti při realizaci Janovského potoka v horní části, aby nedocházelo k pronikání vody po dobu sanace zdí a osazování mostku.

Pol.č.63 – vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene, vysekání kapes je možná potřeba zpevnění zdi, která vymezuje koryto potoka v její spodní části. Skutečná potřeba bude zjištěna v rámci AD, fakturace bude na základě skutečně potřebného a provedeného množství. V rámci zpracování PD nebylo možné stanovit přesný rozsah (problematický přístup k části koryta mezi pp.č. 40/1 a 677 v Janově).

- 5) Poplatky za skládku suti jsou v SO 03 příprava území.

Tato informace bude uveřejněna pro všechny uchazeče na webových stránkách města.

Město Litvínov
ústředí a regionálního rozvoje
Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Iveta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 20.11.2018