



Přemístění stávajících plynových spotřebičů v místnosti kuchně /varny/ – č.m 1.39 včetně zosípení napojovacích míst a zpětného připojení.

Vybourání podlahové vpusť /300 x 300 mm/ a její přemístění, cca 150 mm, včetně zpětného osazení a úpravu nášlapné vrstvy podlahy – v rámci provedení nové nášlapné vrstvy v místnosti kuchyně.

V celé místnosti kuchyně č.m. 1.39 se provede výměna nášlapné vrstvy podlahy – původní keramické dlažby (100/100 mm) za novou nášlapnou vrstvu provedenou z keramických dlaždic režných, brokovaných zajišťujících protiskluznost – 47,82 m² :

- odstranění původní nášlapné vrstvy – keramické dlažby 100/100 mm /47,82 m²/
- odstranění spodní vrstvy keramického obkladu stěn svislých stěn v místnosti kuchyně v rozsahu cca 200 mm
- vyspravení a zčištění nosné podkladní vrstvy podlahy + vyspravení pro vyrovnání podkladní podlahové vrstvy samonivelační podlahovou rýschleschnoucí hmotou
- nátěr podkladní vrstvy podlahy v celé ploše místnosti hydroizolační stěrkou např. SCHÖNOX 1-KDS, Schönox HA, MAPEI MAPELASTIK atd., s vylážením nátěru cca 200 mm na svislou zeď /pro vytvoření izolační vany/
- provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v místnosti kuchyně – keramická dlažba (300/300 mm), z dlaždic režných – brokovaných zajišťujících protiskluznost, lepených elastickým lepicím tmelem, s ukončení u zdí pod obklad svislých stěn po obvodě místnosti.
- spodní řada obkladu stěn po obvodu místnosti kuchyně bude doplněna novými keram. obkladačkami ve shodném barevném provedení s původním obkladem

Demonitáž a odstranění stávající dřevěné kuchyňské linky l = 2600 mm, včetně vrchních skříněk. Umístění nové kuchyňské linky stejné délky, včetně vrchních skříněk, v provedení bez dalšího vybavení – dřezu, elekoinstalace atd. Pracovní deska dřevěná s melaminovým povrchem. Nová kuchyňská linka dle výběru investora/provozovatele.

Ve stávající výtahové šachtě /č.m. 1.34/ a strojovně výtahu /1.33/ se demontuje a odstraní technolog. zařízení výtahu a původní výtah bude nahrazen výtahem novým o nosnosti 100 kg – řešeno v samostatné složce PD “VÝTAHY VANĚŘKA” – viz D.2.1 – MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH.

Poznámka : Kompletní vybělení stěn a podhledové části stropu místnosti kuchyně /č.m. 1.39/ po provedených stavebních úpravách.

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST					
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK					
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332					
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBEC :	LITVÍNOV	JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST	
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov					TELEFON : +420777932288	
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR					e-mail : bozek.v@tiscali.cz	
MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ						FORMÁTŮ :	2 x A 4
A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU						DATUM :	DUBEN 2018
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						STUPEŇ :	DPS
OBSAH :						ČÍSLO ZAKÁZKY :	201801
- 2. etapa -						MĚŘÍTKO :	1:50
stavební úpravy místnost v místnosti č.m. 1.39						ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1-06