



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha /m ²	podlaha	úprava stěn
2-01	SCHODIŠTĚ	12,88	liše terenco	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-02	HALA	20,54	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-03	CHODBA	49,92	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-04	SKLAD	17,29	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-05	WC 1	5,55	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-06	UMÝVÁRNA 1	7,65	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50/2,00 m
2-07	SKLAD LEHÁTEK 1	5,55	koberec	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,30 m
2-08	HERNA 1	54,00	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-09	UČEBNA 1	36,04	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-10	WC 2	5,95	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-11	UMÝVÁRNA 2	11,37	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50/2,00 m
2-12	UČEBNA + HERNA 2	72,48	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-13	KANCELAŘ 2	18,17	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-14	UČEBNA 3	35,40	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,33 m
2-15	HERNA 3	54,00	koberec	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,33 m
2-16	UMÝVÁRNA 3	13,45	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50/2,00 m
2-17	WC 3	5,55	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-18	ŠATNA	15,66	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-19	LEHÁRNA	32,21	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-20	PŘEDSÍŇ	5,22	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-21	KOUPELNA	2,55	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50/2,00 m
2-22	WC PERSONÁL	1,36	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-23	DENNÍ MÍSTNOST	10,66	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-24	SCHODIŠTĚ	13,97	liše terenco – schod. stupně + podlah. dlažba – podlah. stěn v = 1,34 m	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,34 m
2-25	SKLAD PRAČKA	5,87	keramická dlažba 100/100 mm	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,34 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti	plocha /m ²	podlaha	úprava stěn
2-26	WC DĚTI	4,30	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50/2,00 m
2-27	UMÝVÁRNA DĚTI	4,08	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-28	PŘEDSÍŇ	5,50	povlak PVC – nový	vnitřní voperné štukové omítko + nový obklad stěn v = 1,10 m
2-29	JÍDELNA	16,49	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-30	HERNA	32,31	povlak PVC	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-31	VÝDEL. JÍDEL. 1	10,99	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní voperné štukové omítko + dřevěný obklad stěn v = 1,32 m
2-32	OKLADOVÁ KOMORA	1,30	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-33	WC KUCHAŘKY	1,30	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-34	PŘEDSÍŇ	2,75	keramická dlažba – nová	vnitřní vop. štuk. omítko + nový omýv. obklad stěn v = 1,50 m
2-35	CHODBA	3,90	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní voperné štukové omítko + omýv. obklad stěn v = 2,00 m
2-36	VÝDEL. JÍDEL. 2	11,70	keramická dlažba 300/300 mm	vnitřní voperné štukové omítko + omýv. obklad stěn v = 2,00 m

POZNÁMKA

- Následy všech zhrubnutí v číslu 1. ETAPY, není-li uvedeno jinak budou provedeny rovné hrétky.
- rovné zhrubnutí v místnosti : 2.04, 2.09, 2.07, 2.05 a 2.05
- rovné zhrubnutí v místnosti : 2.11, 2.12, a 2.13
- střední hrétky u místnosti : 2.13, 2.14, 2.16 a 2.17

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZNÁMKA: STAVEBNÍ ÚPRAVY V LITVINOVĚ
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	MŠ LADOVA V LITVINOVĚ
VYPRACOVÁNÍ :	VÁCLAV BOŽEK	A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K AL TÁNKU
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	D.1.1 - ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OKRES :	MOŠT	OBEC :
INVESTOR :	Město Litvínov, Město Litvínov, Město Litvínov	Město Litvínov, Město Litvínov, Město Litvínov
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY V LITVINOVĚ	STAVEBNÍ ÚPRAVY V LITVINOVĚ
FORMÁT :	5 x A 4	STUPEŇ :
DATUM :	DUBEN 2018	ČÍSLO ZÁKAZY :
MĚŘÍTKO :	1:100	ČÍSLO VÝKRESU :
půdorys 2. nadzemního podlaží - stavební úpravy		D.1.1-02