



STŘECHA B					
sektor	počet kotevních prvků	max. osová vzdálenost řad kotev	osová vzdálenost kotev v řadě	plocha části	počet kotev
část D	11 ks/m²	0,5 m	180 mm	96,10 m²	1057 ks
část E	9 ks/m²	0,75 m	150 mm	82,20 m²	740 ks
část F	6 ks/m²	0,75 m	220 mm	249,60 m²	1498 ks



STŘECHA B

STŘECHA přístavek




STŘECHA přístavek					
sektor	počet kotevních prvků	max. osová vzdálenost řad kotev	osová vzdálenost kotev v řadě	plocha části	počet kotev
část M	11 ks/m²	0,5 m	180 mm	2,94 m²	33 ks
část N	9 ks/m²	0,75 m	150 mm	3,43 m²	32 ks
část O	6 ks/m²	0,75 m	220 mm	7,52 m²	46 ks

STŘECHA Střed					
sektor	počet kotevních prvků	max. osová vzdálenost řad kotev	osová vzdálenost kotev v řadě	plocha části	počet kotev
část J	11 ks/m²	0,5 m	180 mm	74,20 m²	817 ks
část K	9 ks/m²	0,75 m	150 mm	29,10 m²	261 ks
část L	6 ks/m²	0,75 m	220 mm	105,50 m²	633 ks

STŘECHA Střed



STŘECHA C					
sektor	počet kotevních prvků	max. osová vzdálenost řad kotev	osová vzdálenost kotev v řadě	plocha části	počet kotev
část G	11 ks/m²	0,5 m	180 mm	96,80 m²	1064 ks
část H	9 ks/m²	0,75 m	150 mm	158,60 m²	1425 ks
část I	6 ks/m²	0,75 m	220 mm	417,20 m²	2504 ks

STŘECHA C



STŘECHA A

STŘECHA A					
sektor	počet kotevních prvků	max. osová vzdálenost řad kotev	osová vzdálenost kotev v řadě	plocha části	počet kotev
část A	11 ks/m²	0,5 m	180 mm	90,00 m²	990 ks
část B	9 ks/m²	0,75 m	150 mm	173,60 m²	1562 ks
část C	6 ks/m²	0,75 m	220 mm	165,70 m²	994 ks



 A3 DETAIL s.r.o. U Stadionu 841, 434 01, Most IČ:64651509, DIČ:CZ64651509		Investor: město LITVÍNOV náměstí Míru 11 436 01, Litvínov odbor nakládání s majetkem	Objednatel: město LITVÍNOV náměstí Míru 11 436 01, Litvínov odbor nakládání s majetkem			
Řízení projektu: Ing. Rostislav Tomáš		Název a účel díla: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUSKÁ V LITVÍNOVĚ				
Stupeň projektové dokumentace : DPS		Název přílohy: KOTEVNÍ PLÁN TEPELNÉ IZOLACE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ				
Zodpovědný projektant : Ing. Rostislav Tomáš		Číslo výkresu: 09.		Číslo přílohy:		
Vypracoval : Ing. Rostislav Tomáš		Identifikační číslo dokumentu: 2019-343				
Datum: 07/2019		Měřítko: 1 : 200		Číslo přílohy:		
		Počet formátů: 6 A 4				