

POZNÁMKY

Objekt je řazen do třídy LPS IV. Navržená hromosvodná jímací soustava splňuje požadavky třídy LPS a je navržena metodou ochranného úhlu a metodou valivé koule.
Při instalaci je nutné splňovat požadavek na dodržení dostatečné vzdálenosti "s", viz. technická zpráva.

POZN 1

- Místo spojení nového svodu se stávajícím zemničem. Spoj musí být elektricky vodivý a mechanicky pevný. Před realizací bude provedena revize stávajícího svodu. V případě nevyhovujícího stavu bude vytvořen svod nový.

POZN 2

Nový zemnič, realizovaný pomocí tří kusů zemnících tyčí 2m, osazených do trojúhelníku a vzájemně propojených.

POZN 3

- Napojit hromosvodnou soustavu na soustavu sousedního objektu v místě spojovacího krčku.

POZN 4

- Ve vyznačeném místě střechy bude vyzdvihnut hromosvodný drát do výšky 500 mm.

A3 DETAIL s.r.o. U Stadionu 841 , 434 01, Most IČ:64651509, DIČ:CZ64651509	Investor: **město LITVÍNOV** náměstí Míru 11 436 01, Litvínov **odbor nakládání s majetkem**	Objednatel: **město LITVÍNOV** náměstí Míru 11 436 01, Litvínov **odbor nakládání s majetkem**
Řízení projektu: podpis: Ing. Rostislav Tomáš Stupeň projektové dokumentace : DPS	Název a účel díla: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUSKÁ V LITVÍNOVĚ	
Zodpovědný projektant : podpis : Ing. Rostislav Tomáš Vypracoval : podpis : Tomáš Behina Datum: 07/2019	Název přílohy: HROMOSVODNÁ SOUSTAVA Identifikační číslo dokumentu: 2019-343	Číslo výkresu: D.1.4.a) - 02 Číslo přílohy: