



PŮDORYS
M 1:50 - VTOK



PŮDORYS
M 1:50 - VÝTOK




POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ (VIZ KAP. 19B TKP)

- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY - C4
- AGRESIVITA PROSTŘEDÍ - V
- ŽIVOTNOST NÁTĚRU - 30LET
- OCHRANNÝ POVLAK TYP IIIA (PRO DISTANČNÍ DÍL IIIE)
- SPOJOVACÍ MATERIÁL - OCHRANNÝ POVLAK DLE TAB.15 TKP, KAP.19a
- KOTEVNÍ ŠROUBY VČETNĚ MATIC A PODLOŽEK Z OCELI 8.8, VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ S CHLORIDY(A4)


POZNÁMKY:

1. NA MOSTĚ JE NA LEVÉ A PRAVÉ ŘÍMSE NAVRŽENO ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ
2. OVÁLNÉ OTVORY V PATNÍCH DESKÁCH ZÁBRADLÍ VYPLNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
3. SPOJOVACÍ MATERIÁL VIZ TP 230 A VTD DODAVATELE.
4. VZDÁLENOST SLOUPKŮ JE UVAŽOVÁNA MAX. 2,0m.
5. DILATAČNÍ SPOJE BYLY PRAVEDENY V ELEKTROIZOLAČNÍ ÚPRAVĚ DO PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ VÝSKYTU BLUDNÝCH PROUDŮ
6. DÉLKA ZÁBRADLÍ = 118,60+115,60 m.
7. KOTEVNÍ ŠROUBY JSOU CHRÁNĚNY PLASTOVÝMI KRYTKAMI
8. MAXIMÁLNÍ SVĚTLÁ VZDÁLENOST MEZI SVISLOU VÝPLNÍ 120mm.
9. V PŘÍPADĚ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY SE ZINKOVÁNÍM PONOREM JE TŘEBA ZHOTOVIT VYVRTAT V MADLECH OTVORY PRO ODTOK ZINKU

POHLED NA ZÁBRADLÍ
M 1:50 - VÝTOK



POHLED
M 1:50 - VTOK




MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Objednatel:
**MĚSTO LITVÍN OV**
Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant DÚR:
BLANK TEJ, s.r.o.
Nad Trať 386/15
160 00 Praha 6

Podzhotovitel DÚR:
Novák & Partner
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

HIP:
Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.

	Vypracoval	Ing. MICHAL BRADA	Zak. číslo	16NO05019
	Zodp. projektant	Ing. MICHAL BRADA	Datum	04/2020
	Tech. kontrola	Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.	Stupeň	PDPS
	Akce	SO 202 PROPUSTEK POD MOSTEM V ULICI NERUDOVA		Počet formátů 5xA4
Podzhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšanských 2300/75 160 00 Praha 10 - Strašnice		Příloha ZÁBRADLÍ		Měřítko 1:100
				Č. přílohy Paré
				16