


**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM PRO UKOTVENÍ KONSTRUKCE
BRANKY NA MALOU KOPANOU**


m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 4 ks
SO 04 - 4 ks

NOVÁ VRSTVA PROBARVENÉ EPDM tl. 10 mm
NOVÁ VRSTVA SBR tl. 25 mm
IMPREGNACE - NÁTĚR PU tl. 0,5 mm
stávající asfaltový (betonový) podklad - předpoklad tl. 100 mm
stávající šterkový podklad - předpoklad tl. 100 mm
stávající zhutněná pláň



PŮDORYS PATEK




**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADY PRO ULOŽENÍ POZDER
SLOUPKŮ VOLEJBAL - V TERÉNU**

m 1 : 20


POČET KUSŮ: SO 01 - 0 ks
SO 02 - 0 ks
SO 03 - 2 ks
SO 04 - 0 ks

POUZDRO PRO OSAZENÍ SLOUPKŮ
POZOR - POUZDRO ZABETONOVAT
S VYCHÝLENÍM 1° SMĚREM OD HRÍŠTĚ
NA OBOU STRANÁCH!

BETONOVÁ PATKA 1000 x 1000 x 1000 mm
BETONOVÝ PODKLAD TŘÍDY C 16/20



PŮDORYS PATKY




**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADY PRO ULOŽENÍ POZDER
SLOUPKŮ VOLEJBAL - V PLOŠE HRÍŠTĚ**

m 1 : 20


POČET KUSŮ: SO 01 - 2 ks
SO 02 - 2 ks
SO 03 - 0 ks
SO 04 - 2 ks

POUZDRO PRO OSAZENÍ SLOUPKŮ
POZOR - POUZDRO ZABETONOVAT
S VYCHÝLENÍM 1° SMĚREM OD HRÍŠTĚ
NA OBOU STRANÁCH!

BETONOVÁ PATKA 1000 x 1000 x 1000 mm
BETONOVÝ PODKLAD TŘÍDY C 16/20



PŮDORYS PATKY




**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM PRO ULOŽENÍ POUZDER
SLOUPŮ KOŠŮ NA KOŠIKOVOU**


m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 0 ks
SO 02 - 0 ks
SO 03 - 2 ks
SO 04 - 2 ks

NOVÁ VRSTVA PROBARVENÉ EPDM tl. 10 mm
NOVÁ VRSTVA SBR tl. 25 mm
IMPREGNACE - NÁTĚR PU tl. 0,5 mm
stávající asfaltový (betonový) podklad - předpoklad tl. 100 mm
stávající šterkový podklad - předpoklad tl. 100 mm
stávající zhutněná pláň




PŮDORYS PATKY



**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM PRO UKOTVENÍ VENKOVNÍHO
STOLU NA STOLNÍ TENIS**

m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 1 ks
SO 04 - 1 ks



BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
250 x 50 x 500/1000

VRSTVA PROBARVENÉ EPDM tl. 10 mm
VRSTVA SBR tl. 25 mm
IMPREGNACE - NÁTĚR PU tl. 0,5 mm
BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ KARI 100/100/8 tl. 150 mm
(sítí při horním povrchu, krytí výztuže 20 mm)
ŠTERKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ tl. 150 mm
stávající zhutněná pláň

**VZOROVÝ ŘEZ DOPADOVÉ PLOCHY
DVOJHOUPAČKY**


m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 1 ks
SO 04 - 1 ks

BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
250 x 50 x 500/1000

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m²

PISEK FRAKCE 4/8 mm MIN. tl. 300 mm



**VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM A KONSTRUKCÍ
PRO ULOŽENÍ VOLEJBALOVÝCH SLOUPKŮ**


m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 2 ks
SO 02 - 2 ks
SO 04 - 2 ks

PŮDORYS PATEK


OCELOVÁ TRUBKA 50 x 2,5 mm, POLOMĚR 200 mm

VODOROVNÝ PLECH 40 x 5 mm, l - 300 mm



KOTEVNÍ VÝZTUŽ o 10 mm, 2 x l - 200 mm


SVISLÁ TRUBKA 30 x 3 mm, l - 320 mm



VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM PRO UKOTVENÍ ODADKOVÉHO KOŠE

m 1 : 20


POČET KUSŮ: SO 01 - 3 ks
SO 02 - 3 ks
SO 03 - 2 ks
SO 04 - 1 ks



BETONOVÁ PATKA 700 x 300 x 300 mm

BETONOVÝ PODKLAD TŘÍDY C 16/20


PŮDORYS PATKY



VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADY PRO UKOTVENÍ PARKOVÝCH LAVIČEK

m 1 : 20

POČET KUSŮ: SO 01 - 22 ks délky 700 mm,
6 ks délky 600 mm
SO 02 - 20 ks délky 700 mm,
SO 03 - 16 ks délky 700 mm,
SO 04 - 10 ks délky 600 mm.



BETONOVÁ PATKA 700 x 300 x 300 mm

BETONOVÝ PODKLAD TŘÍDY C 16/20

PŮDORYS PATKY

