


ŘEZ C-C STAVEBNÍ ÚPRAVY - NOVÉ KONSTRUKCE
(1:75)



OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV - SO 01A	
S1	Dočasná demontáž ochranných krytů střešních světlíků, jejich oprava a po provedení nového střešního pláště osazení zpět na nové střešní světlíky
S2	Odstranění oplechování atiky, po provedení nového střešního pláště nové oplechování atiky z TiZn
S3	Odstranění 5 ks střešních polykarbonátových světlíků, oprava a případné navýšení základového prahu střešních světlíků (upřesní se po demontáži původních vrstev střechy), osazení 5 ks nových střešních kopulí se základacím rámem VELUX (viz typový detail)
S4	Výmalba interierová světlíkových obrub po osazení nových prosvětlovacích světlíků
S5	Úprava stávajících střešních svodů z okolních střeš - po dobu rekonstrukce střešního pláště odklon dešťových vod pomocí pružných hadic mimo objekt střechy , po dokončení střešního pláště instalace nových výtoků střešních svodu
S6	NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště až na vrstvu perlitbetonu , provedení pevnostních - zkoušek pro kotvení nového střešního pláště a provedení nového souvrství střešního pláště
S7	Úprava stávajícího zateplení přilehlých stěn - Zateplení bude zkráceno o cca 150 mm a ukončenou lištou (z důvodu provedení nového souvrství střešního pláště)
S8	Výměna stávajícího žlabu (400) a svodu(DN150) střechy vyčištění, popř výměna lapače střešních splavenin die DN svodu a DN kanalizačního potrubí, oplechování ukončení střešního pláště u střešního žlabu
S9	Provedení ochranných manžet stávajících prostupů potrubí střešním pláštěm - 1 x odvětrávací potrubí pr 200mm , 1 x potrubí vzduchotechnika 550 x 550 mm

OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV - SO 01B	
ST1	Vybourání otvoru 150 x 150 mm a začistění pro osazení větrací mřížky se sítkou proti hmyzu a interierové žaluzie
ST2	Osazení větrací mřížky do otvoru 150 x 150 mm se sítkou proti hmyzu na exteriérové straně, na interierové straně regulační žaluzie - ovládání pomocí řetízku, respektive táhla.
ST3	Oškrabání a vyčištění schodišťové interierové stěny na mezipodestě, provedení nové výmalby s ochranou proti plísní.
ST4	Vyčištění - proškrcnutí porušených spar rezného zdíva a nové doplnění spárovací hmotou do exteriuru (práce budou prováděny z pořízdné plošiny)
LEGENDA OZNAČENÍ:	
S	označení stavebních úprav na střeše
ST	označení stavebních úprav stěna schodiště

LEGENDA OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

- označení stávajících konstrukcí
konstrukce určené k demontáži a odstranění
konstrukce nové
přesný rozměr nových světlíků (1200 x1200 mm) před objednáním se ověří v průběhu realizace po odkrytí základového rámu.

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

REV.	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	NAVRHL.	PŘEZK.	SCHVÁLIL.
DATE		DESCRIPTION	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
VYPRACOVAL	KRESLIL	ZOOP. PROJEKTANT	SDP LITVÍNOV, spol.s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Chudějovská 44 436 01 Litvínov tel. 60266891 e-mail: kresak@volny.cz		
ING. KRESÁK	ING. KRESÁK	ING. JANOUŠEK			
INVESTOR : Město Litvínov náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov			STAVBA :		
STAVBA			DRUH DOKUMENTACE		
„Výměna střešní krytiny na spojovacím krčku budovy bakalářských studií v Litvínově“			ČÍSLO ZAKÁZKY		
			12/2020		
D.1.1. ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM		
			06/2020		
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO		
			1:75		
ŘEZ C-C- BOURACÍ PRÁCE STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT		
			A4 x 6		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
			PORADOVÉ ČÍSLO		
			4		
			PARE Č.		