



CELKOVÁ BILANCE ZEMIN				
	výkopové práce	zpětný zásyp	dovoz zemin	odvoz zemin
ORNICE	31,40 m3	8,0+15,9 m3		7,5 m3
ZEMINA	42,40 m3	0,0 m3		42,40 m3
CELKEM	73,80 m3	23,9 m3		49,90 m3
POZNÁMKA : - PŘEDPOKLÁDANÁ II. VRSTVY ORNICE JE 100 mm - ZPĚTNÝ ZÁSYP ORNICE 8,0 m3 JE NA ŠLAPOKOVÉ CESTY - ZBYTEK ORNICE - 15,9 m3 BUDE VYUŽIT MEZI STÁVAJÍCÍ VZROSTLE STROMY - ODVOZ ORNICE 7,5 m3 JE NA SPORTOVIŠTĚ SO 05				

SOUDRADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ		
OZN. BODU	souřadnice X	souřadnice Y
1	792276,83	978190,66
2	792281,06	978188,70
3	792278,13	978186,56
4	792273,63	978185,92
5	792259,53	978195,92
6	792242,85	978202,06
7	792258,04	978224,71
8	792250,98	978212,55
9	792218,21	978173,71
10	792201,44	978171,59
11	792185,51	978178,79
12	792213,11	978181,11
13	792208,22	978191,43
14	792191,68	978186,65
15	792212,44	978189,54
16	792206,42	978190,33
17	792205,05	978200,39
18	792214,85	978208,86
19	792209,49	978210,85
20	791780,03	977875,83
21	792199,39	978208,40
22	792209,45	978214,70

OZN.	POPIS BOURACÍCH PRACÍ	ROZMĚRY	POČET KS	POZNÁMKA
b1	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) VÝKOPY RÝHY DO HL. 240 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	78,0 m2	1	19,0 m³
b2	VÝKOP PRO ZÁKLAD LAVIČKY (HORNÍ HRANA ZÁKLADU V ÚROVNI TERÉNU)	300 x 700 x 350 mm	12	
b3	VÝKOP PRO ZÁKLAD ODPADKOVÉHO KOŠE (HORNÍ HRANA ZÁKLADU V ÚROVNI TERÉNU)	ø 500 x 350 mm	3	
b4	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) A VÝKOPY JAMY DO HL. 230 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	38,0 m2	2	9,0 m³
b5	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) A VÝKOPY JAMY DO HL. 230 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	41,0 m2	1	9,5 m³
b6	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) A VÝKOPY JAMY DO HL. 230 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	36,5 m2	1	8,5 m³
b7	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) A VÝKOPY JAMY DO HL. 230 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	21,0 m2	1	5,0 m³
b8	ODSTRANĚNÍ ORNICE (předpoklad tl. 100 mm) VÝKOPY RÝHY DO HL. 240 mm POD ÚROVEŇ TERÉNU	55,0 m2	1	13,5 m³
POZNÁMKA : NA CVIČEBNÍCH PLOCHÁCH BUDOU UMÍSTĚNY VENKOVNÍ STROJE PRO POSILOVÁNÍ. POD JEDNOTLIVÝMI STROJI BUDOU ZHOTOVĚNY VÝKOPY PRO BETONOVÉ ZÁKLADY O ROZMĚRECH 500 x 500 x 600 mm. POČET VÝKOPŮ A ZÁKLADŮ JE OBSAŽEN VE VÝPISU PRVKŮ PSV. UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH LÍSTŮ VÝROBCE.				

LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ	
	ČÁRY KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TERÉNU
	STÁVAJÍCÍ STROMY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ K DEMONTÁŽI
	ODSTRANĚNÍ ORNICE A VÝKOPOVÉ PRÁCE CEST
	ODSTRANĚNÍ ORNICE A VÝKOPOVÉ PRÁCE STANOVÍŠTĚ
	PLOCHA PRO NOVÉ UMÍSTĚNÍ ORNICE

	A3 DETAIL s.r.o. U Společnosti 841, 434 01, Město C.40401359, IČ: 026494559	Investor: MĚSTSKÝ ÚRAD LITVÍNŮV naměstí Miru 11 LITVÍNŮV, 436 01	Objednatel: MĚSTSKÝ ÚRAD LITVÍNŮV naměstí Miru 11 LITVÍNŮV, 436 01
	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA LITVÍNŮVA II.		
Řízení projektu: Ing. Rostislav Tomáš	podpis:	Název a účel díla:	
Stupeň projektové dokumentace : DPS	podpis:		
Zodpovědný projektant : Ing. Rostislav Tomáš	podpis:	Název přílohy: SITUACE STAVBY SO 06 stávající stav a bourací práce <i>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i>	Číslo výkresu: 01.
Vypracoval : Ing. Rostislav Tomáš	podpis:	Identifikační číslo dokumentu: 2020-349	Číslo přílohy:
Datum: 07/2020	Počet formátů: 10 A 4		
Měřítko: 1 : 100			