

**Smlouva o dílo č. KT/11268/20**  
na realizaci stavby  
**„Městský hřbitov Litvínov – kolumbární zdi 2020“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ALLKON s.r.o.**  
Zastoupený : Antonínem Hurtem, jednatelem  
Sídlo : Okružní 350, 435 13 Meziboří  
IČ : 25008196  
DIČ : CZ25008196  
bankovní spojení : Moneta Money Bank, a.s.  
č. účtu : 201490691/0600  
kontaktní osoba : Antonín Hurt  
datová schránka : xfwktrk  
kontaktní tel : 476 747 042  
kontaktní e-mail : allkon@allkon-info.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Tomáš Hubal, vedoucí IO, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černohorský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Antonín Hurt

Stavbyvedoucí: Július Židó, č. autorizace ČKAIT 0400444

- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

**II.**  
**Výchozí podklady a údaje**

- 2.1 Výchozí údaje  
Název díla: Městský hřbitov Litvínov – kolumbární zdi 2020  
Místo stavby: Litvínov  
Vlastník: Město Litvínov

### III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "Městský hřbitov Litvínov – kolumbární zdi 2020" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od projektové kanceláře Urbanismus-objekty-interiéry z 12/2012, č.zakázky 223/2012 zpracované Ing. arch. Vratislavem Štelzigem a revize dokumentace Ing. Svobodou v 07/2020 a Soupisu prací, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Jedná se o výstavbu 2 kolumbárních zdí (č.15,16) s 90 urnovými nerezovými schránkami, umístěnými ve vnitřním území hřbitova, které navazují na již realizované kolumbární zdi v letech 2013-2016. K nově postaveným zdem bude vybudován příčný pěší chodník z betonové dlažby tl.80mm v šíři 2000mm, kolem kolumbárních zdí bude proveden chodníček z cihelné dlažby v š.500mm. Odvodnění dešťových vod od kolumbárních zdí přes chodníkové pásy ve spádu 2,5% do trávnickového drenážního pásu a vsakem do podloží. Rozsah předmětu VZ je patrný z přiložené situace s vyznačením příslušné části. Provedení stavby bude stejné jako stávající část kolumbárních zdí a navazujících chodníků.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
  - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
  - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
  - Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
  - Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
  - Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
  - Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby
  - Revize zařízení, proškolení obsluhy
  - Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci
  - Hutní zkoušky
  - Dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

### IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :  
**Lhůta – termín provedení díla je 90 dnů od zahájení běhu lhůty díla.**

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo, pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

- 4.3 Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla: provoz hřbitova a pietní záležitosti nebudou narušeny stavebními pracemi. Výkopovými pracemi nebude narušen stávající drenážní systém hřbitova. V případě prací během svátku zesnulých, mohou být práce přerušeny min. na 10 dnů, po dohodě s objednatelem.
- 4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.
- 4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.11 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.12 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

## V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **985 378,38 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.5 až 5.9.
- 5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací

a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
- Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro příslušnou položku.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.9 této smlouvy.
- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
  - stavební práce 230,- Kč/hod.
  - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
  - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

\*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.5 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

## VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
  - označení díla
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo faktury
  - den odeslání a den splatnosti
  - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
  - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
  - razítko a podpis oprávněné osoby
  - případně označení faktury dle dotace
- Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.
- 6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)
- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni

započítí běhu záruční doby.

- 7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

## VIII.

### Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započítím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.  
V případě, že podíl poddodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takové vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.  
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto

předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.

- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

#### IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upraveny v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.13 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neoznamovaného poddodavatele.
- 9.14 Jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele) k nutnosti zásahu (řezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto zásah.
- 9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě č. IX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.
- 9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa pojišťovna, a.s., č. smlouvy 86032 1129 na hodnotu škody ve výši 15mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

## **X.**

### **Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.

- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
  - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
  - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

## XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady ve 2 vyhotovení:
- a)
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
  - protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - stanovisko správců sítí
  - deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
  - zkušební, záruční listy a dodací listy
  - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
  - doklad o uložení odpadu
- b)
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby,
  - geodetickou část - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
  - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města a 1x PDF),
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.
- Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.
- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

## XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:

- označení stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

### XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 25.9.2020

V MEZIBOŘI dne 18.9.2020

Za objednatele :

Karel Rosenbaum, 2. místostarosta města



Za zhotovitele :

Antonín Hurt, jednatel

...pro This smlouva smlouva smlouva, uzavřete na:  
**ALLKON JEDNATEL**  
 Okružní 350, 435 13 Meziboh  
 IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196  
 MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600  
 ODDIL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

# KAPITULACE STAVBY

Id: 06-2020  
 Stavba: Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schráněk)

KSO:  
 Místo: Litvínov, Městský hřbitov

CC-CZ:  
 Datum: 17.06.2020

Zadavatel:  
 Město Litvínov

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Ing. Miroslav Svoboda

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 735 034,38 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní     | 21,00%     | 735 034,38  | 154 357,22 |
| DPH snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 889 391,60 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2020

**Stavba:** Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schránek)

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Svoboda

| Kód                          | Popis                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                   | <b>735 034,38</b>  | <b>889 391,60</b> |     |
| 06-2020                      | Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schránek) | 735 034,38         | 889 391,60        | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schránek)**

KSO:

Místo: Litvinov, Městský hřbitov

CC-CZ:

Datum: 17.06.2020

Zadavatel:

Město Litvinov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**735 034,38**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 735 034,38  | 21,00%     | 154 357,22 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**889 391,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schránek)

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17.06.2020

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Miroslav Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**735 034,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**650 061,46**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 53 811,00  |
| 2 - Zakládání                                  | 64 514,30  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 374 441,42 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 3 648,00   |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 66 600,92  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 16 834,80  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 24 727,82  |
| 998 - Přesun hmot                              | 45 483,20  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**59 972,92**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 979,65  |
| 765 - Krytina skládaná                      | 53 663,57 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 3 329,70  |

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**25 000,00**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 15 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost  | 5 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy      | 5 000,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Návrh:

Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (bez schránek)

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Miroslav Svoboda

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

735 034,38

650 061,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 811,00

D 1

Zemní práce

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 121151114 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstev přes 200 do 250 mm                                                                                                                                  | m2 | 102,310 | 20,00  | 2 046,20  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 102,31                                                                                                                                                                                                                       |    | 102,310 |        |           |                |
| 2  | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                 | m3 | 6,541   | 185,00 | 1 210,09  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 65,41*0,1                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,541   |        |           |                |
| 3  | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                         | m3 | 7,560   | 800,00 | 6 048,00  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | pro drenáž:                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,560   |        |           |                |
|    | W |           | 31,5*0,4*0,6                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
| 4  | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                      | m3 | 20,519  | 480,00 | 9 849,12  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*0,85*2                                                                                                                                                                                           |    | 20,519  |        |           |                |
| 5  | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídvy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m    | m3 | 52,431  | 65,00  | 3 408,02  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | mezidepie pro zásyp                                                                                                                                                                                                          |    | 13,776  |        |           |                |
|    | W |           | 6,888*2                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,541   |        |           |                |
|    | W |           | 6,541                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|    | W |           | pro drenáž:                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,560   |        |           |                |
|    | W |           | 7,56                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|    | W |           | ornice:                                                                                                                                                                                                                      |    | 24,554  |        |           |                |
|    | W |           | 102,31*0,24                                                                                                                                                                                                                  |    | 52,431  |        |           |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
| 6  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídvy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 10 000 m | m3 | 34,150  | 240,00 | 8 196,00  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 20,519-6,888+20,519                                                                                                                                                                                                          |    | 34,150  |        |           |                |
| 7  | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídvy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                      | m3 | 6,888   | 120,00 | 826,56    | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 6,888                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
| 8  | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídvy těžitelnosti                                                                             | m3 | 6,541   | 100,00 | 654,10    | CS ÚRS 2020 01 |
| 9  | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                    | t  | 44,926  | 250,00 | 11 231,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 28,079*1,6                                                                                                                                                                                                                   |    | 44,926  |        |           |                |
| 10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                 | m3 | 28,079  | 15,00  | 421,19    | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 20,519                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,519  |        |           |                |
|    | W |           | pro drenáž:                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,560   |        |           |                |
|    | W |           | 7,56                                                                                                                                                                                                                         |    | 28,079  |        |           |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                | m3 | 14,448  | 120,00 | 1 733,76  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | (6,50+1,10+0,30*2)*2*0,30*0,70*2                                                                                                                                                                                             |    | 6,888   |        |           |                |
|    | W |           | pro drenáž:                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,560   |        |           |                |
|    | W |           | 7,56                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,448  |        |           |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
| 12 | K | 181351104 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstev přes 200 do 250 mm                                                                             | m2 | 102,310 | 60,00  | 6 138,60  | CS ÚRS 2020 01 |
| 13 | K | 181411131 | Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                 | m2 | 65,410  | 17,00  | 1 111,97  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 65,41                                                                                                                                                                                                                        |    | 65,410  |        |           |                |
| 14 | M | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                    | kg | 0,981   | 90,00  | 88,29     | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | 65,41*0,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                |    | 0,981   |        |           |                |
| 15 | K | 181951112 | Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním                                                                                                                | m2 | 42,380  | 20,00  | 847,60    | CS ÚRS 2020 01 |
|    | W |           | (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*2                                                                                                                                                                                                |    | 24,140  |        |           |                |
|    | W |           | pro cihelnou dlažbu:                                                                                                                                                                                                         |    | 18,240  |        |           |                |
|    | W |           | 9,12*2                                                                                                                                                                                                                       |    | 42,380  |        |           |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |

D 2

Zakládání

64 514,30

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová se      |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| 16 | K   | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                                                                                     | m2  | 44,100   | 24,00        | 1 058,40          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | pro drenáž:<br>31,5*(0,40+0,30)*2                                                                                                                                                                               |     | 44,100   |              |                   |                |
| 17 | M   | 69311288  | geotextilie drenážní 1200g/m2                                                                                                                                                                                   | m2  | 50,715   | 180,00       | 9 128,70          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 44,1*1,15                                                                                                                                                                                                       |     | 50,715   |              |                   |                |
| 18 | M   | 58343810  | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8                                                                                                                                                                                | t   | 6,804    | 500,00       | 3 402,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | pro drenáž:<br>31,5*0,4*0,3*1,8                                                                                                                                                                                 |     | 6,804    |              |                   |                |
| 19 | M   | 58343930  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                              | t   | 6,804    | 450,00       | 3 061,80          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | pro drenáž:<br>31,5*0,4*0,3*1,8                                                                                                                                                                                 |     | 6,804    |              |                   |                |
| 20 | K   | 212752101 | Tratě z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celnerformovaná 360° DN 100 | m   | 31,500   | 260,00       | 8 190,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 31,5                                                                                                                                                                                                            |     | 31,500   |              |                   |                |
| 21 | K   | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopiskového netříděného (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*0,1*2                                                                               | m3  | 2,414    | 1 000,00     | 2 414,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,414    |              |                   |                |
| 22 | K   | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                      | t   | 0,107    | 30 000,00    | 3 210,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,50*1,10*2*1,25*3*0,001*2                                                                                                                                                                                      |     | 0,107    |              |                   |                |
| 23 | K   | 274321311 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                                          | m3  | 10,010   | 2 700,00     | 27 027,00         | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,50*1,10*0,70*2                                                                                                                                                                                                |     | 10,010   |              |                   |                |
| 24 | K   | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                              | m2  | 21,280   | 280,00       | 5 958,40          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | (6,50+1,10)*2*0,70*2                                                                                                                                                                                            |     | 21,280   |              |                   |                |
| 25 | K   | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                                           | m2  | 21,280   | 50,00        | 1 064,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 374 441,42        |                |
| 26 | K   | 310901115 | Uprava lící při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lištvu nebo s použitím jiné vhodné pomůcky (6,365+0,99)*2*2,40*2                                         | m2  | 70,608   | 128,00       | 9 037,82          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 70,608   |              |                   |                |
| 27 | K   | 311232034 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných                                                                     | m3  | 13,540   | 15 500,00    | 209 870,00        | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,365*0,99*(0,40+0,235+0,17)*2                                                                                                                                                                                  |     | 10,145   |              |                   |                |
|    | VV  |           | 6,365*0,99*1,40*2                                                                                                                                                                                               |     | 17,644   |              |                   |                |
|    | VV  |           | -5,85*0,48*0,40*2                                                                                                                                                                                               |     | -2,246   |              |                   |                |
|    | VV  |           | -0,39*0,29*1,80*6*2                                                                                                                                                                                             |     | -2,443   |              |                   |                |
|    | VV  |           | -0,39*0,19*1,80*9*2                                                                                                                                                                                             |     | -2,401   |              |                   |                |
|    | VV  |           | -0,50*0,37*0,46*90                                                                                                                                                                                              |     | -7,659   |              |                   |                |
|    | VV  |           | 0,25*2                                                                                                                                                                                                          |     | 0,500    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 13,540   |              |                   |                |
| 28 | K   | 31127151R | Zdivo nosné rovné z tvárnice betonových (kvádrů) bez dodávek tvárnice na MC                                                                                                                                     | m3  | 13,088   | 4 500,00     | 58 896,00         |                |
|    | VV  |           | KB 1-30A pro 1 zed:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                |
|    | VV  |           | 0,4*0,3*0,2*112                                                                                                                                                                                                 |     | 2,688    |              |                   |                |
|    | VV  |           | KB 1-20A pro 1 zed:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                |
|    | VV  |           | 0,40*0,20*0,20*139                                                                                                                                                                                              |     | 2,224    |              |                   |                |
|    | VV  |           | KB 1-20G pro 1 zed:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                |
|    | VV  |           | 0,40*0,30*0,20*68                                                                                                                                                                                               |     | 1,632    |              |                   |                |
|    | VV  |           | celkem pro 2 zdi:                                                                                                                                                                                               |     | 13,088   |              |                   |                |
| 29 | M   | 5951561R  | Tvarovka KB-BLOK KB 1-30A červená                                                                                                                                                                               | kus | 224,000  | 86,00        | 19 264,00         |                |
|    | VV  |           | 112*2                                                                                                                                                                                                           |     | 224,000  |              |                   |                |
| 30 | M   | 5951562R  | Tvarovka KB-BLOK KB 1-20A červená                                                                                                                                                                               | kus | 278,000  | 62,00        | 17 236,00         |                |
|    | VV  |           | 139*2                                                                                                                                                                                                           |     | 278,000  |              |                   |                |
| 31 | M   | 5951563R  | Tvarovka KB-BLOK KB 1-20G červená                                                                                                                                                                               | kus | 136,000  | 90,00        | 12 240,00         |                |
|    | VV  |           | 68*2                                                                                                                                                                                                            |     | 136,000  |              |                   |                |
| 32 | K   | 311321311 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C                                                                                                          | m3  | 9,140    | 2 900,00     | 26 506,00         | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,54*0,5*2                                                                                                                                                                                                      |     | 6,540    |              |                   |                |
|    | VV  |           | 1,30*2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,600    |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 9,140    |              |                   |                |
| 33 | K   | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                                   | m2  | 17,780   | 380,00       | 6 756,40          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,35*0,70*2*2                                                                                                                                                                                                   |     | 17,780   |              |                   |                |
| 34 | K   | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                                | m2  | 17,780   | 90,00        | 1 600,20          | CS ÚRS 2020 01 |
| 35 | K   | 311361221 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)                                                                                      | t   | 0,077    | 47 000,00    | 3 619,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | (1,60*42+15,00*2)*0,395*0,001*2                                                                                                                                                                                 |     | 0,077    |              |                   |                |
| 36 | K   | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                         | t   | 0,214    | 44 000,00    | 9 416,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 3,10*14*2,47*0,001*2                                                                                                                                                                                            |     | 0,214    |              |                   |                |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 3 648,00          |                |
| 37 | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                    | m2  | 18,240   | 200,00       | 3 648,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | pod cihelnou dlažbu:                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |
|    | VV  |           | 18,24                                                                                                                                                                                                           |     | 18,240   |              |                   |                |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 66 600,92         |                |
| 38 | K   | 564241111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopiskového SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                         | m2  | 18,240   | 100,00       | 1 824,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | pro cihelnou dlažbu:                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                |

| Typ   | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV    |             | 9,12*2                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 18,240           |              |                   |                 |
| 39    | K 564750011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                             | m2  | 48,820           | 150,00       | 7 323,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | pro pěší chodník:                                                                                                                                                                                                                                          |     | 48,82            |              |                   |                 |
| VV    |             | 48,82                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 48,820           |              |                   |                 |
| 40    | K 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků) pro plochy do 50 m2 | m2  | 48,820           | 290,00       | 14 157,80         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | pro pěší chodník:                                                                                                                                                                                                                                          |     | 48,82            |              |                   |                 |
| VV    |             | 48,82                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 48,820           |              |                   |                 |
| 41    | M 5924527R  | dlažba tvar čtverec betonová 160x160x60mm barevná - červená                                                                                                                                                                                                | m2  | 53,702           | 300,00       | 16 110,60         |                 |
| VV    |             | pro pěší chodník:                                                                                                                                                                                                                                          |     | 48,82*1,1        |              |                   |                 |
| VV    |             | 48,82*1,1                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 53,702           |              |                   |                 |
| 42    | K 596841120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků) pro plochy do 50 m2   | m2  | 18,240           | 360,00       | 6 566,40          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | dlažba z licových cihel:                                                                                                                                                                                                                                   |     | 18,24            |              |                   |                 |
| VV    |             | 18,24                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 18,240           |              |                   |                 |
| 43    | M 59623031  | cihla licová plná německý formát 240x115x71mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 793,043          | 26,00        | 20 619,12         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | cihelná dlažba:                                                                                                                                                                                                                                            |     | 18,24/0,0276*1,2 |              |                   |                 |
| VV    |             | 18,24/0,0276*1,2                                                                                                                                                                                                                                           |     | 793,043          |              |                   |                 |
| D 6   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |              | 16 834,80         |                 |
| 44    | K 622631001 | Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn                                                                                                                                                                                  | m2  | 55,495           | 100,00       | 5 549,50          | CS ÚRS 2020 01  |
| 45    | K 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,000            | 280,00       | 1 400,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | mazanina pod cihelnou dlažbu:                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,5*2            |              |                   |                 |
| VV    |             | 2,5*2                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,000            |              |                   |                 |
| 46    | K 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 5,000            | 70,00        | 350,00            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | mazanina pod cihelnou dlažbu:                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,50*2           |              |                   |                 |
| VV    |             | 2,50*2                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,000            |              |                   |                 |
| 47    | K 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                                                                                                                               | m2  | 24,140           | 260,00       | 6 276,40          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | (6,5+0,3*2)*(1,1+0,3*2)*2                                                                                                                                                                                                                                  |     | 24,140           |              |                   |                 |
| 48    | K 635111215 | Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku                                                                                                                                                                          | m3  | 2,414            | 1 350,00     | 3 258,90          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 7,1*1,7*0,1*2                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,414            |              |                   |                 |
| D 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |              | 24 727,82         |                 |
| 49    | K 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                            | m   | 52,660           | 255,00       | 13 428,30         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 52,66                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 52,660           |              |                   |                 |
| 50    | M 59217039  | obrubník betonový parkový barevný 500x50x200mm                                                                                                                                                                                                             | m   | 57,926           | 98,00        | 5 676,75          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 52,66*1,10                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 57,926           |              |                   |                 |
| 51    | K 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                   | m2  | 62,130           | 55,00        | 3 417,15          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | (6,365+0,99+1,50*2)*2*1,50*2                                                                                                                                                                                                                               |     | 62,130           |              |                   |                 |
| 52    | K 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121                                                                                 | m2  | 62,130           | 0,50         | 31,07             | CS ÚRS 2020 01  |
| 53    | K 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                 | m2  | 62,130           | 35,00        | 2 174,55          | CS ÚRS 2020 01  |
| D 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |              | 45 483,20         |                 |
| 54    | K 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškov do 6 m                                                        | t   | 162,440          | 280,00       | 45 483,20         | CS ÚRS 2020 01  |
| D PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |              | 59 972,92         |                 |
| D 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |              | 2 979,65          |                 |
| 55    | K 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                                                               | m2  | 12,603           | 9,00         | 113,43            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 6,365*0,99*2                                                                                                                                                                                                                                               |     | 12,603           |              |                   |                 |
| 56    | M 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,004            | 50 000,00    | 200,00            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 12,603*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     | 0,004            |              |                   |                 |
| 57    | K 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                                                                           | m2  | 12,603           | 90,00        | 1 134,27          | CS ÚRS 2020 01  |
| 58    | M 62832134  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posyovem                                                                                                                                  | m2  | 14,493           | 100,00       | 1 449,30          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV    |             | 12,603*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 14,493           |              |                   |                 |
| 59    | K 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m                                                                                        | t   | 0,087            | 950,00       | 82,65             | CS ÚRS 2020 01  |
| D 765 |             | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |              | 53 663,57         |                 |
| 60    | K 76511101R | Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na maltu - pokrytí zdi střešními taškami                                                                                                                                                                   | m2  | 18,864           | 600,00       | 11 318,40         |                 |
| VV    |             | 6,55*0,72*2*2                                                                                                                                                                                                                                              |     | 18,864           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová so      |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|----------------|
| 61 | M   | 5966053R  | taška ražená rezná základní 263x425mm                                                                                                        | kus    | 203,731  | 33,00        | 6 723,12          |                |
|    | VV  |           | 18,864*9*1,2                                                                                                                                 |        | 203,731  |              |                   |                |
| 62 | K   | 765111261 | Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zcela do maltv                                                                                  | m      | 26,200   | 730,00       | 19 126,00         | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 6,55*2*2                                                                                                                                     |        | 26,200   |              |                   |                |
| 63 | M   | 59660030  | hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný                                                                                                    | kus    | 82,530   | 185,00       | 15 268,05         | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | 26,2*3*1,05                                                                                                                                  |        | 82,530   |              |                   |                |
| 64 | K   | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 | t      | 1,228    | 1 000,00     | 1 228,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                   |        |          |              |                   |                |
| 65 | K   | 783826655 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva                                                       | m2     | 55,495   | 60,00        | 3 329,70          |                |
|    | VV  |           | (6,365+0,99)*2*2,25*2                                                                                                                        |        | 55,495   |              | 3 329,70          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | VV  |           | -0,5*0,46*90                                                                                                                                 |        | 66,195   |              |                   |                |
|    | VV  |           | 5,00*2                                                                                                                                       |        | -20,700  |              |                   |                |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                       |        | 10,000   |              |                   |                |
|    |     |           |                                                                                                                                              |        | 55,495   |              |                   |                |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                  |        |          |              |                   |                |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                          |        |          |              | 25 000,00         |                |
| 66 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2020 01 |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                           |        |          |              |                   |                |
| 67 | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2020 01 |
|    | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                               |        |          |              |                   |                |
| 68 | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2020 01 |

# KAPITULACE STAVBY

Id: 06-2020  
stavba: Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks)

KSO:  
Místo: Litvínov, Městský hřbitov

CC-CZ:  
Datum: 17.06.2020

Zadavatel:  
Město Litvínov

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Miroslav Svoboda

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 250 344,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 250 344,00  | 52 572,24  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 302 916,24 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2020

**Stavba:** Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks)

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum:

17.06.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Svoboda

| Kód                          | Popis                                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                     | <b>250 344,00</b>  | <b>302 916,24</b> |            |
| 06-2020                      | Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks) | 250 344,00         | 302 916,24        | <b>STA</b> |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks)**

KSO:

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

CC-CZ:

Datum: 17.06.2020

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**250 344,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 250 344,00  | 21,00%     | 52 572,24 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 916,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks)**

Místo: Litvínov, Městský hřbitov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17.06.2020

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Miroslav Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 250 344,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 244 344,00 |
| 998 - Přesun hmot                 | 238 500,00 |
|                                   | 5 844,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 6 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště        | 2 000,00   |
| VRN4 - Inženýrská činnost         | 2 000,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy             | 2 000,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolumbární zdi III. etapa - část 1 (schránky 90 ks)

Místo:

Litvínov, Městský hřbitov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

17.06.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Svoboda

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

250 344,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

244 344,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

238 500,00

|    |   |           |                                                                                                                      |     |        |          |            |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|
| 1  | K | 311261111 | Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m <sup>3</sup> | kus | 90,000 | 350,00   | 31 500,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                      |     | 90,000 |          |            |                |
| 2  | M | 553481R   | Kontejner umový 495/455/340 mm z teraca, červená dř., povrch broušený, tl. stěny 40-50 mm, dodavatel Beton Těšovice  | kus | 90,000 | 1 350,00 | 121 500,00 |                |
| 3  | M | 553482R   | Dvířka prosklená na kontejner vč. nerezového rámu (dodávka+montáž)                                                   | kus | 90,000 | 950,00   | 85 500,00  |                |

D 998

Přesun hmot

5 844,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 19,480 | 300,00 | 5 844,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

2 000,00

|   |   |           |                     |        |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|

D VRN4

Inženýrská činnost

2 000,00

|   |   |           |                    |        |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|--------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|

D VRN7

Provozní vlivy

2 000,00

|   |   |           |                |        |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|----------------|--------|-------|----------|----------|----------------|

## Změnový list

Č.

1

stavba:

Datum :

**Vypracoval :**

Popis změny a její účel :

[illegible]


Vypracoval :

Datum :

Kontroloval :

Datum :

## Městský hřbitov - kolumbární zdi 2020

|                   | Datum                                                                             | Jméno                | Funkce                                                                                 | Podpis                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:        | 10.9.2020                                                                         | Iveta Dunovská       | referent OIRR                                                                          |   |
| Schválil:         | 10 -09- 2020                                                                      | Ing. Lucie Černá     | vedoucí OIRR                                                                           |   |
| Správce rozpočtu: | 10 -09- 2020                                                                      | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR                                                                            |   |
| Právní oddělení:  | 11 -09- 2020                                                                      | Mgr. Jan Buchta      | právní oddělení                                                                        |   |
| Schváleno - RM:   |  | Číslo usnesení:      | R/  |                                                                                      |
| ZM:               |  | Číslo usnesení:      | Z/  |                                                                                      |
| Zveřejněno:       | Od: ----                                                                          | Do: ----             |                                                                                        |                                                                                      |
| Vedení města:     | 15.9.2020                                                                         | Karel Rosenbaum      | místostarosta města                                                                    |  |