

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: X Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m							
59.	SP	979082319	t	26,802	-	-	URS
Plný popis: X Vodoravná doprava suti e vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Připlátek k cenám za každých dalších 1 000 m							
Výkaz výměr: 4,467*6							
60.	SP	979087017	t	4,467	-	-	URS
Plný popis: X Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí							
63.	SP	979098191	t	4,467	-	-	URS
Plný popis: Poplatek za skládku netříděné suti							
Plný popis: Poplatek za skládku ekologický zavadného materiálu netříděné suti							
559.	SP	781731810	m2	51,4	-	-	URS
Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty							
Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty							
Výkaz výměr: JV pohled:2+1,5+1,3+1 SZ pohled:2+1,4+1,9+0,7+1,3 IZ pohled:8,4+(0,2+0,15)*2+8,2 SV pohled:10,3+10,7							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
26.	ON	04	%	0,6	-	-	URS
Plný popis: Mímostaveništní doprava							
27.	ON	07	%	0,5	-	-	URS
Plný popis: Zařízení staveniště							
28.	ON	12	%	0,3	-	-	URS
Plný popis: Provoz investora							

Krycí list soupisu prací

Číslo zakázky	Zakázka		
LL46	Domov pro seniory - Litvínov		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	24.10.2013
Rok	2013	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ladislav Knap		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO01	výměna výplní		
SO02	zateplení fasády		
SO03	zateplení střešního pláště		
SO04	nový výtah		

Celkem (bez DPH)	-
DPH	-

Celkem (včetně DPH)		-
Za objednatele		
Jméno :		
Datum :		
Podpis :		

Za zhotovitele	
Jméno :	
Datum :	
Podpis :	
Poznámka :	

Zakázka:

Domov pro seniory - Litvínov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO01: výměna výplní			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
763: Konstrukce montované			
766: Konstrukce truhlářské			
767: Konstrukce zámečnické			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO02: zateplení fasády			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
099: Přesun hmot HSV			
713: Izolace tepelné			
764: Konstrukce klempířské			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO03: zateplení střešního pláště			
021: Silnoproud			
024: Vzduchotechnika			
712: Pevňákové krytiny			
713: Izolace tepelné			
764: Konstrukce klempířské			
783: Natěry			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
SO04: nový výtah			

001: Zemní práce
002: Základy
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
021: Silnoproud
099: Přesun hmot HSV
762: Konstrukce tesařské
763: Konstrukce montované
766: Konstrukce truhlářské
767: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry
784: Malby
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

DPH

Celkem (včetně DPH)

Zakázka:

Domov pro seniory - Litvínov

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S001: výměna výplní							
006: Úpravy povrchu							
1	SP	641951721	Osazování dřevěných nebo plastových střešních rámu do 4 m ² na montážní pěnu - včetně aplikace parotěsné a paropropustné pásy. Plný popis: X Osazování rámu kovových osovazcích (střešních) na montážní pěnu, a ploše přes 1 do 4 m ²	kus	182,0	-	URS
Výkaz výměr: okno 4:128							
okno 6:5							
okno 5:16							
okno 10:2							
okno 11:1							
okno 9:1							
okno 3:19							
okno 2:10							
128,0							
5,0							
16,0							
2,0							
1,0							
1,0							
19,0							
10,0							
009: Ostatní konstrukce a práce							
2	SP	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku Plný popis: X Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových kovového zábradlí vcelku	m	16,8	-	URS
Výkaz výměr: 2,4*4							
2,4*3							
3	SP	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m ² Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy pevných nebo s klády otevřenými, plochy do 4 m ²	m ²	378,47	-	URS
Výkaz výměr: IZ pohled: 1,35*1,5*6+2,4*1,5*3+0,7*0,25*2							
SV pohled: 1,35*1,5*8+2,1*1,5*16+2,4*2,35*2+2,4*3,75							
IV pohled: 1,35*1,5*8+2,4*1,5*4							
S2 pohled: 1,35*1,5*8+2,4*2,4*4							
Svislá doprava suti na v 3,5 m							
4	SP	979012112	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zřítlení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	20,74	-	URS
140,75							
167,88							
30,6							
39,24							
010: Vnitřní vodorovná doprava suti							
5	SP	979082111	Vnitřní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitřní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,74	-	URS
103,7							
011: Vnitřní vodorovná doprava suti							
6	SP	979082121	Vnitřní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD: 5 m přes 10 m Plný popis: X Vnitřní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	103,7	-	URS
103,7							
012: Vodorovná doprava suti							
7	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	20,74	-	URS
124,44							
013: Příplatek ZKD 1000 m							
8	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost příplatek k centem za každých dalších 1 000 m	t	124,44	-	URS
124,44							
014: Poplatek za skládku netříděné suti							
9	SP	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti Výkaz výměr: 20,74*6	t	20,74	-	URS
20,74							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky znečištěného materiálu nezúčtované suťi</i>							
10.	SP	998011003	t	0,497	-	-	URS
<i>099: Přesun hmot HSV</i> <i>Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m</i> <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy zděné výšky (S12), bytlení (803), výrobu o služby (S12) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnit nebo kovovou výšky přes 12 do 24 m</i>							
11.	SP	711-R01	m2	812,0	-	-	URS
<i>711: Izolace proti vodě</i> <i>provedení a dodání parotěsné folie 1 mm</i>							
12.	SP	711-R02	m2	810,4	-	-	URS
<i>provedení a dodání parotěsné folie 1 mm</i> <i>Plný popis:</i>							
<i>763: Konstrukce montované</i>							
13.	SP	763131431	m2	810,4	-	-	URS
<i>SDK podhled desky IXDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD</i> <i>Plný popis: Podhled sádrokartonový (P) zvěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvouvrstvá jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI</i>							
14.	SP	998763403	%	1,62	-	-	URS
<i>Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m</i> <i>Plný popis:</i>							
<i>766: Konstrukce truhlářské</i>							
15.	H	766-R01	kus	128,0	-	-	URS
<i>(4) okno dvoukřídlé otvíravé sklápěcí, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 1350x1500 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky</i> <i>Plný popis:</i> <i>Výkaz výměr: IZ pohled;4*16</i> <i>SV pohled;4*12</i> <i>IV pohled;4*2</i> <i>SZ pohled;4*2</i>							
16.	H	766-R02	kus	5,0	-	-	URS
<i>(6) okno trojkřídlé otvíravé sklápěcí, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 2400x1500 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky</i> <i>Plný popis:</i> <i>Výkaz výměr: IZ pohled;2</i> <i>IV pohled;3</i>							
17.	H	766-R03	kus	16,0	-	-	URS
<i>(5) okno dvoukřídlé otvíravé sklápěcí, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 2100x1500 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky</i> <i>Plný popis:</i> <i>Výkaz výměr: SV pohled;4*4</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
18.	H 766-R04	(10) okno - stěna, otvíravé sklápěcí plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 2400x2350 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky	kus	2,0	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: SV pohled:2							
19.	H 766-R05	(11) okno - stěna, otvíravé sklápěcí plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 2400x2350 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky	kus	1,0	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: SV pohled:1							
20.	H 766-R06	(9) dvéře - dvoukřídlové otvíravé, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 2400x2350 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky	kus	2,0	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: SV pohled:1							
21.	H 766-R07	(3) okno jednokřídlé sklápěcí, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 1200x600 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky	kus	19,0	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: SV pohled:1							
22.	H 766-R08	(2) okno jednokřídlé sklápěcí, plastový rám, dvojitě izolační zasklení (U<= 1,20 W/m2.K, 900x600 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější parapropustné pásky	kus	10,0	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: SV pohled:1							
23.	SP 998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
767: Konstrukce zámečnické							
24.	H 767-R01	(15) zábradlí žárově zinkované, výplň ocelové tyčové příčle	m	7,2	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Výkaz výměr: 2,4*3							
25.	SP 998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
26.	ON 04	Mímostavěštní doprava	%	0,6	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Zařízení staveniště							
27.	ON 07	Zařízení staveniště	%	0,5	-	-	URS
<i>Piný popis:</i>							
Provoz investora							
28.	ON 12	Provoz investora	%	0,3	-	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
S002: zateplení fasády							
001: Zemní práce							
29	SP 122102201	(19) Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	19,2	-	-	URS
Plný popis: Okapávky a prokopávky nezapečené pro silnice na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3							
Výkaz výměr: výkop pro okapový chodník; 0,6*0,2*160							
002: Základy							
30	SP 271531111	(19) Polštáře ztuhlenné pod základy z kamenniva drceného frakce 8-32mm	m3	14,4	-	-	URS
Plný popis: Polštáře ztuhlenné pod základy z kamenniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm							
Výkaz výměr: okapový chodník; 0,6*0,15*160							
003: Svěsle konstrukce							
31	SP 342272612	Stěny výplňové tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnice hmotnosti 500 kg/m3	m2	23,04	-	-	URS
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,4*2,4*4							
006: Úpravy povrchu							
32	SP 620471212	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatěněná (škrábaná) tl 2 mm - FUIZH	m2	583,15	-	-	URS
Plný popis: Vnější tenkovrstvá omítka silikátová na jakoukoliv konstrukci zatěněná (ozdíraná, škrábaná, zrnitá, hladená) tl. 2 mm							
Výkaz výměr: stěny							
IZ pohled							
16,2*16-(1,35*1,5*4)*16+1,5*3,5+3,5*15,4+4*2							
SV pohled: 16,2*12-(1,35*1,5*4)*12+2,5*4*2,1*1,2*16+30*5,8*2-9,2*0,25*2							
JV pohled: 13,3*2-1,35*1,5*6+34*2,1*1,5*3+0,5*2+9,7-1							
SZ pohled: 13,3*2-1,35*1,5*6+36,5+9,7-1							
ostění							
IZ pohled							
((1,35+1,5*2)*64+(2,4+1,5*2)*3+(0,7+0,25*2)*2)*0,2+8*0,2							
SV pohled							
((1,35+1,5*2)*48+(2,1+1,5*2)*16+(2,4+2,35*2)*2+(2,4+3,75*2))*0,2+5*0,2							
JV pohled							
((1,35+1,5*2)*8+(2,4+1,5*2)*4)*0,2+4,7*0,2							
SZ pohled							
((1,35+1,5*2)*8)*0,2+3,2*0,2							
33	SP 620471212	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatěněná (škrábaná) tl 2 mm - FUIID	m2	1.030,0	-	-	URS
Plný popis: Vnější tenkovrstvá omítka silikátová na jakoukoliv konstrukci zatěněná (ozdíraná, škrábaná, zrnitá, hladená) tl. 2 mm							
Výkaz výměr: stěny							
IZ pohled: 480							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34	SP 62271162	SV pohled; 422+33 JV pohled; 95 Vnější omítka stěn dekorativní tl. 2 mm (marmolit) včetně penetrace. Plný popis: X Vnější omítka stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví vyvýřkaná, ve stupni složitosti II	m2	155,65	—	—	URS
		Výkaz výměr: povrch 1 jv pohled; 5+4 sz pohled; 4+6 jř pohled; 18,5+22-0,45*5-0,6*5 sv pohled; 48-0,6*11-1,8 povrch sokl jv pohled; 2,7+2 sz pohled; 2,6+3,5 jř pohled; 12+12 sv pohled; 28-1		— 9,0 10,0 35,25 39,6 — 4,7 6,1 24,0 27,0	—	—	URS
35	SP 622712218	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu XPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem - KONTI TEP. IZOL. SYSTÉM (ETICS) izolant tří. reakce na oheň min. E, izolant se sníženou nasákovostí - včetně všech systémových prvků Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS tloušťka izolace přes 70 do 80 mm	m2	61,8	—	—	URS
		Výkaz výměr: jv pohled; 2,7+2 sz pohled; 2,6+3,5 jř pohled; 12+12 sv pohled; 28-1		4,7 6,1 24,0 27,0	—	—	URS
36	SP 622717213	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 30 mm - KONTAKTINI TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) kvalitativní třídy A, izolant tří. reakce na oheň A1 nebo A2 - včetně všech systémových prvků systému Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s kolmou orientací vláken tloušťka izolace přes 20 do 30 mm	m2	189,64	—	—	URS
		Výkaz výměr: ostění oken IŽ pohled $(1,35*2+1,5*2)*64+(2,4*2+1,5*2)*3+(0,7*2+0,25*2)*2*0,2+8*0,2$ SV pohled $(1,35*2+1,5*2)*48+(2,1*2+1,5*2)*16+(2,4*2+3,5*2)*2+(2,4+3,75*2)*0,2+5*0,2$ JV pohled $(1,35*2+1,5*2)*9+(2,4*2+1,5*2)*4*0,2+4,7*0,2$ SZ pohled $(1,35*2+1,5*2)*8*0,2+3,2*0,2$		— — 80,0 — 89,58 — 16,3 — 9,76	—	—	URS
37	SP 622717218	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 80 mm - KONTAKTINI TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) kvalitativní třídy A, izolant tří. reakce na oheň A1 nebo A2 - včetně všech systémových prvků systému Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s kolmou orientací vláken s kolmou orientací vláken tloušťka izolace přes 70 do 80 mm	m2	93,85	—	—	URS
		Výkaz výměr: jv pohled; 5+4 sz pohled; 4+6 jř pohled; 18,5+22-0,45*5-0,6*5 sv pohled; 48-0,6*11-1,8		9,0 10,0 35,25 39,6	—	—	URS
38	SP 622717226	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 160 mm - KONTAKTINI TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) kvalitativní třídy A, izolant tří. reakce na oheň A1 nebo A2 - včetně všech systémových prvků systému	m2	1 618,57	—	—	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis: X Kariátní zteplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vstřívou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s kolmou orientací vláken s tloušťka izolace přes 150 do 180 mm					
		Výkaz výměr: stěny					
		IZ pohled: 800+4+4		808,0			
		(-1,35*1,5*64+2,4*1,5*3+0,7*0,25*2)		-140,75			
		SV pohled: 805+4+4		813,0			
		(-1,35*1,5*48+2,1*1,5*16+2,4*2,35*2,4*3,75)		-167,88			
		JV pohled: 165+10		175,0			
		(-1,35*1,5*8+2,4*1,5*4-1)		-29,6			
		SZ pohled: 168+10		178,0			
		(-1,35*1,5*8+1)		-17,2			
39	SP 622903110	Mýtlis odmaštěním vnějších omítek stupně sítě 1 a 2 tlakovou vodou	m2	551,4	-		URS
		Plný popis: X Mýtlis vnějších omítek tlakovou vodou s odmaštěním pomocí vysokotlakového horkovodního stroje, stupně čistoty omítek 1 a II					
		Výkaz výměr: IZ pohled: 14,6*16-1,35*1,5*16+4+123+21-2,4*1,5*3		237,2			
		SV pohled: 14,6*12-1,35*1,5*12+22,7*4-2,1*1,5*4+83		201,4			
		JV pohled: 9,2*2-1,35*1,5*4+40-2,4*1,5*3+20+10		69,5			
		SZ pohled: 9,2*2-1,35*1,5*4+23+10		43,3			
40	SP 631313511	(19) Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tří C 16/20 XC2 včetně dilatačních spár vyřizovaných pružným tmelem, odolným proti UV záření	m3	9,6	-		URS
		Plný popis: X Mazanina z betonu prostého (z kaméniva) tlazná dřevěným hlediskem tl. přes 80 do 120 mm tří C 16/20					
		Výkaz výměr: okapový chodník: 0,6*0,1*160		9,6			
41	SP 640991111	Prachotěsné zakryvání řešení a výplň otvorů fólií	m2	2 557,2	-		URS
		Plný popis: Zakryvání vnitřních i vnějších výplň okenních a dveřních otvorů před úpravami povrchu včetně posádějího odkvysí, prováděné fólií a plastickým profilem					
		Výkaz výměr: 171*15		2 223,0			
		1,35*1,5*(64+48+8+8)+2,1*1,5*16+2,4*1,5*(2+3)+2,4*2,75		334,2			
		009: Ostatní konstrukce a práce					
46	SP 009-R05	(13) demontáž ventiláčního komínu - antikorový upevňovací na fasádě, průměr 300 mm	soubor	1,0	-		URS
		Plný popis:					
47	H 009-R06	diela agregát DA-30kVa včetně montáže, zkoušek, revizí atd.	soubor	1,0	-		URS
		Plný popis:					
49	SP 941111122	Montáž řešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 990,0	-		URS
		Plný popis: Montáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 1,0 do 25 m					
		Výkaz výměr: 785*2+202*2+8*2		1 990,0			
		Příplatek k řešení řadového trubkovému lehkému s podlahami s tl. 2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	179 100,0	-		URS
		Plný popis: Montáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 za první a každý další den použití řešení k ceně -1,122					
		Výkaz výměr: (785*2+202*2+8*2)*90		179 100,0			
51	SP 941111822	Demontáž řešení řadového trubkového lehkého s podlahami	m2	1 990,0	-		URS
		Plný popis: Demontáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 1,0 do 25 m					
		Výkaz výměr: 785*2+202*2+8*2		1 990,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
52.	SP 960112121	(19) Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	9,6	-	-	URS
Plný popis: Bourání konstrukcí vodních staveb na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových							
53.	SP 979012112	Výkaz výměr: okapový chodník: 0,6*0,1*160 Svislá doprava suti na v. 3,5 m	t	39,925	-	-	URS
Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m							
54.	SP 979012119	Příplatek ZKD: 3,5 m v ú. svislé dopravy suti	t	105,522	-	-	URS
Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m							
55.	SP 979012212	Výkaz výměr: 35,174*3 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v. do 4 m	t	39,925	-	-	URS
Plný popis: X Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m							
56.	SP 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,925	-	-	URS
Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m							
57.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	103,7	-	-	URS
Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m							
58.	SP 979082318	Výkaz výměr: 20,74*5 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	39,925	-	-	URS
Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, ne vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m							
59.	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	124,44	-	-	URS
Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
61.	SP 979098145	Výkaz výměr: 20,74*6 Poplatek za skládku dřeva a skla	t	20,739	-	-	URS
Plný popis: Poplatek za skládku keramického materiálu (cihel, keramických tašek apod.) skla							
63.	SP 979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	20,74	-	-	URS
Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky závadného materiálu netříděné suti							
64.	SD 21M-02-01	021: Silnoproud jímací vedení - FeZn pr. 8mm	m	370,0	-	-	URS
Plný popis:							
65.	SD 21M-02-02	jímací vedení - FeZn pr. 10mm	m	60,0	-	-	URS
Plný popis:							
66.	SD 21M-02-03	svorka páska - drát - FeZn	ks	10,0	-	-	URS
Plný popis:							
67.	SD 21M-02-04	zaváděcí tyč - FeZn	ks	10,0	-	-	URS
Plný popis:							
68.	SD 21M-02-05	svorka zkušební - FeZn	ks	10,0	-	-	URS
Plný popis:							
69.	SD 21M-02-06	štítek - plast	ks	11,0	-	-	URS
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
70.	SD	21M-02-07	podpěra vedení - PV17/ppp	ks	60,0	-	URS
Plný popis:							
71.	SD	21M-02-08	svorka okapová - FeZn SOa	ks	10,0	-	URS
Plný popis:							
72.	SD	21M-02-09	podpěra vedení - PV 17	ks	245,0	-	URS
Plný popis:							
73.	SD	21M-02-10	jímecí tyč - FeZn JR 2.0	ks	4,0	-	URS
Plný popis:							
74.	SD	21M-02-11	svorka k jímecí tyči - FeZn SJ1	ks	4,0	-	URS
Plný popis:							
75.	SD	21M-02-12	svorka křížová - FeZn SK	ks	55,0	-	URS
Plný popis:							
76.	SD	21M-02-13	svorka připojovací - FeZn SP	ks	60,0	-	URS
Plný popis:							
77.	SD	21M-02-14	drobný montážní materiál	kpl	1,0	-	URS
Plný popis:							
78.	SP	998011003	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	122,561	-	URS
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (801), bydlení (803), výrobu a služby (812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kovovou výšky přes 12 do 24 m							
713: izolace tepelné							
79.	SP	713111123	Montáž izolace tepelné spodem stropů na trny rohoží, pásů, dílců, desek	m2	810,4	-	URS
Plný popis: Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem na trny z kruhové tyčové oceli							
Výkaz výměr: 17,8+22+13,6+16,8+31*2+2,4+43+14+150+19+16,2+48+2,4*2+84							
80.	H	713-R02	minerální tepelná izolace tl. 100 mm	m2	836,608	-	URS
Plný popis: 601,4 209,0							
713: izolace tepelné							
81.	SP	998713203	Výkaz výměr: s10,4 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	-	URS
Plný popis: 810,4							
764: Konstrukce klempířské							
82.	SP	764221530	(14)Oplechování Zn-Ti předřazaných stěn s 660 mm	m	9,0	-	URS
Plný popis: Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu včetně rohů, spojů a dilatací říms pod nadřimsovým žlabem s podkladním plechem: rš 600 mm							
83.	SP	764222520	Oplechování Zn-Ti tl.0,7 mm okapů s 250 mm	m	132,0	-	URS
Plný popis: Oplechování ze zinkotitanového Zn-Ti plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
84	SP	764231560 Lemování Zn-Ti plech zdi řs 570 mm - KOTVENÍ PŘES PŘÍPONKY Z OCELI 50X5 mm R.Š. 500 mm PO 300 mm + SROUBY DO HMOZDINEK Plný popis: Lemování ze zinkoitannového Zn-Ti plechu zdi na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi řs 660 mm	m	37,0	-	-	URS
85	SP	764231561 Lemování Zn-Ti plech zdi řs 670 mm - KOTVENÍ PŘES PŘÍPONKY Z OCELI 50X5 mm R.Š. 600 mm PO 300 mm + SROUBY DO HMOZDINEK Plný popis: Lemování ze zinkoitannového Zn-Ti plechu zdi na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi řs 660 mm	m	11,0	-	-	URS
86	SP	764232503 Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový řs 330 mm - včetně háku 140 ks Plný popis: Žlaby ze zinkoitannového Zn-Ti plechu podokapní půlkruhové včetně žel, rohů, rovných hrdel bez dilatace řs 330 mm	m	132,0	-	-	URS
87	SP	764259531 Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x250x350 mm Plný popis: Žlaby ze zinkoitannového Zn-Ti plechu doplnky žlabů kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby včetně žel, rohů, rovných hrdel bez dilatace vei. 200 x 250 x 350 mm	kus	8,0	-	-	URS
88	SP	764352841 Demontáž žlab podokapní půlkruhový obilukový řs 330 mm do 45° Plný popis: Demontáž žlabů obilukových ze segmentů řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45 st.	m	132,0	-	-	URS
89	SP	764454802 Demontáž trubky kruhové průměr 120 mm Plný popis: Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm	m	106,4	-	-	URS
90	SP	764554503 Odpadní trubky Zn-Ti kruhové průměr 120 mm - včetně objemků 70 kusů Plný popis: Odpadní trubky ze zinkoitannového Zn-Ti plechu a ořsků, průměru 120 mm	m	106,4	-	-	URS
91	SP	979082112 Svislá doprava suti nav 3,5 m Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	0,747	-	-	URS
92	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,747	-	-	URS
93	SP	979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	3,7	-	-	URS
94	SP	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	0,747	-	-	URS
95	SP	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, ne vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších 1 000 m	t	4,482	-	-	URS
96	SP	979098191 Poplatek za skládku neříděné suti Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky znečištěného materiálu neříděné suti	t	0,747	-	-	URS
97	SP	998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Plný popis:	%	1,61	-	-	URS
98	ON	04 VRNI: Vedlejší rozpočtové náklady Mimostaveništní doprava Plný popis:	%	0,6	-	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jeřn. cena	Cena	Cen. soustava
99	ON 07	Zařizení staveniště	%	0,5	-	-	URS
Příný popis:							
100	ON 12	Provoz investora	%	0,3	-	-	URS
Příný popis:							
SO03: zateplení střešního pláště							
021: Silnoproud							
101	MP 021-03-R01	úprava stávajícího hromosvodu, nastavení kotev, nové svody a zemnění, revize	soubor	1,0	-	-	URS
Příný popis:							
024: Vzdúchotechnika							
102	MP 024-03-R01	demontáž stávajícího odvětrávacího zařízení střešního pláště	soubor	1,0	-	-	URS
Příný popis:							
712: Pevlakové krytiny							
103	SP 712-00832	Odstařnení pevlakové krytiny střech do 30° dvourávné	m2	900,45	-	-	URS
Příný popis: Odstařnení ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny pevlakové dvourávné							
Výkaz výměr: 13,8*65,25							
104	SP 712-061702	Provedení pevlakové krytiny střech do 30° fólií přilepenou bodově	m2	1.800,9	-	-	URS
Příný popis: Provedení pevlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií přilepenou bodově							
Výkaz výměr: 13,8*65,25*2							
105	SP 712-691687	Provedení pevlakové krytiny střech do 30° přibíhí AIP nebo NAIP hřebíky	m2	900,45	-	-	URS
Příný popis: Provedení pevlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. - ostatní práce přibíhí pásů AIP nebo NAIP hřebíky (tróšenkami)							
Výkaz výměr: 13,8*65,25							
106	H 712-R01	oxidovaný asfaltový pás - separace	m2	900,45	-	-	URS
Příný popis:							
Výkaz výměr: 13,8*65,25							
107	H 712-R02	pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny - kotvena do podkladu šrouby, přes kotevni prvky provést záplaty - o rozměrech 200 x 200 mm, ve spojích svatena	m2	990,495	-	-	URS
Příný popis:							
Výkaz výměr: 13,8*65,25							
108	H 712-R03	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s kvalitní kombinovanou vložkou - celoplošně natavená k podkladu	m2	990,495	-	-	URS
Příný popis:							
Výkaz výměr: 13,8*65,25							
109	SP 979032112	Svatla doprava suti na v 3,5 m	t	9,005	-	-	URS
Příný popis: X.Svatla doprava suti nebo vybouraných hmot zařizení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
110	SP 979082111	Vnitrostavěništní vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostavěništní vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,005	-	-	URS
111	SP 979082121	Vnitrostavěništní vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plný popis: X Vnitrostavěništní vodovodná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	45,025	-	-	URS
112	SP 979082318	Výkaz výměr: 9,005*5 Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	45,025	-	-	URS
113	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: X Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších 1 000 m	t	54,03	-	-	URS
114	SP 979098191	Výkaz výměr: 9,005*6 Poplatek za skládku netřídně suti Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky závadného materiálu netřídně suti	t	54,03	-	-	URS
115	SP 998712202	Přesun hmot pro krytí povlakové v objektech v do 12 m Plný popis:	%	3,15	-	-	URS
116	SP 713100831	713: Izolace tepelné Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů Plný popis: Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí jedné vrstvy izolace dřevocementových kombinovaných s polystyrenem (lignopor atj.) oboustranně vrstvených z vláknitých materiálů	m2	812,0	-	-	URS
117	SP 713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami Plný popis: Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	2,436,0	-	-	URS
118	H 713-R01	Výkaz výměr: 812*3 minerální tepelná izolace tl: 100 mm Plný popis:	m2	2,484,72	-	-	URS
119	SP 998713203	Výkaz výměr: 812*3 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Plný popis:	%	2,2	-	-	URS
120	H 764-R01	764: Konstrukce klempířské (18) dodání a montáž větracích turbín 710-1200 m3/hod Plný popis:	kus	30,0	-	-	URS
121	SP 998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Plný popis:	%	1,61	-	-	URS
122	SP 783783312	783: Natěry Natěry tesarských kci impregnační Plný popis: Natěry tesarských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru bez provedení krycího nátěru	m2	900,45	-	-	URS

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
123	ON 04	Mimostavěništní doprava	%	0,6	-	-	URS
Plný popis:							
124	ON 07	Zařízení staveniště	%	0,5	-	-	URS
Plný popis:							
125	ON 12	Provoz investora	%	0,3	-	-	URS
Plný popis:							
SO04: nový výtah							
001: Zemní práce							
126	SP 132302103	Hloubení rýh š. do 600 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4	m3	0,575	-	-	URS
Plný popis: pneumatickým nářadím s urovňovacím dnem do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám v bahnitých, tekoucích a volých písčích nebo ilačivých horninách							
Výkaz výměr: výkop pro základ 1,PP pro základ:0,5*0,5*2,3							
002: Základy							
127	SP 273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	1,219	-	-	URS
Plný popis:							
Výkaz výměr: deska v 1,PP:2,65*2,3*0,2							
128	SP 274311125	Základové pásy, práhy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	0,575	-	-	URS
Plný popis:							
Výkaz výměr: základ 1,PP pro základ:0,5*0,5*2,3							
129	H 713-05-R01	polystyren EPS tl. 10 mm - D+M	m2	2,178	-	-	URS
Plný popis:							
Výkaz výměr: dilatace betonové desky:(2,65*2+2,3*2)*0,2							
003: Svislé konstrukce							
130	H 13331710	Tyč ocelová I. rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 45x45x4 mm	t	0,04	-	-	URS
Plný popis:							
Výkaz výměr: překlad v příčce u výtahu:2*1,4*0,00274*5							
131	SP 311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	3,22	-	-	URS
Plný popis: (1) nosná, (2) výškové, (3) okádlové, (5) pádní, štitové, nadstřešní, poprsní třídy C 15/20, tloušťky zděvu přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: stěna výtahu 1,PP:2,3*1,4							
132	SP 31272123	Zdivo výplňové tl. 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvarnic hmotnosti 500 kg/m3 - na tenké	m3	5,53	-	-	URS
Plný popis: Systémové lepidlo							
Výkaz výměr: 2,4*2,55*0,2*5-1,18*2,5*0,2							
133	SP 317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlot otvoru do 3750 mm	kus	1,0	-	-	URS
Plný popis: Montáž prefabrikovaných překladů pro světlot otvoru přes 1500 do 3750 mm							
134	SP 317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,168	-	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Příný popis: X Překlady z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 25/30							
Výkaz výměr: 0,3*0,2*2,8							
135	SP	Zřízení bednění překladů v do 4 m včetně podpěrné konstrukce	m2	1,92	—	—	URS
Příný popis: Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů nebo nárysů podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejnižší nižší podlahou za podpěrnou konstrukci							
Výkaz výměr: 0,9*2,4							
136	SP	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	1,92	—	—	URS
Příný popis: Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů nebo nárysů podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejnižší nižší podlahou za podpěrnou konstrukci							
Výkaz výměr: 0,8*2,4							
137	SP	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,02	—	—	URS
Příný popis: X Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: 2,8*0,0,000888							
(0,25*2+0,15*2)*10*0,000617							
138	SP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu, I, U, UE nebo L do č. 12	t	0,038	—	—	URS
Příný popis: X Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo U nebo UJ nebo L do č. 12 nebo výšky do 1,20 m							
Výkaz výměr: překlady v příčce u výtahu; 2*1,4*0,00274*5							
139	SP	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných příčkových	m2	16,892	—	—	URS
Příný popis: Příčky z porobetonových přesných příčkových hladkých YTONG na tenké malované laži, tloušťku příčky 100 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3							
Výkaz výměr: (2,4*2,55-1,18*2,19)*4+2,3*1,195							
140	H	P2 Překlad nosný P4,4-600 22,4x24,9x25 cm V/3/14	kus	1,0	—	—	URS
Příný popis: 004: Vodorovné konstrukce							
141	SP	Strop tl 250 mm z porobetonových vloček a nosníků tl do 3,2 m osová vzdálenost nosníků 580 mm	m2	8,0	—	—	URS
Příný popis: Stropy porobetonové YTONG tloušťky stropní konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti nosníků 580 mm, z vloček PSM I, délky nosníku do 3,2 m							
142	SP	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,588	—	—	URS
Příný popis: X Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 20/25							
Výkaz výměr: 11,2*0,35*0,15							
143	SP	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,84	—	—	URS
Příný popis: X Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení							
Výkaz výměr: 11,2*0,35*2							
144	SP	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,84	—	—	URS
Příný popis: X Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění							
Výkaz výměr: 11,2*0,35*2							
006: Úpravy povrchu							
145	SP	Vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	46,418	—	—	URS
Příný popis: X Vnitřní omítka stěn a zděva vápenná nebo vápenocementová v podlaží i ve sčistišti zděva, na jakýkoliv druh podkladu štuková							
Výkaz výměr: (2,4*2,55-1,18*2,19)*5*2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
146.	SP 642942111	2,4*2,55*0,2*5*2-1,18*2,5*0,2*2 Osazování zárubní nebo ramí dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Plyný popis: X Oszazování zárubní nebo ramí kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních klídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	11,06 68,0	-	-	URS
147.	SP 963051113	009: Ostatní konstrukce a práce Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm Plyný popis: Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	11,34	-	-	URS
155.	SD 009-VR01	Výkaz výměr: 2,7*2,4*0,35*5 Výřah, nosnost: 1125 kg, 15 osob, 1m/s, 7,7 kW, 5 stanic, rozměr 1200/2100/2139 Plyný popis: výřah, nosnost: 1125 kg, 15 osob, 1m/s, 7,7 kW, 5 stanic, rozměr 1200/2100/2139	kus	1,0	-	-	URS
148.	SP 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Plyný popis: X Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah o mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,736	-	-	URS
149.	SP 979012112	Výkaz výměr: bourání podlahy pro výřah v 1.Pr:0,8*2,3*0,4 Svislá doprava suti na v 3,5 m Plyný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	0,736 28,835	-	-	URS
150.	SP 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plyný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,835	-	-	URS
151.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plyný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	144,175	-	-	URS
152.	SP 979082318	Výkaz výměr: 28,835*5 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plyný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s výložníkem a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	144,175 28,835	-	-	URS
153.	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plyný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s výložníkem a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m	t	173,01	-	-	URS
154.	SP 979098191	Výkaz výměr: 28,835*6 Poplatek za skládku netříděné suti Plyný popis: Poplatek za skládku ekologicky znečištěného materiálu netříděné suti	t	173,01 28,835	-	-	URS
155.	SD 21M-04-01	021: Sílneproud kabel - CYKJ-J 5x6 Plyný popis:	m	90,0	-	-	URS
156.	SD 21M-04-02	kabel od DA - I-CXKH-R 5x6 Plyný popis:	m	30,0	-	-	URS
157.	SD 21M-04-03	telefonní linka Plyný popis:	m	100,0	-	-	URS
158.	SD 21M-04-04	jistěc - 40C-3 Plyný popis:	ks	1,0	-	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
159.	SD 21M-04-05	proudový chránič - 63-4-300AC	ks	1,0	-	-	URS
		<i>Plný popis:</i>					
160.	SD 21M-04-06	úložný elektroinstalací materiál	kpl	1,0	-	-	URS
		<i>Plný popis:</i>					
161.	SD 21M-04-07	drobný elektroinstalací materiál	kpl	1,0	-	-	URS
		<i>Plný popis:</i>					
162.	SP 998011003	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	15,142	-	-	URS
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy obcanské výstavby (801), bydlení (803), výrobu a služby (812) s nosnou svízbou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo kovovou výšky přes 12 dn 24 m</i>					
163.	H 60726124	762: Konstrukce tesarské Deska dřevostřípková OSB 3 N-4PD nebroušená 1,8 x 62,5 x 250 cm	m2	2,059	-	-	URS
		<i>Plný popis:</i>					
164.	SP 762822110	Výkaz výměr: 2,4*0,78 Montáž stropnice z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami - včetně dodání a montáže třmenů	m	1,872	-	-	URS
		<i>Plný popis: Montáž stropnic z hraněného a polohlaněného řeziva s trnovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2</i>					
165.	SP 762841220	Výkaz výměr: 2,6*3 Montáž podbíjení stropů a střež rovinných z hotlovaných příken na sraz	m2	1,872	-	-	URS
		<i>Plný popis: Montáž podbíjení stropů a střež vodorovných z nabílovaných příken na osovou vzdálenost na sraz</i>					
166.	SP 762895000	Výkaz výměr: 2,4*0,78 Spojovací prostředky pro montáž záklpů, stropnice a podbíjení	m3	0,056	-	-	URS
		<i>Plný popis: Spojovací prostředky záklpů stropů, stropnic, podbíjení, hřebíky, svory</i>					
167.	SP 998762203	Výkaz výměr: 2,6*3*0,06*0,12 Přesun hmot pro kce tesarske v objektech v do 24 m	%	5,79	-	-	URS
		<i>Plný popis:</i>					
168.	SP 763121455	763: Konstrukce montované SDK stěna předsezazná profil CW-UW-100 desky 12,5 Ti-60 mm E145-ZP1	m2	77,645	-	-	URS
		<i>Plný popis: Stěna sádrokartonová předsezazná (SP) s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními Df tl. 2 x 12,5 mm, tl. 45, Ti tl. 50 mm, tl. stěny 125 mm, proj</i>					
169.	SP 998763303	Výkaz výměr: 2,65*14,65*2 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,289	-	-	URS
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce sádrokartonové v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>					
		766: Konstrukce truhlářské					

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
170	H 766-04-01	D10/P-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ Z MDF DESKY, PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ROZMĚR 800/1970 - DEKORAČNÍ FOLIE, ODSTĚN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	30,0	-	-	URS
Plný popis:							
171	H 766-04-02	D10/L-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ Z MDF DESKY, PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ROZMĚR 800/1970 - DEKORAČNÍ FOLIE, ODSTĚN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	30,0	-	-	URS
Plný popis:							
172	H 766-04-03	D11/P-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (32dB), PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ S NO - DEKORAČNÍ FOLIE, ODSTĚN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	4,0	-	-	URS
Plný popis:							
173	H 766-04-04	D11/L-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ (32dB), PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ S NO - DEKORAČNÍ FOLIE, ODSTĚN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	4,0	-	-	URS
Plný popis:							
174	SP 998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	-	URS
Plný popis:							
175	H 13231-R01	767: Konstrukce zámečnické [14+13+2,4+3*7+2,4*5+3*6+0,6*2*6]*180*2 Typ ocelová L rovnoramenná, zn. oceli I1375 60x60x5 mm - včetně montáže	t	1,702	-	-	URS
Plný popis:							
176	H 767-05-R01	Výkaz výměr: L80=0,00972 [20] přístřešek - ocelový rám pozinkovaný + plechová krytina TlZn, r. 2400 x 750 mm, - konstrukce kotvena šroubo do zdiva, dodání + montáž		1,702	-	-	URS
Plný popis:							
177	H 767-05-R02	[21a] ocel. žaluzie s ochrannou sítkou 1m2 - D+M	kus	1,0	-	-	URS
Plný popis:							
178	H 767-05-R03	[21b] ocel. žaluzie s ochrannou sítkou 2m2 - D+M	kus	1,0	-	-	URS
Plný popis:							
179	SP 998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	-	-	URS
Plný popis:							
180	SP 783114530	783: Nátěry Nátěry ocelové OK lehkých C dvojnásobné a 1x email	m2	29,434	-	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Nástěry ocelových konstrukcí oleřové lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" dvojnásobně a 1x emalí</i>							
Výkaz výměr: OK výtahu: $(1,4 \times 1,3 + 2,4 \times 3,7 + 2,4 \times 5,3 + 8 + 0,6 \times 2 \times 6) \times (0,08 \times 4 + 1,05)$							
181.	SP	784425271 784: Malby Malby vápenné bílé dvojnásobně se směsí /UB v místnostech v do 3,8 m	m2	46,418	—	—	URS
<i>Plný popis: Malby vápenné dvojnásobně ze směsí /UB bílé v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
Výkaz výměr: $(2,4 \times 2,55 - 1,18 \times 2,19) \times 5 \times 2$ $2,4 \times 2,55 \times 0,2 \times 5 \times 2 - 1,18 \times 2,5 \times 0,2 \times 2$							
182.	ON	04 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Mimostaveništní doprava	%	0,6	—	—	URS
<i>Plný popis:</i>							
183.	ON	07 Zařízení staveniště	%	0,5	—	—	URS
<i>Plný popis:</i>							
184.	ON	12 Provoz investora	%	0,3	—	—	URS
<i>Plný popis:</i>							

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
LL46	Domov pro seniory - Litvínov		
Komentář	DODATEK K VÝKAZU VÝMĚR č.1		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze		Datum zahájení	24.10.2013
Adresa	2013	Datum dokončení	
Rok		Kontaktní osoba	Telefon
Typ Firmy	Název		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ladislav Knap		

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO02	zateplení fasády		
SO03	zateplení střešního pláště		
SO04	nový výtah		
SO01	výměna výplně		
SO05	dispoziční úpravy		
SO06	úprava bytových jednotek		
SO07	dodatek č.1		

Celkem (bez DPH)	-
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	-

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Domov pro seniory - Litvínov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO07: dodatek č.1			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
712: Pevňovací krytiny			
713: Izolace tepelné			
721: Vnitřní kanalizace			
764: Konstrukce klempířské			
766: Konstrukce truhlářské			
767: Konstrukce zámečnické			
781: Obklady keramické			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	-	-	
DPH		-	
Celkem (včetně DPH)	-		

Zakázka:

Domov pro seniory - Litvínov

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
SO07: dodatek č.1								
006: Úpravy povrchu								
146.	SP	642942111						
		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC						
		<i>Plný popis: X Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m²</i>						
			kus	- 62,0			URS	
009: Ostatní konstrukce a práce								
566.	SP	009-D1-r01						
		dodání a montáž protipožárních ucpávek dle PBŘS včetně revize a označení jedn. ucpávek						
		<i>Plný popis:</i>						
			soubor	1,0			URS	
566.	SP	009-D1-r02						
		demontáž a zpětná montáž prvků na vnější stěně						
		<i>Plný popis:</i>						
			soubor	1,0			URS	
Výkaz výměr: 1								
		satelitní anténa - 4 kusy						1,0
		nástěnná světla - 6 kusů						-
		antény - 4 kusy						-
566.	SP	009-D1-r03						
		demontáž a zpětná montáž sloupku oplocení, dem. a zkrácení plotového dílce, nátěr, zpětná montáž						
		<i>Plný popis:</i>						
			soubor	1,0			URS	
Výkaz výměr: 1								
		satelitní anténa - 4 kusy						1,0
		nástěnná světla - 6 kusů						-
		antény - 4 kusy						-
566.	SP	009-D1-r04						
		přemístění kanalizačního potrubí D160mm včetně tvarovek						
		<i>Plný popis:</i>						
			soubor	1,0			URS	
Výkaz výměr: 1								
		satelitní anténa - 4 kusy						1,0
		nástěnná světla - 6 kusů						-
		antény - 4 kusy						-
566.	SP	009-D1-r05						
		demontáž a zpětná montáž svítidel v rámci zateplení stropu suterénu v kolizním umístění - dále demontáž						
		nefunkční VZT						
		<i>Plný popis:</i>						
			soubor	1,0			URS	
Výkaz výměr: 1								
		satelitní anténa - 4 kusy						1,0
		nástěnná světla - 6 kusů						-
		antény - 4 kusy						-
567.	SP	952901115						
		Vyčištění budov - vyčištění harampád, ptačího trusu, deratizace a dezinfekce prostor						
		<i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamerení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů a schodišťů, chodbách a schodišťů, vyčištění a umytí</i>						
			m ²	753,0			URS	

712: Povlakové krytiny

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP	979012112 Svíslá doprava suti na v 3,5 m <i>Plný popis: X Svíslá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m</i>	t	1,624	-	-	URS
54.	SP	979012119 Příplatek ZKD 3,5 m v u svíslé dopravy suti <i>Plný popis: X Svíslá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m</i>	t	4,872	-	-	URS
55.	SP	979012212 Svíslá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m <i>Výkaz výměr: 1,624*3 Plný popis: X Svíslá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m</i>	t	1,624	-	-	URS
56.	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m</i>	t	1,624	-	-	URS
57.	SP	979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m <i>Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m</i>	t	9,744	-	-	URS
58.	SP	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>Výkaz výměr: 1,624*6 Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylážením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m</i>	t	1,624	-	-	URS
59.	SP	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu <i>Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylážením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m</i>	t	9,744	-	-	URS
60.	SP	979087017 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m <i>Výkaz výměr: 1,624*6 Plný popis: X Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí</i>	t	1,624	-	-	URS
63.	SP	979098191 Poplatek za skládku netříděné suti <i>Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky zevnědného materiálu netříděné suti</i>	t	1,624	-	-	URS
103.	SP	712300833 Odstranění lepenky <i>Plný popis: Odstranění ze stíech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvě</i>	m2	812,0	-	-	URS
				812,0			
				Výkaz výměr: 812			
				713: Izolace tepelné			
53.	SP	979012112 Svíslá doprava suti na v 3,5 m <i>Plný popis: X Svíslá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m</i>	t	8,144	-	-	URS
54.	SP	979012119 Příplatek ZKD 3,5 m v u svíslé dopravy suti <i>Plný popis: X Svíslá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m</i>	t	24,432	-	-	URS
				Výkaz výměr: 8,144*3			
55.	SP	979012212 Svíslá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m <i>Plný popis: X Svíslá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m</i>	t	8,144	-	-	URS
56.	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m</i>	t	8,144	-	-	URS
57.	SP	979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m <i>Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m</i>	t	40,72	-	-	URS
				Výkaz výměr: 8,144*5			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
58.	SP 979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m</i>	t	8,144			URS
59.	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu <i>Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších (započatých) 1 000 m</i>	t	48,864			URS
60.	SP 979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m <i>Plný popis: X Odvaz na skládku demontovaných konstrukcí</i>	t	8,144			URS
63.	SP 979098191	Poplatek za skládku netříděné suti <i>Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky zavadného materiálu netříděné suti</i>	t	8,144			URS
558.	SP 7131308-R	Odstranění obkladu stěn z desek <i>Plný popis: Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohůž, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček přípevných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm</i>	m2	1 018,0			URS
		Výkaz výměr: hmotnost suti bude upřesněn dle skutečnosti JV pohled:87 SZ pohled:87 JZ pohled: 218+138+30 SV pohled:408					
570.	SP 721-df-R1	Vnitřní kanalizace lapače střišních splavenin - demontáž a zpětná montáž do nové pozice cca o 150 mm <i>Plný popis:</i>	kus	8,0			URS
120.	H 764-R01	Konstrukce klempířské [18] dodání a montáž větracích turbín 710-1200 m3/hod. <i>Plný popis:</i>	kus	- 10,0			URS
563.	SP 764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině pohlákové</i>	m	132,0			URS
564.	SP 764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti</i>	m	28,0			URS
565.	SP 764004861	Demontáž svodu do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti</i>	m	106,4			URS
568.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti</i>	m	232,0			URS
		Výkaz výměr: 1,4*(4*16+4*6+4*6+2*4+2*4) 2,4*(3+4*4+3)		179,2 52,8			
		766: Konstrukce truhlářské					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP	979012112	Svislá doprava suti na v 3,5 m Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	0,75	-	URS
54.	SP	979012119	Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každý další i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	2,25	-	URS
			Výkaz výměr: 0,75*3		2,25		
55.	SP	979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m Plný popis: X Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m	t	0,75	-	URS
56.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,75	-	URS
57.	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	3,75	-	URS
			Výkaz výměr: 0,75*5		3,75		
58.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylážením a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	0,75	-	URS
59.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylážením a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m	t	4,5	-	URS
			Výkaz výměr: 0,75*6		4,5		
60.	SP	979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m Plný popis: X Odvaz na skládku demontovaných konstrukcí	t	0,75	-	URS
63.	SP	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky znečištěného materiálu netříděné suti	t	0,75	-	URS
331.	H	766-41-D12	D12-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÝ POVRCH, PRAVÉ, TYPOVÁ ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ S NOVÝM SPECIÁLNÍM TĚSNĚNÍM 800/1970, viz. výpis v tabulce - PROTIPOŽÁRNÍ EW-C 30 DP1, SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ Plný popis:	kus	1,0	-	URS
331.	H	766-41-D13	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI D5/L DVOUDÍLNÁ PLASTOVÁ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - 2100/2300 +955/2300, BARVA BÍLÁ HLADKÁ, NA VÝPLNÍCH BEZPEČNOSTNÍ KONTRASTNÍ OZNAČENÍ Plný popis:	kus	1,0	-	URS
331.	H	766-41-D14	SKLÁDACÍ MOBILNÍ PŘÍČKA SE STROPNÍ VODIČÍ KOLEJNICÍ, STĚNOVÉ PANELE PLNĚ, LAMINO - 3015/2550, BARVA BÍLÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN B-s1 Plný popis:	kus	1,0	-	URS
569.	SP	7664-1821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1 m	ks	150,0	-	URS
			Výkaz výměr: 4*16+4*6+4*6+2*4+2*4 3*4*4+3		128,0 22,0		
53.	SP	979012112	767: Konstrukce zámečnické Svislá doprava suti na v 3,5 m Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	1,856	-	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
55.	SP	979012212 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m Plný popis: X Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m	t	1,856	-	-	URS
56.	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,856	-	-	URS
58.	SP	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyláčením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	1,856	-	-	URS
59.	SP	979082319 Přilátek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyláčením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Přilátek k cenným za každých dalších i započatých 1 000 m	t	11,136	-	-	URS
60.	SP	979087017 Výkaz výměr: 1.856*6 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m Plný popis: X Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí	t	1,856	-	-	URS
63.	SP	979098191 Poplatek za skládku netříděné suti Plný popis: Poplatek za skládku ekologicky závadného materiálu netříděné suti	t	1,856	-	-	URS
560.	SP	767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých částí do 100 kg Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých částí rozebráním přes 50 do 100 kg	kg	232,0	-	-	URS
561.	SP	767995112 Výkaz výměr: hmotnost suti bude upřesněn dle skutečnosti Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	232,0	-	-	URS
562.	H	767-d-R01 Výkaz výměr: Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 mříž okenní ocelová 1200x600, nátěr Plný popis:	kg	232,0	-	-	URS
553.	SP	979012112 Výkaz výměr: Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 781: Obklady keramické Svislá doprava suti na v 3,5 m Plný popis: X Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	4,467	-	-	URS
555.	SP	979012212 Výkaz výměr: Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m Plný popis: X Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním z dopravního zařízení na výšku do 4 m	t	4,467	-	-	URS
556.	SP	979082111 Výkaz výměr: Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,467	-	-	URS
558.	SP	979082318 Výkaz výměr: Jv pohled;8 JZ pohled; 8*17 SV pohled;8*11 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m Plný popis: X Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	4,467	-	-	URS