

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/9151/17

na realizaci stavby

„B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **H – FLOOR s.r.o.**
Sídlo : Svitavská 500, 678 01 Blansko
IČ : 26948494
DIČ : CZ26948494
bankovní spojení : KB, a.s.
č. účtu : 35-3003750257/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Holík
kontaktní osoba : Jiří Holík
datová schránka : 8p899bk
kontaktní tel : 603 254 563
kontaktní e-mail: hfloor@email.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9151/17 na realizaci díla „B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

zakázka	cena bez DPH
MŠ Soukenická čp.981	79 715,78
MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085	17 586,19
MŠ Gorkého čp. 1614	0,00
Družina u Koldomu 3.ZŠ	145 303,95
MŠ Ladova	234 262,93
Základní škola Litvínov-Hamr	95 621,60
Základní škola Janov, Přátelství čp. 160	73 996,12
Základní škola speciální Gluckova čp.101, Janov	134 458,52
SOS – Škola Humanitas, Ukrajinská 379	0,00
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991	135 332,34
Cena zakázky celkem	916 277,43

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.


III. Ostatní ujednání

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 15-05-2017

V Blansku dne 9.5.2017

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele:

H-FLOOR s.r.o.
SVITAVSKÁ 500
678 01 BLANSKO
DIČ: CZ26948494
Podlahy, dlažby, sádrokartony

Jiří Holík
jednatel



ROZPOČET

Stavba: 2. MŠ Soukenická čp. 981 - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						13 874,77	0,001
762 Konstrukce tesařské						13 064,77	0,000
1	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	45,750	272,76	12 478,77	0,000
2	590543780	profil ukončovací tvaru T, Schlüter-BARA-R, R 50 ... *, barevně lakovaný Al, výška 50/29 mm, délka 2,5 m	m	1,000	586,00	586,00	0,000
776 Podlahy povlakové						810,00	0,001
3	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	54,000	15,00	810,00	0,001
Celkem						13 874,77	0,001

ROZPOČET

Stavba: 3. MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085 - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						8 012,67	0,124
776 Podlahy povlakové						8 012,67	0,124
1	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,710	2,00	27,42	0,000
2	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	13,710	6,00	82,26	0,000
3	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	13,710	80,00	1 096,80	0,062
4	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	13,710	1,00	13,71	0,000
5	776211111	Lepení textilních pásů	m2	13,710	70,00	959,70	0,007
6	284110280	PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1	m2	16,588	270,00	4 478,76	0,050
7	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	18,000	15,00	270,00	0,000
8	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,000	1,00	18,00	0,000
9	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	18,000	5,00	90,00	0,000
10	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	18,972	50,00	948,60	0,004
11	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	13,710	1,00	13,71	0,000
12	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	13,710	1,00	13,71	0,000
Celkem						8 012,67	0,124

ROZPOČET

Stavba: 8. Družina 3. ZŠ - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						59 996,15	2,110
762 Konstrukce tesařské						58 796,15	2,108
1	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	215,560	272,76	58 796,15	2,108
776 Podlahy povlakové						1 200,00	0,002
2	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	80,000	15,00	1 200,00	0,002
Celkem						59 996,15	2,110

ROZPOČET

Stavba: 9. MŠ Ladova - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						2 907,50	0,000
997 Přesun sutě						2 907,50	0,000
1	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,630	250,00	2 907,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						111 591,43	1,813
776 Podlahy povlakové						111 591,43	1,813
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	221,210	2,00	442,42	0,000
3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	221,210	6,00	1 327,26	0,007
4	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	221,210	80,00	17 696,80	1,007
5	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	221,210	1,00	221,21	0,000
6	776211111	Lepení textilních pásů	m2	221,210	70,00	15 484,70	0,111
7	284110180	PVC heterogenní zátěžové akustické, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, Bř S1	m2	243,331	270,00	65 699,37	0,657
15	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	198,000	15,00	2 970,00	0,004
8	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	117,000	1,00	117,00	0,000
9	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	117,000	5,00	585,00	0,001
10	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	123,665	50,00	6 183,25	0,027
11	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	221,210	1,00	221,21	0,000
12	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	221,210	1,00	221,21	0,000
13	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,110	100,00	211,00	0,000
14	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	2,110	100,00	211,00	0,000
Celkem						114 498,93	1,813

ROZPOČET

Stavba: 10. ZŠ Hamr - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						907,50	0,000
997 Přesun sutě						907,50	0,000
1	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,630	250,00	907,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						22 702,90	0,362
776 Podlahy povlakové						22 702,90	0,362
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	42,050	2,00	84,10	0,000
3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	42,050	6,00	252,30	0,001
4	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	42,050	80,00	3 364,00	0,191
5	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	42,050	1,00	42,05	0,000
6	776211111	Lepení textilních pásů	m2	42,050	70,00	2 943,50	0,021
7	284110280	PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1	m2	46,255	270,00	12 488,85	0,139
8	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	97,000	15,00	1 455,00	0,002
9	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,000	1,00	32,00	0,000
10	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	32,000	5,00	160,00	0,000
11	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	33,660	50,00	1 683,00	0,007
12	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	42,050	1,00	42,05	0,000
13	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	42,050	1,00	42,05	0,000
14	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,570	100,00	57,00	0,000
15	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,570	100,00	57,00	0,000
Celkem						23 610,40	0,362

ROZPOČET

Stavba: 11. ZŠ Janov, Přátelství čp.160 - vícepráce
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						825,00	0,000
997 Přesun sutě						825,00	0,000
1	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,300	250,00	825,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						33 641,14	0,572
776 Podlahy povlakové						33 641,14	0,572
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	67,180	2,00	134,36	0,000
3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	67,180	6,00	403,08	0,002
4	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	67,180	80,00	5 374,40	0,306
5	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	67,180	1,00	67,18	0,000
6	776211111	Lepení textilních pásů	m2	67,180	70,00	4 702,60	0,034
7	284110280	PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1	m2	73,898	270,00	19 952,46	0,222
8	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	67,180	15,00	1 007,70	0,001
9	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	30,000	1,00	30,00	0,000
10	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	30,000	5,00	150,00	0,000
11	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	31,620	50,00	1 581,00	0,007
12	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	67,180	1,00	67,18	0,000
13	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	67,180	1,00	67,18	0,000
14	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,520	100,00	52,00	0,000
15	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,520	100,00	52,00	0,000

Celkem

34 466,14

0,572

ROZPOČET

Stavba: 12. ZŠS Gluckova čp.101 - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				820,00	0,000
997		Přesun sutě				820,00	0,000
1	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,280	250,00	820,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				26 230,96	0,409
776		Podlahy povlakové				26 230,96	0,409
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	47,220	2,00	94,44	0,000
3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	47,220	6,00	283,32	0,001
4	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	47,220	80,00	3 777,60	0,215
5	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	47,220	1,00	47,22	0,000
6	776211111	Lepení textilních pásů	m2	47,220	70,00	3 305,40	0,024
7	284110280	PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1	m2	51,942	270,00	14 024,34	0,156
8	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	122,000	15,00	1 830,00	0,002
9	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	45,200	1,00	45,20	0,000
10	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	45,200	5,00	226,00	0,000
11	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	47,940	50,00	2 397,00	0,011
12	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	47,220	1,00	47,22	0,000
13	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	47,220	1,00	47,22	0,000
14	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,530	100,00	53,00	0,000
15	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,530	100,00	53,00	0,000
Celkem						27 050,96	0,409

ROZPOČET

Stavba: 16. ZŠS Šafaříkova čp.991 - vícepráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 680,00	0,002
	776	Podlahy povlakové				1 680,00	0,002
1	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	112,000	15,00	1 680,00	0,002
		Celkem				1 680,00	0,002

ROZPOČET

Stavba: 2. MŠ Soukenická čp. 981 - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 096,50 0,210

776 Podlahy povlakové 4 096,50 0,210

1	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	45,750	6,00	274,50	0,001
2	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	45,750	80,00	3 660,00	0,208
3	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	54,000	3,00	162,00	0,000

Celkem 4 096,50 0,210

ROZPOČET

Stavba: 3. MŠ Pod lesem, Tylova čp. 2085 - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				30,00	0,000
	776	Podlahy povlakové				30,00	0,000
1	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	10,000	3,00	30,00	0,000
		Celkem				30,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: 8. Družina 3. ZŠ - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 300,00 0,962

776 Podlahy povlakové 18 300,00 0,962

1	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	210,000	6,00	1 260,00	0,006
2	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	210,000	80,00	16 800,00	0,956
3	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	80,000	3,00	240,00	0,000

Celkem 18 300,00 0,962

ROZPOČET

Stavba: 9. MŠ Ladova - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				315,00	0,003
	776	Podlahy povlakové				315,00	0,003
1	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	105,000	3,00	315,00	0,003
		Celkem				315,00	0,003

ROZPOČET

Stavba: 10. ZŠ Hamr - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				195,00	0,000
	776	Podlahy povlakové				195,00	0,000
1	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	65,000	3,00	195,00	0,000
		Celkem				195,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: 11. ZŠ Janov, přátelství č.p.160 - méněpráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				108,00	0,000
	776	Podlahy povlakové				108,00	0,000
1	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	36,000	3,00	108,00	0,000
		Celkem				108,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: 12. ZŠS Gluckova čp.101 - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				270,00	0,000
	776	Podlahy povlakové				270,00	0,000
1	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	90,000	3,00	270,00	0,000
		Celkem				270,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: 16. ZŠ Šafaříkova čp.991 - méněpráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						397,50	0,000
997 Přesun sutě						397,50	0,000
1	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,590	250,00	397,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						7 132,33	0,105
776 Podlahy povlakové						7 132,33	0,105
2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11,894	2,00	23,79	0,000
3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	11,894	6,00	71,36	0,000
4	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	11,894	80,00	951,52	0,054
5	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,894	1,00	11,89	0,000
6	776211111	Lepení textilních pásů	m2	11,894	70,00	832,58	0,006
7	284110280	PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1	m2	13,083	270,00	3 532,41	0,039
8	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	133,000	3,00	399,00	0,000
9	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,000	1,00	19,00	0,000
10	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,000	5,00	95,00	0,000
11	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	22,440	50,00	1 122,00	0,005
12	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	11,894	1,00	11,89	0,000
13	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	11,894	1,00	11,89	0,000
14	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,250	100,00	25,00	0,000
15	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,250	100,00	25,00	0,000

Celkem

7 529,83

0,105

Smlouva číslo: KT/9151/17

Dodatek č. 1 "B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	20.04.2017	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	20.04.2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	20.04.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	20.04.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	4.5.2017 
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		