

Legenda klempířských prvků

označ.	schéma	popis	bm
K1		závětrnná lišta + plechové příponky RŠ 330	74.1
K2		dilatační lišta lišta + plechové příponky RŠ 330	5.25+2.85
K3		okapnička včetně příponek RŠ 250	33.25
K4		neobsazeno	
K5		dešťový žlab, D100 RŠ 250	15.25
K6		dešťový žlab, D160 RŠ 330	18.0
K7		2x dešťový svod D75 včetně kotlíku	7.0
K8		1x dešťový svod D100 včetně kotlíku	3.5
K10		oplechování venkovních parapetů nových oken + plechové příponky, RŠ 220	28.8

POZN.: VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO KLEMPÍŘSKÉHO PLECHU tl. 0,7mm
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH LATÍ A DALŠÍCH PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH KOTVENÍ

Z1 systémový skládaný žebřík na výšku 4m

(př.Lindab)
stěnový žebřík
střešní výlezová madla
konzoly žebříku + křížové spojky
základní prvky žebříku, včetně všeho kotevního, spojovacího a pomocného materiálu

Z2 systémové kotevní body, ks 6

(př.Topwet)
kotevní body do betonu

výpis řeziva

atiky - bm 77.5
fošna 50/100/580 ..... 0.3m3
bednění DTD deska tl.20mm 50m2
okapové hrany - bm 35.5
fošna 50/140/850 + 50/100/ 0.85m3
bednění DTD deska tl.20mm 13.5m2

DETAIL NADEZDÍVKY, M 1:15



DETAIL STŘECHY, M 1:15
okapová hrana



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Kubaštová Zd. Ing.		Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: B1613b Snížení energetické náročnosti objektu klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově

ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro realizaci stavby
Architektonicko konstrukční část

OBSAH: **Půdorys střechy**

OBJEDNATEL: Město Litvínov

Počet A4: 8
Pořadové číslo: 3
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 20.09.2017
Číslo zakázky: 8808-26
Číslo archivní: BPO 1-98253