

LEGENDA ZNAČENÍ

- Splašková kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Studená voda
- Teplá voda

WC	Závěsná toaleta
WC-PP	Závěsná toaleta pro pohybově postižené
U	Umyvadlo
U-PP	Umyvadlo pro pohybově postižené
G	Vpust

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Poznámka
114	Chodba	-	Začištění otvoru do místnosti 116 štukem
115	Schodiště	-	Místnost není stavbu dotčena
116	Chodbička	2.50	
117	Umyvadlo	-	Místnost je zrušena
118	Bezbariérové WC	1.60	Ker. obklad do v =2000mm
119	Úklid	-	Místnost je zrušena
120	Umyvadlo	1.80	Místnost není stavbu dotčena
121	Pisoáry	4,1	Místnost není stavbu dotčena
122	WC	1,9	Místnost není stavbu dotčena

Materiál Kanalizace:

Uložení do země: PVC KG v pískovém loži a zásypu, sklon 2,0 %
Vnitřní vedení: PP HT systém plus, vedeno ve stěně, nebo v předstěně, spád 2%

Materiál Vodovod:

Vnitřní vedení: PPR Ekoplastik PN 20 pro teplou a studenou vodu
Izolace: Tubolit DG v tloušťkách 10mm

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:
Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově

Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

Č. KOPIE:

MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH:
Hygienické zázemí
Administrativní budova

DATUM: 10/2016

FORMÁT: 2 x A4

STUPEŇ: DSP

DÍL: Z T I

Č.VÝKR.: Z–03

KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller

AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)