




PODÉLNÝ PROFIL STOUPACÍM POTRUBÍM KANALIZACE | S1 - S1'



PODÉLNÝ PROFIL STOUPACÍM POTRUBÍM KANALIZACE | S6-S6'



PODÉLNÝ PROFIL STOUPACÍM POTRUBÍM KANALIZACE | S2 - S2'; S2-S3; S2-S4; S5-S5'



POZNÁMKY:

- o VNITŘNÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE BUDOU VEDENY VE ZDECH, PŘÍČKÁCH A NAD KCI, PODHLÉDŮ
- o PO KOMPLETACI MONTÁŽI PROVĚST TLAKOVOU A VODOTĚSNOU ZKOUŠKU A POTÉ POTRUBÍ ZAPLETENOVAT
- o VŠECHNY STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU DN110
- o 700 MM OD OSY SLOUPU NA KAŽDOU STRANU V CELÉ DÉLCE RASTRU NESMÍ BÝT PROVEDENY ŽÁDNÉ PRŮŘAZY (KČE, SKELETU KČIHO SYSTÉMU M 71)
- o JE MOŽNÉ VEST NĚKTERÉ INSTALACE V DUTINÁCH STROPNÍCH PANELOŮ
- o U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU INSTALOVÁNY UMYVADLOVÉ BATERIE S AUTOMATICKÝM ZAVÍRÁNÍM VÝTOKU VODY A NASTAVENÍM TEPLoty VODY OVLÁDACÍ HLAVICI (PŘÍVOD TEPLÉ I STUDENÉ VODY) – DELABIE – TEMPOMIX; DO SPRCH SMĚŠOVACÍ BATERIE S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM A NASTAVENÍM TEPLoty VODY OVLÁDACÍ HLAVICI (PŘÍVOD TEPLÉ I STUDENÉ VODY) – DELABIE – TEMPOMIX

POZNÁMKA 1:

- o STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN110 DÁLE VYUŽITO PRO POTŘEBY OBJEKTU, NUTNÉ ODSTRANIT POTRUBÍ V CELÉ VÝŠI, TZN. ODSTRANIT ODVĚTRÁNÍ NAD STŘENÍM PLÁŠTĚM A POD PODLAHDU 1.NP BUDE ODŘÍZNUTO A PROVEDENO PROPOJENÍ S NOVÝMI POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE

POZNÁMKA 2:

- o STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN110 DÁLE VYUŽITO PRO POTŘEBY OBJEKTU, NUTNÉ ODSTRANIT POTRUBÍ V CELÉ VÝŠI, TZN. ODSTRANIT ODVĚTRÁNÍ NAD STŘENÍM PLÁŠTĚM A POD PODLAHDU 1.NP BUDE ODŘÍZNUTO A PROVEDENO PŘETÁŽOVÁNÍ A PROPOJENÍ S NOVÝMI POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE

POZNÁMKA 3:

- o NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN110 BUDE VYVEDENO MIN. 0,5 M NAD NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT, KDE BUDE OPATŘENO ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI (NUTNÉ UDELAT PRŮŘAZY VE STROP. KČI.)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU) EVENTUÁLNĚ V KCI PODLAHY, KCI ZDI A PŘÍČEK – PP

L. BENEDA, stavební a projektční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODR. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVAL: F. KUFNER	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ25807271006 PROVOZOVNA: ČERUČKA 9 A 11 301 36 PLZEN
OBC: JANOV – LITVINOV		STAVEBNÍ ÚRAD: LITVINOV	
INVESTOR: MĚSTO LITVINOV, NÁMĚSTÍ MIRU 11, 436 91 LITVINOV		RAZÍTKO:	
STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU DRUŽINY Č.P. 125, ULICE ŠKOLSKÁ, JANOV PROVÁDĚCÍ PROJEKT 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE III. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM:	09. 2013
		STUPEŇ:	PP – 1.ETAPA
		Č. ZAKÁZKY:	201308
PODÉLNÉ PROFILY STOUPACÍM POTRUBÍM KANALIZACE		FORMÁT:	10xA4
MĚR.: 1:50		Č. VÝKR.:	III. 4.