


SCHÉMA ROZVODŮ VODY-AXONOMETRIE



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÁ VNITŘNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU STUDENÉ VODY – PP(PN16) D50;32;25 A 20
- NOVÁ VNITŘNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU STUDENÉ VODY – PP(PN16) D50 – PŘÍVOD DO PŘEMÍSTĚNÉ VODOMĚRNÉ SESTAVY
- NOVÁ VNITŘNÍ ČÁST DOMOVNÍHO ROZVODU TEPLÉ VODY – PP(PN16) D50;32;25 A 20
- NOVÉ RECIRKULAČNÍ POTRUBÍ – PP(PN16) D50;32;25 A 20
- PŘÍVOD STUDENÉ VODY K HYDRANTŮM – OCELOVÉ POZINKOVANÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ, 1"

UB – UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE  
UV – UZAVÍRACÍ VENTIL V MÍSTECH NAPOJENÍ NÁDRŽKY WC, PISOÁRU, VÝLEVKY NEBO PRAČKY  
SB – PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE PODOMITKOVÁ

PROSTUPY KCI. STROPU

POZNÁMKY:

- ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 10 MM
- VNITŘNÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE BUDOU VEDENY VE ZDECH, PŘÍČKÁCH A NAD KCI. PODHLEDŮ
- PO KOMPLETACI MONTÁŽI PROVÉST TLAKOVOU A VODOTĚSNOU ZKOUŠKU A POTÉ POTRUBÍ ZAPLENTOVAT
- 700 MM OD OSY SLOUPU NA KAŽDOU STRANU V CELÉ DÉLCE RASTRU NESMÍ BÝT PROVEDENY ŽÁDNÉ PRŮRAZY (KCE. SKELETU KČNIHO SYSTÉMU M 71)
- JE MOŽNÉ VÉST NĚKTERÉ INSTALACE V DUTINÁCH STROPNÍCH PANELŮ
- U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU INSTALOVÁNY UMYVADLOVÉ BATERIE S AUTOMATICKÝM ZAVÍRÁNÍM VÝTOKU VODY A NASTAVENÍM TEPLoty VODY OVLÁDACÍ HLAVICÍ (PŘÍVOD TEPLÉ I STUDENÉ VODY) – DELABIE – TEMPOMIX; DO SPRCH SMĚŠOVACÍ BATERIE S AUTOMATICKÝM UZAVÍRÁNÍM A NASTAVENÍM TEPLoty VODY OVLÁDACÍ HLAVICÍ (PŘÍVOD TEPLÉ I STUDENÉ VODY) – DELABIE – TEMPOMIX

|   |  |  |  |                         |  |
|---|--|--|--|-------------------------|--|
| VED. PROJ.: L. BENEDA   |  | ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ                                      |  | VYPRACOVAL: F. KUFNER   |  |
| OBEC: JANOV – LITVÍNOV  |  | INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV |  |
| <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DRUŽINY Č.P. 125, ULICE ŠKOLSKÁ, JANOV</b><br>PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE<br>III. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  | RAZÍTKO:                |  |
|   |  |  |  | DATUM: 09. 2013         |  |
|   |  |  |  | STUPEŇ: PP – 1.ETAPA    |  |
|   |  |  |  | Č. ZAKÁZKY: 201308      |  |
| SCHÉMA ROZVODŮ VODY-AXONOMETRIE   |  |  |  | MĚŘ.: 1:50              |  |
|   |  |  |  | Č. VÝKR.: III. 5.       |  |

**LUBOŠ BENEDA**  
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE  
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008  
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11  
301 36 PLZEŇ