


LEGENDA VYBAVENÍ MÍSTNOSTI

OZN.	POPIS	POČET	OZN. PSV
1	MADLO ŠÍŘKY 700 mm VE VÝŠI 800 mm NAD PODLAHOU	1	200
2	ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU	1	
3	VĚŠÁK NA ODĚV VE VÝŠI 1200 mm NAD PODLAHOU	1	201
4	ODPADKOVÝ KOŠ	1	202
5	SKLOPNÁ MADLA PO OBOU STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY	2	205
	UMÍSTĚNÁ VE VÝŠI 780 mm NAD PODLAHOU		
6	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU VE VÝŠI 900 mm NAD PODLAHOU	1	206
	A RELIÉFNÍ OZNAČENÍ TYPU INSTALOVANÉHO SPLACHOV. ZAŘÍZENÍ		
7	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY VE VÝŠI 1000 mm NAD PODLAH.	1	203
8	UMÝVADLO S PÁKOVOU BATERÍ A SE SKRYTÝM SIFONEM	1	
	HORNÍ HRANA UMÝVADLA 800 mm NAD PODLAHOU		
9	VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO DÉLKY 500 mm UMÍSTĚNÉ 100 mm	1	208
	OD UMÝVADLA VE VÝŠI 850 mm NAD PODLAHOU		
10	ZRCADLO S NASTAVITELNÝM SKLONEM O ROZMĚRECH	1	207
	450 x 600 mm, SPODNÍ HRANA VE VÝŠI 1050 mm		
11	WC MÍSA SPLŇUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY :	1	
	- HORNÍ HRANA MÍSY VE VÝŠI 500 mm NAD PODLAHOU		
	- SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ Z BOKU VE VÝŠI 1200 mm		
	NAD PODLAHOU.		
	- VEDLE ZÁCHODOVÉ MÍSY PROSTOR MIN. 800 mm		
	- ČELO MÍSY MIN. 700 mm OD ZADNÍ STĚNY		
12	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NAD UMÝVADLEM	1	204
13	CEDULE S MEZINÁRODNÍM SYMBOLEM PŘÍSTUPNOSTI	1	209

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ WC PRO OSOBY  
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
VE 2. NP



Zpracovatel :  A3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01, Most, IČ:64651509		Investor: MĚSTO LITVÍNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNOV, 436 01		Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNOV, 436 01	
Řízení projektu: Bc. Rostislav Tomáš		podpis:		Název a účel díla: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DRUŽINY č.p. 125, ulice ŠKOLSKÁ LITVÍNOV - JANOV - AKTUALIZACE	
Stupeň projektové dokumentace : DSP					
Zodpovědný projektant : Bc. Rostislav Tomáš		podpis:		Název přílohy: DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ WC VE 2. NP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	
Vypracoval : Bc. Rostislav Tomáš		podpis:		Číslo výkresu: 13	
Datum: 03/2017		Měřítko: 1 : 100		Identifikační číslo dokumentu: 2017/324	
Počet formátů: 2 A 4		Měřítko: 1 : 100		Číslo přílohy:	