

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ  
PŘEDSÍŇ /č.m. 2.20/, KOUPELNA /2.21/, WC PERS.  
/2.22/ A LOGOPEDICKÁ UČEBNA /č.m. 2.23/

BOURACÍ PRÁCE

- Demontáž vnitřních zařízení předmětů – umývadel /1 ks/, sedacích záchodových mís /1 ks/ a sprchové vaničky /1 ks/, včetně výtokových ventilů a zospepení napojovacích míst.
- Demontáž a odstranění dřevěných prahů /l = 650 mm/ vnitřních dveří /1 ks/.
- Kompletní odstranění v místnostech hygien. zařízení vnitřních omyvatelných obkladů stěn, provedených do výšky 1,50 ÷ 1,55 m a 2,00 m /sprchový box/, z bělinových obkladaček 150/150 mm – místnosti č.m. 2.21 a 2.22.
- Seimnutí dřevního křídla 650/1970 mm – dřevěné jednokřídlové hradké plné dveře /1 ks/ u místnosti WC č.m. 2.22.
- Vybourání u vnitřní dělicí přčky tl. 100 mm kovových zárubní velikosti 650/1970 mm – 2 ks.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení – místnosti č.m. 2.21 a 2.22 nášlapné vstupy podlahy (keramická dlažba 100/100 mm)/, včetně podkladní vstvy/matového lože/ a začištění nosné vstvy.
- V místnosti č.m. 2.23 odstranění původní části nášlapné vstvy podlahy /keramická dlažba 100/100 mm/ – cca 1,00 m², včetně podkladní vstvy /matového lože a začištění nosné podkladní vstvy.
- Odstranění části nášlapné vstvy podlahy – povlaku PVC (9,68 m²) a začištění nosné podkladní vstvy /bet. mazanina/ . podlahy v této místnosti /povlak PVC/.



STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Osazení nových kovových zárubní typu CgU /2ks/, pro levé a pravé vnitřní dveřní křídla velikosti 600/1970 mm, včetně vyspravení přiček po montáži zárubní. /místnosti č.m. 2.21 a č.m. 2.22.
- Vyspravení obvodových, nosných zdí a stěn vnitřních dělicích přček, po provedených nových rozvodech pro instalaci nových vnitřních zařízení předmětů, včetně dozření otvoru v dělicí přčce v místě situování automat. pračky.
- Úprava stěn po jejich vyspravení a začištění, v prostoru WC personálu a koupelny hydroizolační stěrkou – viz poznámka.
- Provedení nového omyvatelného obkladu v místnostech hygienického zařízení /č.m. 2.21 a 2.22/ keramickým obkladem do výškové výškové úrovně 1,50 m a 2,00 m /sprchový box/, druh obkladu dle výběru investora.
- Zacištění a vyspravení nosné konstrukce pro novou nášlapnou vstvu /betonová mazanina/ a úprava hydroizolační stěrkou.
- Provedení nové nášlapné vstvy podlahy v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou (200/200 mm, 300/300 mm), typ keramické dlažby dle výběru investora – místnosti č.m. 2.21 a 2.22.
- Provedení nové nášlapné vstvy podlahy v místnosti č.m. 2.23 /10,66 m²/ s ukončením u stěny rohovou lištou
- Ošetření a kompletní nátěr původní kovové zárubně dělicí vnitřní přčky, v prostoru mezi místnostmi č.m. 2.20/2.23 + nový nátěr v barvě tmavěmodré.
- Osazení nových dřevěných prahů l = 600 mm – 2 ks a l = 800 mm – 1 ks.
- Osazení nových jednokřídlových vnitřních dveřních křidel :
- jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře hradké plné /dřhované/ 600/1970 mm – l /2 ks/, okované zámkem obyčejným + nové dřevěné prahy bukové
- jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře hradké plné /dřhované/ 800/1970 mm – l /1 ks/, okované zámkem vložkovým + nový dřevěný práh bukový
- Osazení nových zařízení předmětů – viz složku D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE.
- Nátěr stěn místnosti předsíňe /č.m. 2.20/, provedený do výšky 1,32 m zůstane původní, s vyspravením nátěru při stěně v místě umístění automatické pračky.
- Vybílení stěn a podhledových částí stropu v celém řešeném prostoru hygienického zařízení a místnosti LOGOPED. UČEBNY č.m. 2.23.
- Nové sprchové vaničky jsou novrženy a budou provedeny akrylátové velikosti 900x750 mm. Sprchové vaničky budou podezdřeny, výška podezdřivky bude určena na místě stavby po demontáži a odstranění původních vaniček s ohledem na napojení na technické rozvody.
- Projektová dokumentace neřeší kryty Ú.I..

POZNÁMKA

- V místnostech s mokřým provozem – koupelnách, předsíňkách WC, místnostech WC atd. se při pracech stavebních úprav provede u podlah a stěn nátěr hydroizolační stěrkou např. SCHÖNOX 1 – KDS, Schönox HA, MAPEI MAPELASTIK atd.
- Provedení hydroizolačních stěrek :
- podlahy místností s mokřým provozem /koupelny, předsíňky místností WC, místnosti WC atd., budou hydroizolační stěrkou opatřeny kompletně
  - stěny místností s mokřým provozem budou upraveny hydroizolační stěrkou do výšky 500 mm od podlahy, v místě osazení umývadla do výšky 300 mm od horní hrany umývadla, s ukončením ve vzdálenosti 200 mm od omývadla
  - stěny sprchových koutů a boxů budou hydroizolační stěrkou opatřeny do výšky nově novřzeného omyvatelného obkladu stěn /stěny – Schönox HA, podlahy – Schönox 1 – KDS/

PŮDORYS - PŘEDSÍŇ /č.m. 2.20/, KOUPELNA /č.m. 2.21/,  
WC PERSONÁL /č.m. 2.22/ A UČEBNA LOGOP. /č.m. 2.23/  
m 1 : 50



DROBNÉ DOPLŇKY

- místnost koupelny /č.m. 1.21/ – 1 x dávkovací mýdla bezdotykový (nový)
- 1 x zásobník ručníku na jedno použití
- místnost WC personál /č.m. 2.22/ – 1 x držák toaletního papíru (nový)
- 1 x osvěžovač vzduchu (nový)

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST			
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK			
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332			
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBEC :	LITVÍNOV
INVESTOR:	Město Litvínov, Maš Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR				
MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ					
A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :	- 1. etapa - 2.20, 2.21, 2.22, stavební úpravy místností č.m. a 2.23				
MĚŘÍTKO :	1:50				
ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1-17				